

Kuvendi i Komunës së Prishtinës

PJESA I E KONTRATËS: KONTRATË PUBLIKE

Komuna e Prishtinës, Rruga UÇK.nr.2 ne tekstin e mëtejme ("Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë dhe

OE-ik "RSM Company " SH.P.K. adresa: Çagllavicë-Prishtinë P.N. , me numër te regjistrimit te biznesit 70658046 dhe numër fiskal 600492061 , përfaqësuar nga drejtori –Agim Kola ne anën tjetër, janë pajtuar te lidhin një kontrate publike për punët e shënuara me poshtë :

Rrethrotullimi Lakrishtë-Rrethrotullimi Arbëri

Numri i aktivitetit te prokurimit: 616-18-3326-5-1-2 dhe nr. I brendeshem 616 18 010 512

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit:

Rrethrotullimi Lakrishtë-Rrethrotullimi Arbëri me numer te prokurimit **616-18-3326-5-1-2**

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: [1.149.998.87€] €; [Njëmillion e njëqind e dyzet e nëntë mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e tetë euro e tetëdhjetë e shtatë eurocent] .

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues			
Emri:	Zekë Bardhaj	Emri:	Shpend Ahmeti
Pozita:	Udheheqes i Prokurimit	Pozita:	Zyrtar Kryesor Administrativ
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	17.12.2018	Data:	17.12.2018
Vula:		Vula:	

Për Kontraktuesin	
Emri:	SHPAT KAMERI
Pozita:	JURISTI
Nënshkrimi:	
Data:	18.12.2018
Vula:	

PJESA II E KONTRATES

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “**Kontratë**” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 “**Punë**” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “**Kontraktuesi**” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “**Menaxheri i Projektit**” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “**Çmimi Kontratës**” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “**Vendi i ndërtimit**” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “**Pajisjet e kontraktuesit**” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “**Skicat**” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “**KPK**” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “**KVK**” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontrahohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me

rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftojë me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues, Menaxheri i Projektit do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditësh pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktin pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Të gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njihë lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të sigurojë, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë të Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i japë qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrorit. Ekzekutimi i

urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritë nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyt e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do të dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon; mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe të ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnojë Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punëve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontraktës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skemën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen në kryerjen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritet se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenin 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbrës dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshtëritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistrin e punës mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21

Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikujt do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22

Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rena dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për ti lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshhtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimin të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshhtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimin, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23

Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërimit substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24

Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V. **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallojarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallojari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëj vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumen përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFJEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët të cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, **një certifikatë e pranimit të përkohshëm.**

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për menjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimit përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të përcaktuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkelputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet: dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme: ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësitë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundur. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja

për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VECANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% i vlerës së kontratës me vlefshmëri prej 120 DITESH
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 15 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.

	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 10 dite pas nënshkrimit të kontratës.
	17.2	Data e përfundimit të të gjitha Punëve do të jetë 90 ditë.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishite nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit caktohet me vendim nga ZKA
Pagesat	24.2	Pagesat do të behen ne situacione ne baze te raporteve te menagjerit te projektit per vlerat e ralizimit 50000,00€ apo me shume
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% i vlerës së kontratës. Mbajtja e parasë mund të zëvendësohet me një sigurim nga banka apo kompania e sigurimeve prej 10% nga çmimi i kontratës per periudhën garantuese te parapare ne piken 34.5.
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë sipas planit të menaxhimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 5 vite nga dita e pranimit të punimeve.
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të

<p>me procedurë gjyqësore</p>		<p>zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.</p> <p>ose</p> <p>b) kurdo që palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë.</p> <p>Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.</p>
-------------------------------	--	---

PJESA C: FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Për: KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES

(në vazhdim të tekstit "Autoriteti Kontraktues")

Titulli i kontratës: Rrethrrrotullimi Lakrishtë-Rrethrrrotullimi Arbëri

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. I kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit me Numër të Prokurimit: 616-18-3326-5-1-2. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

3. Çmimi total i tenderit është:

[Nëse objekti i kontratës nuk është i ndarë në pjesë]

Çmimi i tenderit në shifra: [shëno çmimin e tenderit në shifra €]

1,149,998⁸⁷ €

Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]

NJË MILION ENJËQIND E DNYZETË E DËNTË HUNDË
E TËTËDHAJËTË E SHATËTË CENT.

4. Ky tender është valid për një periudhë prej **90 dite** nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. [Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës **[10% E VLERES SE KONTRATES NE AFAT PREJ 120 DITESH]**].

6. Operatori Ekonomik [dhe nënkontraktuesit tonë] kanë këtë nacionalitet: **KOSOVE**

7. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet], me të drejtën tonë të udhëhequr nga ne. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër.

[Në rast të konsorciumit]

[Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës].

8. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK.

9. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj nesh nëse e bën këtë.

E DORËZUAR NGA

IDENTIFIKIM I OPERATORIT EKONOMIK	
EMRI I KOMPANISË	RSM COMPANY SHPK
ADRESA E PLOTE	CAGLLAVICE, P.N. PRISHTINE
PËRFAQËSUAR NGA:	
EMRI	AGIM KOLA
POZITA	DREJTOR
NËNSHKRIMI	
DATA	27.08.2018
VULA	

[Në rast Grupi Operatorësh ekonomik:]

	Emri (emrat)	Vend-selia
Partneri 1*	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////
Etj ... *	////////////////////////////////////	////////////////////////////////////

* shtoni/fshini rreshta plotësues për partnerët sipas nevojës. Vini re që nënkontraktuesi nuk konsiderohet si partner për qëllime të kësaj procedure të tenderit.

Emri dhe mbiemri i personit të autorizuar për të nënshkruar këtë tender në emër të Konsorciumit: [shëno emrin dhe mbiemrin]

Nënshkrimi: [nënshkrimi i personit të autorizuar]

Vendi dhe data: [shëno vendin dhe datën]

Vula e Udhëheqësit: _____

Pjesa II. PARAMASA DHE PARALLOGARIA

Te bashkangjitur ne platforme

IDENTIFIKIM I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	RSM COMPANY SHPK
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TE OE:	AGIM KOLA
NËNSHKRIMI:	
DATA:	27.08.2018
VULA:	



PARAMASA DHE PARALLOGARIA
PROJEKTI KRYESOR I RRUGËS:
Rrethrotullimi Lakrishte-Rrethrotullimi Arbëri
(Krahu Majtas), Km:0+337-1+100, L=763.0, **nr.prokurimit**
616 16 012 221, dhe nr. I projektit 06/16/3D

Aksi Kryesorë L=763, Akset sekondare:49.5+60.0+51.32+55.18=216.0m

Nr. rendor	Lloji i punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi (Euro)	Çmimi total (Euro)
1	PUNËT PARAPRAKE				
1.1	Shenimi i trasesë para fillimit të punimeve dhe gjatë ekzekutimit (Sipas Projektit).	m'	979.00	1.00	979.00
1.2	Hartimi I projektit të ekzekutuar pas perfundimit të punimeve, (aty ku projekti ka pësuar ndryshime).	m'	979.00	1.00	979.00
1.3	Demolimi I murit mbrojtës nga beton armeja nga km:1+60-1+100 në anen e djathtë të rruges si dhe largimi deri në deponi.	m ³	132.00	5.00	660.00
1.4	Demolimi I murit mbrojtës nga beton armeja në dy anet e nyjes në km:0+440 si dhe largimi deri në deponi.	m ³	105.60	5.00	528.00
1.5	Demolime I materialeve të ngurta si beton, asfalt dhe materiale tjera duke përfshir edhe transportin deri në deponi.	m ³	4.50	5.00	22.50
1.6	Demolime I shtresave të asfaltit edhe transportin deri në deponi.	m ²	1,487.00	1.00	1,487.00
1.7	Demolime I gurëve skajor duke përfshir edhe transportin deri në deponi.	m'	315.00	2.00	630.00
1.8	Demontimi i rrethojave të ndryshme nga shufrat prej çeliku dhe kthimi I tyre në gjendjen e mëparshme pas perfundimit të projektit.	m'	15.00	20.00	300.00
PUNËT PARAPRAKE				Gjithsej:	5,585.50



PUNIMET E DHEUT					
2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të, IV-të dhe me ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km.	m ³	24,210.00	0.80	19,368.00
2.2	Grryerja, planifikimi, rrafshimi i nënbazës dhe ngjeshje deri në modulën e ngjeshmerisë 20N/mm ²	m ²	17,820.00	0.20	3,564.00
2.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gjeotekstitit 400gr/m ²	m ²	17,890.00	0.80	14,312.00
2.4	Furnizimi, transporti, punimi i materialit mbushës guror jokoherent me CBR>20% , shtrirje dhe ngjeshja në shtresa jo më të mëdha se 30cm deri në modulën e ngjeshmerisë 60MN/m ²	m ³	20,735.00	3.40	70,499.00
2.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i bankinës prej materialit guror me fraksion 0/32mm.	m ³	285.00	7.00	1,995.00
2.6	Humusim duke përfshirë: Furnizimi, transporti , planifikimi dhe gjelbrimi I krahve të rruges.	m ²	350.00	2.00	700.00
PUNIMET E DHEUT					110,438.00



3		MBISTRUKTURA RRUGA KRYESORE			
3.1	Furnizimi, transporti , planifikimi dhe ngjeshja e tamponit (Msh=100MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=40cm.	m ³	4,509.75	6.00	27,058.50
3.2	Furnizimi, transporti , planifikimi dhe ngjeshja e tamponit (Msh=120MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-32mm me trashësi t=15cm.	m ³	1,976.10	6.80	13,437.48
3.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e rëres së imt si shtres rrafshuese nën kubëza betoni me t=5cm.	m ³	129.20	10.00	1,292.00
3.4	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit: BA 32-BIT 50/70, me trashësi t=10cm duke përfshir spërkatjen me emulsion 0.5/kg/m ² .	m ²	7,401.10	9.00	66,609.90
3.5	Furnizimi dhe punimi i asfaltit binder BA22 - BIT 50/70 me trashësi t=7cm, me spërkatjen me emulsion 0.5/kg/m ² të sipërfaqes së bito agregatit.	m ²	7,401.10	7.20	53,287.92
3.6	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit SMA 11 (stone mastic asphalt - agregati eruptiv) PmB 50/70-65) me trashësi t=4cm, me spërkatjen me emulsion 0.5/kg/m ² të sipërfaqes së binderit.	m ²	7,401.10	6.30	46,626.93
3.7	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bituzhavorit në hapsirat e shiritit të biqiklistave BZH22, me trashësi t=7cm duke përfshir spërkatjen me emulsion 0.5/kg/m ²	m ²	1,522.00	7.20	10,958.40
3.8	Furnizimi dhe punimi i asfaltit betonit në hapsirat e shiritit të biqiklistave AB11 me trashësi t=4cm, duke përfshirë spërkatjen me emulsion 0.5/kg/m ² të sipërfaqes së bito zhavorit.	m ²	1,522.00	5.50	8,371.00
3.9	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 18/24 C40/50, M100 në shtresë betoni MB20	m'	1,485.00	8.00	11,880.00
3.10	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 8/20 C40/50, M100 në shtresë betoni MB20	m'	2,295.00	6.00	13,770.00
3.10	Furnizimi, transporti dhe punimi i kubzave nga betoni me t=8cm, me C40/50 , M100 per truare sipas projektit .	m ²	2,294.00	8.50	19,499.00
3.11	Furnizimi, transporti mbushja me dhe humosor, planifikimi dhe mbjellja e barit në hapsirat e gjelberta.	m ²	456.00	3.00	1,368.00
GJITHËSEJ PUNËT E MBISTRUKTURES					274,159.13



4	MBISTRUKTURA RRUGËT LIDHËSE				
4.1	Furnizimi, transporti , planifikimi dhe ngjeshja e tamponit (Msh=100MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=40cm.	m ³	955.00	6.50	6,207.50
4.2	Furnizimi, transporti , planifikimi dhe ngjeshja e tamponit (Msh=120MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-32mm me trashësi t=15cm.	m ³	375.00	7.00	2,625.00
4.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e rëres së imt si shtres rrafshuese nën kubëza betoni me t=5cm.	m ³	65.00	12.00	780.00
4.4	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit: BA 32-BIT 50/70, me trashësi t=10cm duke përfshir spërkatjen me emulsion 0.5/kg/m ² .	m ²	1,215.00	10.00	12,150.00
4.5	Furnizimi dhe punimi i asfaltit binder BA22 - BIT 50/70 me trashësi t=7cm, me spërkatjen me emulsion 0.5/kg/m ² të sipërfaqes së bito agregatit.	m ²	1,215.00	7.50	9,112.50
4.6	Furnizimi dhe punimi i asfaltbetonit SMA 11 (stone mastic asphalt - agregati eruptiv) PmB 50/70-65) me trashësi t=4cm, me spërkatjen me emulsion 0.5/kg/m ² të sipërfaqes së binderit.	m ²	1,215.00	6.50	7,897.50
4.7	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 18/24 C40/50, M100 në shtresë betoni MB20	m ¹	393.00	8.00	3,144.00
4.8	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 8/20 C40/50, M100 në shtresë betoni MB20	m ¹	345.00	6.00	2,070.00
4.9	Furnizimi, transporti dhe punimi i kubzave nga betoni me t=8cm, me C40/50 , M100 per troruare sipas projektit .	m ²	1,003.00	9.00	9,027.00
4.9	Furnizimi, transporti mbushja me dhe humusor, planifikimi, mbjellja e barit , gjelbrimit të ulët dhe luleve në hapsirat e parapara per gjelbrim.	m ²	568.00	3.00	1,704.00
4.10	Furnizimi, transporti dhe mbjellja e dryjve dekorative (Katallpa ose të ngjashëm në kordinim me mbikqyrësin) me lartësi h=300cm dhe diameter të trungut D=80mm (në kosto të përfshihet mirmbajtja dhe zëvendësimi i atyre që nuk nxëjn në periudh një vjeqare)	copë	76.00	30.00	2,280.00
GJITHËSEJ PUNËT E MBISTRUKTURES					56,997.50



5	TË NDRYSHME				
5.1	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave te perforuar-kuagurua (drenazhit) Φ 250mm duke perfshir edhe bazen nga betoni i thjesht me formë si në vizatime.	m'	580.0	7.00	4,060.00
5.2	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave te kuaguruar Φ 200mm për shkarkimin e ujit të drenazhimit të rrugës dhe mureve mbrojtëse në pusetat e kanalizimit atmosferik.	m'	95.0	5.00	475.00
5.3	Furnizimi, transporti dhe montimi gjeotekstilit filtrues 350gr/m2 per mbylljen e drenazhit me formë si në vizatime.	m ²	2135.0	1.00	2,135.00
5.4	Furnizimi, transporti dhe montimi zhavorit të lumit me fraksion 30-60mm për drenazh me formë si në vizatime.	m ³	285.0	10.00	2,850.00
5.5	Furnizimi dhe montimi i parrmakëve për këmbësor me konstruksion prej profileve të zinktuara të çelikut të vendosur përgjatë mureve mbrojtëse me Lartësi 80cm , mbajtës vertikal Φ 75mm , mbajtesit kryesor horizontal Φ 75mm si dhe me mbushje vertikale Φ 20mm, me formë si në vizatime (të llogaritet dy shtresa bazë dhe dy shtresa neivrrë).	m'	764.0	45.00	34,380.00
5.6	Furnizimi dhe montimi i parrmakëve për këmbësor me konstruksion prej profileve të zinktuara të çelikut të vendosur përgjatë mureve mbrojtëse me Lartësi 70cm ,mbajtës vertikal Φ 75mm , mbajtesit kryesor horizontal Φ 75mm si dhe me mbushje vertikale, me formë si në vizatime (të llogaritet dy shtresa bazë dhe dy shtresa neivrrë).	m'	123.0	40.00	4,920.00
5.7	Furnizimi Transporti dhe vendosja në veper e pahive elastike standarte tip B e njëfisht	m'	763.0	22.00	16,786.00
GJITHSEJ PUNËT E NDRYSHME					65,606.00




6 SINJALIZIMI VERTIKAL					
6.1	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë trekëndëshe me gjatësi të brinjës së trekëndëshit barabrinjës prej 900 mm., sipas detalit në specifikime.	copë	2.00	50.00	100.00
6.2	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e shenjave të trafikut në formë rrethore përfshirë dhe shenjen STOP me diametër 600 mm, sipas detalit në specifikime.	copë	9.00	50.00	450.00
6.3	Furnizimi dhe vendosja (përfshirë të gjitha operacionet dhe pajisjet mbajtëse) e tabelave drejtkëndore të informimit me dimensione 600x600mm, sipas detalit në specifikime.	copë	6.00	50.00	300.00
6.4	Verejtje: Foliet e sipërfaqeve retroreflektuese të shenjave të trafikut duhet të punohen së paku të shkallës së dytë retro-reflektuese të tipit Diamong Grade - DG.				
SINJALIZIMI VERTIKAL				Gjithsej:	850.00

7 SINJALIZIMI HORIZONTAL					
7.1	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave të bardha të plota (gjerësia 150 mm)	m'	320.00	1.50	480.00
7.2	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija të bardha të nderprera (3+3 m, me gjerësi 150 mm)	m'	810.00	1.50	1,215.00
7.3	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija të bardha të nderprera (1+1 m, me gjerësi 150 mm)	m'	100.00	1.50	150.00
7.4	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija të bardha të nderprera (0.5+0.5 m, me gjerësi 500 mm)	m'	96.00	1.50	144.00
7.5	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija të verdha të nderprera (1+1 m, me gjerësi 100 mm)	m'	810.00	1.50	1,215.00
7.6	Furnizimi dhe punimi në rrugë me vija të bardha tërthore të nderprera (0.5+0.5m, me gjerësi 500 mm)	m'	15.00	1.50	22.50
7.7	Furnizimi dhe punimi në rrugë i vijave të bardha për shenimin e vendeve të parkimit paralel me aksin e rrugës (gjerësia 150 mm)	m'	630.00	1.50	945.00
7.8	Furnizimi dhe punimi në rrugë me shigjeta për lëvizje majtas, djathtas, majtas dhe djathtas (me gjatësi 5 m)	copë	20.00	20.00	400.00
7.9	Furnizimi dhe punimi në rrugë për shenimin e vendkalimit të kembësoreve	m ²	130.00	15.00	1,950.00
7.10	Simboli i biçikletave në rrugë	copë	18.00	25.00	450.00
7.11	Verejtje: Shenjat horizontale duhet të punohen nga masat e perziera plastike dy komponentëshe me perberje të grimcave fluroscente				

7.0 SINJALIZIMI HORIZONTAL

Gjithsej:

6,971.50

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.

PARAMASA DHE PARALLOGARIA
PROJEKTI KRYESOR I RRUGËS:
Rrethrrrotullimi Lakrishte-Rrethrrrotullimi Arbëri
(Krahu Majtas), Km:0+337-1+100, L=763.0,
nr.prokurimit 616 16 012 221, dhe nr. I projektit 06/16/3D

1	PUNËT PARAPRAKE	5,585.50
2	PUNIMET E DHEUT	110,438.00
3	MBISTRUKTURA RRUGA KRYESORE	274,159.13
4	MBISTRUKTURA NË RRUGËT LIDHËSE	56,997.50
5	TË NDRYSHME	65,606.00
6	SINJALIZIMI VERTIKAL	850.00
7	SINJALIZIMI HORIZONTAL	6,971.50
	TOTALI ME (TVSH)	520,607.63



PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR KANALIZIMIN FEKAL
Rrethrotullimi Lakrishte-Rrethrotullimi Arbëri

Nr. rendor	Pozicioni (sipas kushteve teknike)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
1.0 PUNËT E DHEUT						
1.0		Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike	m'	720	1.00	720.00
1.1		Gërmimi me dorë dhe me makina si dhe Deportimi i dheut të tepërt, me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të dhe IV-të në proporcion 90% dhe 10%. Tehet e kanaleve duhet të gërmohën në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjahohet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. -Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në 2.0 m' (duke llogarit edhe shtresat e konstruksionit të rrugës), kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit, në çmim duhet llogaritur edhe mbrojtja e kanalit nga shembja				
1.2		gërmimi me makinë 90%	m ³	1180	1.00	1,180.00
1.3		gërmimi me dorë 10%	m ³	130	1.00	130.00
1.4		Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol. 18 puseta	m ³	8	10.00	80.00
1.5		Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m2	650	2.00	1,300.00
1.6		Furnizimi, shtrierja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm, sipas detajit ne projekt.	m ³	300	10.00	3,000.00
1.7		Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresen e zhavorit standart per rrjeta te kanalizimit fekal.	m'	720	1.00	720.00
1.8		Mbushja dhe mbulimi i kanalit me zhavor 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa 20-30 cm. Shtresa e parë mbi dhe rreth gypave është 5 cm. rërë.	m ³	850	7.00	5,950.00
TOTAL PUNËT E DHEUT :						13,080.00

Nr. rendor	Pozicioni (sipas kushteve teknike)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		2,0 PUNËT E BETON. DHE BET.ARME				
	2.0	Përpunimi i fundit të pusëtës kontrolluese me MB-20 (për kryerjen e kinetave). Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 30 cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.300 mm.	m ³	7.2	10.00	72.00
	2.1	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit me shpuarjen e shprastirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusëtës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:				
	2.2	a) unaza në formë të konit	copë	18	50.00	900.00
	2.3	b) me profil konstant	m'	36	50.00	1,800.00
					TOTALI	2,772.00
		3,0 PUNËT METAL PUNUESE				
	3.0	Furnizimi transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize për peshë të rënda D400, T=40t, DN-600. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	18	120.00	2,160.00
3	3.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për kineta më përpunim sipas detalit.	m ³	3.6	60.00	216.00
	3.2	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusëtës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Logaritja me copë.	copë	150	3.00	450.00
					TOTALI	2,826.00
		4,0 PUNËT E MONTUESE				
4	4.0	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorë Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				
	4.1	për kolektorë Ø- 200 mm	m'	70	6.00	420.00
	4.2	për kolektorë Ø- 250 mm	m'	200	8.00	1,600.00
	4.3	për kolektorë Ø- 315 mm	m'	490	15.00	7,350.00
					TOTALI	9,370.00

5	5,0 TESTIMI DHE SHQYRTIMI I RRJETIT					
	5.0	Testimi dhe shqyrtimi i rrjetit te kanalizimit fekal sipas normave teknike.				
	5.1	pagesa bëhet me m' te gypit te montuar.	m'	720	1.50	1,080.00
					TOTALI	1,080.00

Rrethrotullimi Lakrishte-Rrethrotullimi Arbëri		
1.0	PUNËT E DHEUT	13,080.00
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME	2,772.00
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE	2,826.00
4.0	PUNËT MONTUESE	9,370.00
5.0	TESTIMI I RRJETIT	1,080.00
Totali:		29,128.00



PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR KANALIZIMIN ATMOSFERIK
Rrethrotullimi Lakrishte-Rrethrotullimi Arbëri

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		1.0 PUNËT E DHEUT				
	1.0	Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike	m'	720	1.00	720.00
	1.1	Gërmimi me dorë dhe me makina, si dhe Deportimi i dheut të tepërt, me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të dhe IV-të në proporcion 90% dhe 10%. Tehet e kanaleve duhet të gërmohën në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjahet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në 1.8 m' (duke llogaritur edhe shtresat e konstruksionit të rrugës), kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit, në çmim duhet llogaritur edhe mbrojtja e kanalit nga shembja				
	1.2	gërmimi me makinë 90%	m ³	1000	1.00	1,000.00
	1.3	gërmimi me dorë 10%	m ³	110	1.00	110.00
1	1.4	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol. 18 puseta	m ³	8	10.00	80.00
	1.5	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m ³	650	1.00	650.00
	1.6	Furnizimi, shtrierja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm, sipas detajit ne projekt.	m ³	300	10.00	3,000.00
	1.7	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresen e zhavorit standart per rrjeta te kanalizimit atmosferik.	m'	720	1.00	720.00
	1.8	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me zhavor 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa 20-30 cm. Shtresa e parë mbi dhe rreth gypave është 5 cm. rëre.	m ³	720	7.00	5,040.00
TOTAL PUNËT E DHEUT :						11,320.00

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		2,0 PUNËT E BETON. DHE BET.ARME				
	2.0	Perpunimi i fundit të pusetes kontrolluese me MB-20 (për punimin e kinetave) . Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 30cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.300 mm.	m ³	18	10.00	180.00
	2.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për puseten e ujmbledhësave me dim:60*40cm.	copë	28	50.00	1,400.00
2	2.2	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit me shpuarjen e shprastirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusetës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:				
	2.3	a) unaza në formë të konit	copë	18	150.00	2,700.00
	2.4	b) me profil konstant	m'	25	30.00	750.00
					TOTALI	5,030.00

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		3,0 PUNËT METAL PUNUESE				
	3.1	Furnizimi transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, pesha e kapakut T=40t. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	18	130.00	2,340.00
3	3.2	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusetës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Logaritja me copë.	copë	150	3.00	450.00
	3.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i grillave të pusetave për ujëbledhësat (prej gize), me peshë 115kg. Në çmim të llogarohet: betonimi i kurores prej beton armesë C-25/30.	copë	28	120.00	3,360.00
					TOTALI	6,150.00

		4,0 PUNËT E MONTUESE				
4	4.0	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorë Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				
	4.1	për kolektorë Ø- 160 mm	m'	35	4.00	140.00
	4.2	për kolektorë Ø- 200 mm	m'	70	6.00	420.00
	4.3	për kolektorë Ø- 315 mm	m'	460	15.00	6,900.00
	4.4	për kolektorë Ø- 400 mm	m'	220	20.00	4,400.00
					TOTALI	11,860.00

5	5,0 TESTIMI DHE SHQYRTIMI I RRJETIT					
	5.0	Testimi dhe shqyrtimi i rrjetit te kanalizimit atmosferik sipas normave teknike.				
	5.1	pagesa bëhet me m' te gypit te montuar.	m'	720	2.00	1,440.00
					TOTALI	1,440.00

EVAKUIMI I UJRAVE ATMOSFERIKE		
Rrethrrrotullimi Lakrishte-Rrethrrrotullimi Arbëri		
1.0	PUNËT E DHEUT	11,320.00
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME	5,030.00
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE	6,150.00
4.0	PUNËT MONTUESE	11,860.00
5.0	TESTIMI I RRJETIT	1,440.00
	Totali:	35,800.00

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR UJËSJELLËS

Rrethrotullimi Lakrishte-Rrethrotullimi Arbëri

Pos	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi -€ (me TVSH)	Shuma- €
1	Punët Përgatitore				
1.1	Përgatitja e terrenit. Pastrimi dhe Shënimi i trases.	Paushalle	1.0	300.00	300.00
		1. Punët pregaditore:			300.00
2	Punët e dheut				
2.1	Germimi me makinë në tokën e kategorisë së IV- V-VI -të me gjerësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit, shiqo detalin e prerjës tërthore) dhe thellësi minimale h=1,20 m dhe gjerësi 0.80m. Hapja e kanalit duhet të bëhet me saktësi ±3 cm	totali m³	750.0		
2.1.1	- me makine 90 %	m³	675.0	1.50	1,012.50
2.1.2	- me dore 10 %	m³	75.0	2.00	150.00
2.2	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rerës nën, rreth dhe mbi gypat e ujësjellësit më trashësi d=30cm fraksion 0-4 mm Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%	m³	180.0	10.00	1,800.00
2.3	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me material zhavor dhe ngjeshja në shtresa 25cm deri në kuoten e terrenit.	m³	450.0	7.00	3,150.00
		2. Punët e dheut:			6,112.50
Furnizimi transporti dhe montimi i pjeseve fazonike te nevojshme per kyqje të objekteve					
3.2	" T-T " PE, DN 160mm	copë	6.0	265.00	1,590.00
3.3	Elektro Muf, PE, DN 160mm	copë	24.0	75.00	1,800.00
3.4	Adapter Flanzh PE, DN 160mm	copë	12.0	115.00	1,380.00
3.5	Valvule, DN 150mm	copë	8.0	370.00	2,960.00
3.6	Reduktor, DN 160/110 mm	copë	2.0	125.00	250.00
3.7	Adapter Flanzh PE, DN 110mm	copë	10.0	65.00	650.00
3.8	Valvule, DN 80mm	copë	2.0	250.00	500.00
		3. Punët për kyqjen e objekteve:			9,130.00

4 Punët e betonit dhe armaturës per ndertimin e pusetes se hidranfit					
4.1	Ndërtimi i pusetes se hidranfit, duke marrë parasysh te gjitha punet perfshire punet e betonit, punet e armimit, punet latuese, kapakun e pusetes, etj. Dimensionet dhe gjeometria e pusetave te përshatetet me montimin e pjesëve fazonike.	copë	2.0	500.00	1,000.00
Furnizimi transporti dhe montimi i pjeseve fazonike te nevojshme per puseten e hidranfit					
4.2	"TT" PE, DN 90 mm	copë	2.0	175.00	350.00
4.4	Elektro Muf, PE, DN 90 mm	copë	6.0	55.00	330.00
4.5	Kompezator delatimi	copë	2.0	125.00	250.00
4.6	Ujemates pulsativ, DN 80mm, me mundesi te emitimit te sinjalit.	copë	2.0	450.00	900.00
4.7	Valvule, DN 80mm	copë	2.0	250.00	500.00
4.8	kthese me mbajtese DN 80 mm	copë	2.0	210.00	420.00
4.9	FF DN 80 mm, L= 600 mm	copë	2.0	175.00	350.00
4.10	Hidrant nentokesor, DN 80 mm	copë	2.0	550.00	1,100.00
4. Punët e montimit të hidrantëve:					5,200.00
5 Punët instaluese dhe montuese					
	Furnizimi, transporti dhe instalimi i tubave PE, RC 100. Montimi bëhet me saldim ballorë (sistemi elektro fuziv).				
5.1	PE 100, DN 90 mm, PE- RC, PN 10 bar.	m'	1250.0	15.00	18,750.00
5.2	PE 100, DN 160 mm, PE- RC, PN 10 bar.	m'	220.0	26.00	5,720.00
5.3	Instalimi I kapelave fundore DN 90 mm	cope	6.0	115.00	690.00
5.4	Instalimi I kapelave fundore DN 160 mm	cope	1.0	165.00	165.00
5.5	Furnizimi transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues me fije metalike 20 cm mbi tubin e ujësjesit .	m'	780.0	0.70	546.00
6. Punët instaluese :					25,871.00
6 Punët tjera					
6.1	Testimi dhe dezinfektimi I tubit PE 100 sipas përshkrimit në përputhshmëri me kushtet teknike.	m'	780.0	1.00	780.0
7. Punët tjera:					780.00
TOTALI:					47,393.50

Parallogaria	
1	Punët pregaditore: 300.00
2	Punët e dheut: 6,112.50
3	Punët për kyqjen e objekteve 9,130.00
3	Punët për montimin e Hidrantëve 5,200.00
4	Punët instaluese 25,871.00
6	Punët tjera 780.00
Parallogaria 47,393.50	

PARAMASA DHE PARALLOGARIA
Instalimet Elektrike:
Rrethrotullimi Lakrishte-Rrethrotullimi Arbëri
(Krahu Majtas), Km:0+337-1+100, L=763.0,
nr.prokurimit 616 16 012 221, dhe nr. I projektit 06/16/3D

Pos.1	Përshkrimi i pozicionit	Njësia	Sasia	Çmimi	Totali
1. KANALIZIMI KABLOVIK					
1,1,1	Gërmimi i kanalit të gjatë 767.5m ne anen e majte te rruges me dimensione 100x140cm, per shtrirjen e gypave PE të brinjezuar Ø200mm, Ø160mm,Ø70mm. Ne çmim të kalkulohet edhe largimi i dheut nga punishtja me largësi min 15km.Në këtë pozicion hynë edhe planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m3	1074.5	0.70 €	752.15 €
1,1,2	Gërmimi i kanalit të gjatë 767.5m ne anen e djathte te rruges me dimensione (60x100)cm, per shtrirjen e gypit të brinjezuar Ø70mm. Ne çmim të kalkulohet edhe largimi i dheut nga punishtja me largësi min 15km.Në këtë pozicion hynë edhe planifikimi i fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.	m3	460.5	2.00 €	921.00 €
1,1,3	Furnizimi,transporti dhe vendosja e gypave RESN4 Ø200 brinjezuar per pershkim te mevonshem te rrjetit elektroenergjetik dhe rrjetit te tensioneve uleta.Shtresa e brendshme e gypit duhet te jete e verdhe kurse pjesa e jashtme e zeze me 4 vija te kuqe per gjatesi	m	3070	4.00 €	12,280.00 €
1,1,4	Furnizimi,transporti dhe vendosja e gypave RESN4 Ø160 brinjezuar per pershkim te mevonshem te rrjetit te tensioneve uleta.Shtresa e brendshme e gypit duhet te jete e verdhe kurse pjesa e jashtme e zeze me 4 vija te kuqe per gjatesi	m	1535	2.80 €	4,298.00 €
1,1,5	Furnizimi,transporti dhe vendosja e gypave RESN4 Ø70 brinjezuar per pershkim te kabllit per ndriqim	m	2400	1.80 €	4,320.00 €
1,1,6	Furnizimi, transporti dhe vendosja e kabllit NY 4x25mm ² (Al) ne kanalizimin kablovik per ndriqim publik ne gypin Ø70	m	2400	3.20 €	7,680.00 €
1,1,7	Furnizimi dhe transporti dhe shtrirja e shiritit te zinguar Fe/Zn25x4mm ne kanalizimin kablovik per tokezhimin e shtyllave te ndriqimit	m	2400	1.50 €	3,600.00 €
1,1,8	Hapja dhe gropimi i pusetes me dimensione (230x230x230)cm.Dheu i tepert te largohet nga pinishtja ne largesi min 15km	m3	207	2.00 €	413.60 €
1,1,9	Hapja dhe gropimi i pusetes me dimensione (180x180x180)cm.Dheu i tepert te largohet nga pinishtja ne largesi min 15km	m3	23	3.00 €	70.20 €
1,1,10	Furnizimi transporti si dhe vendosja me betonarme e pusetave energjetike me dimensione te jashtme 2.3/2.3/2.3 m', trashesia e mureve 15cm dhe i lyster me material hidroizolues. Pusetat duhet te punohen nga betoni C-25/30 dhe armatura rrejt 2xQ503 . Ne çmim te kalkulohet komplet puseta e perfunduar dhe kapaku katror 0.65/0.65 m' , nga materiali kompozit, për ngarkesa T =40 ton.	copë	17	450.00 €	7,650.00 €

1,1,11	Furnizimi transporti si dhe vendosja me betonarme e pusetave energetike me dimensione te jashtme 1.8/1.8/1.8 m', trashesija e mureve 15cm dhe i ljer me material hidroizolues. Pusetat duhet te punohen nga betoni C-25/30 dhe armatura rrejt 2xQ503 . Ne qmim te kalkulohet komplet puseta e perfunduar dhe kapaku katror 0.65/0.65 m' , nga materiali kompozit, per ngarkesa T =25 ton.	copë	4	340.00 €	1,360.00 €
1,1,12	Furnizimi transporti dhe shenjzimi i pusetava me shenja te mesingut per tension	cope	21	50.00 €	1,050.00 €
1,1,13	Furnizimi,transporti dhe vendosja e gypave Ø70 per lidhjen e pusetave me pusetat e kanalizimit atmosferik me gjatesi mesatare 15m (per drenazhim te pusetave)	copë	21	2.00 €	42.00 €
1,1,14	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit (0-4)mm në fundin e kanalit 10cm, ansh 10cm dhe mbi gypa10 cm, me ngjeshje. Ky material duhet të punohet me dorë dhe të ngjeshet.(Ana e majtë e rrugës)	m3	460.5	9.00 €	4,144.50 €
1,1,15	Furnizimi, transporti dhe vendosja e zhavorit (0-4)mm në fundin e kanalit 10cm, ansh 10cm dhe mbi gypa10 cm, me ngjeshje. Ky material duhet të punohet me dorë dhe të ngjeshet.(Ana e djathtë e rrugës)	m3	92.1	10.00 €	921.00 €
1,1,16	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me zhavor (0-60)mm dhe ngjeshja në shtresë çdo 30cm deri në kuotën e terrenit.(Ana e majtë e rrugës)	m3	614	5.80 €	3,561.20 €
1,1,17	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me zhavor (0-60)mm dhe ngjeshja në shtresë çdo 30cm deri në kuotën e terrenit.(Ana e djathtë e rrugës)	m3	323	5.80 €	1,873.40 €
1,1,18	Furnizimi,transporti dhe vendosja e dhe gypi metalik Ø70 gjate kalimit te rruges nga ana e majte ne anen e djathte te rruges si dhe funizimi dhe vendosja e betonit gjate kalimit të rruges 100x120x50cm sipas situacionit te ndriqimit publik	m	10	25.00 €	250.00 €
1,1,19	Furnizimi transporti dhe vendosja e mbrojtës të tipit GAL.	m	1550	1.50 €	2,325.00 €
1,1,20	Furnizimi transporti vendosja e shiritit identifikues "Rezik tensioni"	m	1550	0.70 €	1,085.00 €
TOTAL POSICIONI 1,1					58,597.05 €

2. NDRIQIMI PUBLIK

2,2,1	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e shtyllave te galvanizuara ,shtyllat duhet te jene konike me mbjellje me kabell PP00(Cu) 3X2.5mm nga pllaka e aralditit deri te ndriqesi) me araldit dhe me te gjitha elementet tjera per fiksimin e shtylles siq eshte gypi i brijezuar me gjatesi 150cm, lartesia e shtyllave te jete 10 m e specifikuar si ne situacion,shtyllat duhet të jenë të prodhuara sipas standardeve EN40,të galvanizuara sipas BS EN1461:1999.Ky pozicion perfshin komplet punen dhe materialin e nevojshem te punimit te bazamentit dhe me material shtese si bulona M24 me pllake.	copë	60	220.00 €	13,200.00 €
2,2,2	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e shtyllave te galvanizuara ,shtyllat duhet te jene konike me mbjellje me kabell PP00(Cu) 3X2.5mm nga pllaka e aralditit deri te ndriqesi) me araldit dhe me te gjitha elementet tjera per fiksimin e shtylles siq eshte gypi i brijezuar me gjatesi 150cm, lartesia e shtyllave te jete 3.5 m e specifikuar si ne situacion,shtyllat duhet të jenë të prodhuara sipas standardeve EN40,të galvanizuara sipas BS EN1461:1999.Ky pozicion perfshin komplet punen dhe materialin e nevojshem te punimit te bazamentit dhe me material shtese si bulona me pllake.	copë	51	130.00 €	6,630.00 €
2,2,3	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e konzolës njëkrahëshe të kompletuara në shtylle 1.5m	copë	60	68.00 €	4,080.00 €
2,2,4	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e trupave ndriçues ne shtyllat 8m për ndriçim të jashtëm TIP: AEC - LED 1H ST 4.5-90 –PROLUMIA ,145W ose i ngjajshëm me fuqi të atillë që siguron parametrat e duhur për intensitetin e ndriçimit publik.	copë	60	140.00 €	8,400.00 €
2,2,5	Furnizimi ,transporti dhe vendosja e trupave ndriçues ne shtyllat 3.5m për ndriçim të jashtëm Kio Led 32– ,73W ose i ngjajshëm me fuqi të atillë që siguron parametrat e duhur për intensitetin e ndriçimit publik.	copë	51	170.00 €	8,670.00 €
2,2,6	(Porosia,furnizimi , transporti dhe montimi i ormanit të tokes me kulm mbi bazen e betonit duke perfshire edhe betonin tek shtylla e betonit dhe kompletimi i pikes matese te ndriqimit,kontaktor 160A,grup mates 5A,fotorele-sipas skemes njepolshe.Ketu hyne edhe kabloja NYY-J(A)4x70mm2 nga shtylladeri tek ormani i ndriqimit publik ,tokezimin e ormanit elektrik me ane te shiritit Fe/Zn 25x4mm si dhe materiali i imet percjelles	copë	1	100.00 €	100.00 €
TOTAL POSICIONI 2,2					41,080.00 €

3.ZHVENDOSJA DHE REHABILITIMI I RRJETËS EKZISTUESE NË TRASË TË RE

3.2.1	Demolimi i shtyllave ekzistuese te druarit dhe bartja e tyre ne largësi min 15km vendin e kerkuar nga organi kompentent	copë	1	50.00 €	50.00 €
3.2.2	Demolimi i rrjetes ekzistuese nga trasa e vjeter dhe deponimi ne vend te pershtatshem ne larkesi min 10km.	copë	1	50.00 €	50.00 €

3.2.3	Testimi i rrjetit elektrik sipas normave teknike ne fuqi.	m'	1075	0.50 €	537.50 €
				TOTAL POSICIONI 2,3	637.50 €

REKAPITULIMI I ELEKTRIKËS	
2.1 KANALIZIMI KABLOVIK	58,597.05 €
2.2 NDRIQIMI PUBLIK	41,080.00 €
2.3 ZHVENDOSJA DHE REHABILITIMI I RRJETËS EKZISTUESE NË TRASË TË RE	637.50 €
TOTALI	100,314.55 €

"M - 1" , ana e djathët,KM: 0+339.26 - 0+385.3 , L=46.0 m; me lartesi H=6.0 m (4 llamella me L=11.5m)

Pos	PËRSHKRIMI I AKTIVITETIT	Njesia	Sasia	VLERA	
				Çmimi njësi	TOTAL
1	Germimi i dheut të kategoris IV-të dhe V-të për themele te mureve vertikale me eskavim dhe transportim të materialit në deponin max. 15 km	m ³	736.0	1.00	736.00
2	Furnizimi,transporti dhe vendosja e zhavorit fraksion 0- 60mm nën themelet e murit.	m ³	66.0	7.00	462.00
3	Furnizimi,transporti dhe vendosja e betonit të thjeshtë nën themele C-10/12 (sipas projektit).	m ³	20.2	40.00	809.60
4	Furnizimi,transporti dhe vendosja e betonit për themele C-30/37 (sipas projektit).	m ³	147.2	58.00	8,537.60
5	Furnizimi,transporti dhe vendosja e betonit per muret vertikale C-30/37 (sipas detaleve në projekt)	m ³	151.5	60.00	9,090.00
6	Furnizimi,transporti dhe vedosja e armatures ne murin mbrojtës, Lloji i qelikut S500H (sipas detaleve).	kg	21105.0	0.70	14,773.50
7	Furnizimi,transporti dhe vendosja e gjeotekstilit filtrues per mbrojtjen e drenazhes	m ²	465.0	1.00	465.00
8	Furnizimi,transporti dhe vendosja e zhavorit të lumit për drenim me fraksion fi 30-60 mm për drenazhes.	m ³	47.8	7.00	334.88
9	Furnizimi,transporti dhe vendosja e gypave nga PVC-ja me Φ125cm per drenimin e mureve mbrojtëse.	m'	50.0	3.00	150.00
10	Furnizimi, transporti dhe mbyllja e fugave të mureve mbrojtëse me material adekuat për mbyllje të fugave.	m'	75.0	10.00	750.00
11	GJITHSEJT PUNËT NË OBJEKTE				36,108.58

**"M- 2" , ana e djathët,KM: 0+385.2 - 0+442.8 , L=57.50 m;
KM: 0+892 - 1+030 L=138m me lartesi H=5.0 m
(17 llamella me L=11.5m)**

Pos	PËRSHKRIMI I AKTIVITETIT	Njesia	Sasia	VLERA	
				Çmimi njësi	TOTAL
1	Germimi i dheut të kategoris IV-të dhe V-të për themele të mureve vertikale me eskavim dhe transportim të materialit në deponin max. 15 km	m ³	1,640.0	1.00	1,640.00
2	Furnizimi,transporti dhe vendosja e zhavorit fi 60 mm nën themelet e murit.	m ³	252.2	7.00	1,765.33
3	Furnizimi,transporti dhe vendosja e betonit të thjeshtë nën themele C-10/12 (sipas projektit).	m ³	76.2	45.00	3,430.80
4	Furnizimi,transporti dhe vendosja e betonit për themele C-30/37 (sipas projektit).	m ³	547.4	58.00	31,749.20
5	Furnizimi,transporti dhe vendosja e betonit për muret vertikale C-30/37 (sipas detaleve në projekt)	m ³	491.0	60.00	29,460.00
6	Furnizimi,transporti dhe vendosja e armatures në murin mbrojtës, Lloji i qelikut S500H (sipas detaleve).	kg	59020.0	0.63	37,182.60
7	Furnizimi,transporti dhe vendosja e gjeotekstilit filtrues për mbrojtjen e drenazhes	m ²	1510.0	1.00	1,510.00
8	Furnizimi,transporti dhe vendosja e zhavorit të lumit për drenim me fraksion fi 30-60 mm për drenazhes.	m ³	148.5	7.00	1,039.50
9	Furnizimi,transporti dhe vendosja e gypave nga PVC-ja me Φ12.5cm për drenimin e mureve mbrojtëse.	m'	212.0	3.00	636.00
10	Furnizimi, transporti dhe mbyllja e fugave të mureve mbrojtëse me material adekuat për mbyllje të fugave.	m'	95.0	10.00	950.00
11	GJITHSEJT PUNËT NË OBJEKTE				109,363.43

"M - 3" , ana e djathët,KM: 0+442.8 - 0+581.07 , L=138.27 m; KM:0+684.57 - 0+707.50 L=23m, KM:0+742.50 - 0+892.0 L=150m, KM:1+030 - 1+110 L=80m me lartesi H=4.0m,(34 llamella me L=11.5m)

Pos	PËRSHKRIMI I AKTIVITETIT	Njesia	Sasia	VLERA	
				Çmimi njësi	TOTAL
1	Germimi i dheut të kategoris IV-të dhe V-të për themele te mureve vertikale me eskavim dhe transportim të materialit në deponin max. 15 km	m ³	3,206.0	1.00	3,206.00
2	Furnizimi,transporti dhe vendosja e zhavorit fi 60 mm nën themelet e murit.	m ³	434.0	7.00	3,038.00
3	Furnizimi,transporti dhe vendosja e betonit të thjeshtë nën themele C-10/12 (sipas projektit).	m ³	133.0	45.00	5,985.00
4	Furnizimi,transporti dhe vendosja e betonit për themele C-30/37 (sipas projektit).	m ³	801.5	58.00	46,487.00
5	Furnizimi,transporti dhe vendosja e betonit per muret vertikale C-30/37 (sipas detaleve në projekt)	m ³	780.7	60.00	46,839.00
6	Furnizimi,transporti dhe vedosja e armatures ne murin mbrojtës, Lloji i qelikut S500H (sipas detaleve).	kg	77001.0	0.63	48,510.63
7	Furnizimi,transporti dhe vendosja e gjeotekstilit filtrues per mbrojtjen e drenazhes	m ²	2267.0	1.00	2,267.00
8	Furnizimi,transporti dhe vendosja e zhavorit të lumit për drenim me fraksion fi 30-60 mm për drenazhes.	m ³	232.0	7.00	1,624.00
9	Furnizimi,transporti dhe vendosja e gypave nga PVC-ja me Φ125cm per drenimin e mureve mbrojtëse.	m'	415.0	3.00	1,245.00
10	Furnizimi, transporti dhe mbyllja e fugave të mureve mbrojtëse me material adekuat për mbyllje të fugave.	m'	145.0	10.00	1,450.00
11	GJITHSEJT PUNËT NË OBJEKTE				160,651.63



**"M - 4" , ana e djathët,KM: 0+581.07- 0+684.57 , L=103.5 m;
KM:0+707.50 - 0+742.50 L=35m me lartesi H=3.0m
(12 llamella me L=11.5m)**

Pos	PËRSHKRIMI I AKTIVITETIT	Njesia	Sasia	VLERA	
				Çmimi njësi	TOTAL
1	Germimi i dheut të kategoris IV-të dhe V-të për themele te mureve vertikale me eskavim dhe transportim të materialit në deponin max. 15 km	m ³	1,010.0	1.00	1,010.00
2	Furnizimi,transporti dhe vendosja e zhavorit fi 60 mm nën themelet e murit.	m ³	145.4	7.00	1,017.94
3	Furnizimi,transporti dhe vendosja e betonit të thjeshtë nën themele C-10/12 (sipas projektit).	m ³	43.0	45.00	1,935.00
4	Furnizimi,transporti dhe vendosja e betonit për themele C-30/37 (sipas projektit).	m ³	224.3	58.00	13,009.40
5	Furnizimi,transporti dhe vendosja e betonit per muret vertikale C-30/37 (sipas detaleve në projekt)	m ³	217.4	60.00	13,041.60
6	Furnizimi,transporti dhe vedosja e armatures ne murin mbrojtës, Lloji i qelikut S500H (sipas detaleve).	kg	23870.0	0.70	16,709.00
7	Furnizimi,transporti dhe vendosja e gjeotekstililit filtrues per mbrojtjen e drenazhes	m ²	570.0	1.00	570.00
8	Furnizimi,transporti dhe vendosja e zhavorit të lumit për drenim me fraksion fi 30-60 mm për drenazhes.	m ³	52.6	7.00	368.41
9	Furnizimi,transporti dhe vendosja e gypave nga PVC-ja me Φ125cm per drenimin e mureve mbrojtëse.	m'	152.0	3.00	456.00
10	Furnizimi, transporti dhe mbyllja e fugave të mureve mbrojtëse me material adekuat për mbyllje të fugave.	m'	45.0	10.00	450.00
GJITHSEJT PUNËT NË OBJEKTE					48,567.35

nr	Rekapitulimi Muret Mbrojtëse ana e Djathtë e rrugës	
1	"M - 1" , ana e djathët,KM: 0+339.26 - 0+385.3 , L=46.0 m; me lartesi H=6.0 m (4 llamella me L=11.5m)	36,108.58
2	M- 2 , ana e djathët,KM: 0+385.2 - 0+442.8, L=57.50 m;	109,363.43
3	"M - 3" , ana e djathët,KM: 0+442.8 - 0+581.07 , L=138.27 m; KM:0+684.57 - 0+707.50 L=23m, KM:0+742.50 - 0+892.0 L=150m, KM:1+030 - 1+110 L=80m me lartesi H=4.0m,(34 llamella me L=11.5m)	160,651.63
4	"M - 4" , ana e djathët,KM: 0+581.07- 0+684.57 , L=103.5 m; KM:0+707.50 - 0+742.50 L=35m me lartesi H=3.0m (12 llamella me L=11.5m)	48,567.35
5	Muret Mbrojtëse ana e djatht e rruges	354,690.99

**"M - 1"ana e majtë,KM: 0+339.26-0+373.7, L=34.5 m
me lartesi H=3.0 m (3 llamella me L=11.5m)**

Pos	PËRSHKRIMI I AKTIVITETIT	Njësia	Sasia	VLERA	
				Çmimi njësi	TOTAL
1	Germimi i dheut të kategoris IV-të dhe V-të për themele te mureve vertikale me eskavim dhe transportim të materialit në deponin max. 15 km	m ³	450.0	1.00	450.00
2	Furnizimi,transporti dhe vendosja e zhavorit fi 60 mm nën themelet e murit.	m ³	33.2	7.00	232.40
3	Furnizimi,transporti dhe vendosja e betonit të thjeshtë nën themele C-10/12 (sipas projektit).	m ³	7.0	45.00	315.00
4	Furnizimi,transporti dhe vendosja e betonit për themele C-30/37 (sipas projektit).	m ³	44.2	60.00	2,652.00
5	Furnizimi,transporti dhe vendosja e betonit per muret vertikale C-30/37 (sipas detaleve në projekt)	m ³	60.6	60.00	3,636.00
6	Furnizimi,transporti dhe vedosja e armatures ne murin mbrojtës, Lloji i qelikut S500H (sipas detaleve).	kg	2861.0	0.70	2,002.70
7	Furnizimi,transporti dhe vendosja e gjeotekstilit filtrues per mbrojtjen e drenazhes	m ²	138.0	1.00	138.00
8	Furnizimi,transporti dhe vendosja e zhavorit të lumit për drenim me fraksion fi 30-60 mm për drenazhes.	m ³	13.3	7.00	93.10
9	Furnizimi,transporti dhe vendosja e gypave nga PVC-ja me Φ125cm per drenimin e mureve mbrojtëse.	m'	39.0	3.00	117.00
10	Furnizimi, transporti dhe mbyllja e fugave të mureve mbrojtëse me material adekuat për mbyllje të fugave.	m'	12.0	10.00	120.00
11	GJITHSEJT				9,756.20

**"M - 2" , ana e majtë, KM: 0+373-0+428.5 L=55.5 m
me lartesi H=3.7 m (5 llamella me L=11.5m)**

Pos	PËRSHKRIMI I AKTIVITETIT	Njësia	Sasia	VLERA	
				Çmimi njësi	TOTAL
1	Germimi i dheut të kategoris IV-të dhe V-të për themele te mureve vertikale me eskavim dhe transportim të materialit në deponin max. 15 km	m ³	715.0	1.00	715.00
2	Furnizimi,transporti dhe vendosja e zhavorit fi 60 mm nën themelet e murit.	m ³	66.6	7.00	466.20
3	Furnizimi,transporti dhe vendosja e betonit të thjeshtë nën themele C-10/12 (sipas projektit).	m ³	14.4	45.00	649.80
4	Furnizimi,transporti dhe vendosja e betonit për themele C-30/37 (sipas projektit).	m ³	97.7	60.00	5,860.80
5	Furnizimi,transporti dhe vendosja e betonit per muret vertikale C-30/37 (sipas detaleve në projekt)	m ³	131.5	60.00	7,891.20
6	Furnizimi,transporti dhe vedosja e armatures ne murin mbrojtës, Lloji i qelikut S500H (sipas detaleve).	kg	6851.0	0.70	4,795.70
7	Furnizimi,transporti dhe vendosja e gjeotekstitit filtrues per mbrojtjen e drenazhes	m ²	288.6	1.00	288.60
8	Furnizimi,transporti dhe vendosja e zhavorit të lumit për drenim me fraksion fi 30-60 mm për drenazhes.	m ³	26.5	7.00	185.50
9	Furnizimi,transporti dhe vendosja e gypave nga PVC-ja me Φ125cm per drenimin e mureve mbrojtëse.	m'	60.0	3.00	180.00
10	Furnizimi, transporti dhe mbyllja e fugave të mureve mbrojtëse me material adekuat për mbyllje të fugave.	m'	12.0	10.00	120.00
11	GJITHSEJT PUNËT NË OBJEKTE				21,152.80

**"M - 3" ana e majtë ,KM: 0+460 - 0+552, L=92m me lartësi H=3.4m (8
llamella me L=11.5m)**

Pos	PËRSHKRIMI I AKTIVITETIT	Njësia	Sasia	VLERA	
				Çmimi njësi	TOTAL
1	Germimi i dheut të kategoris IV-të dhe V-të për themele te mureve vertikale me eskavim dhe transportim të materialit në deponin max. 15 km	m ³	1,656.0	1.00	1,656.00
2	Furnizimi,transporti dhe vendosja e zhavorit fi 60 mm nën themelet e murit.	m ³	96.0	7.00	672.00
3	Furnizimi,transporti dhe vendosja e betonit të thjeshtë nën themele C-10/12 (sipas projektit).	m ³	20.2	45.00	910.80
4	Furnizimi,transporti dhe vendosja e betonit për themele C-30/37 (sipas projektit).	m ³	132.1	58.00	7,661.80
5	Furnizimi,transporti dhe vendosja e betonit per muret vertikale C-30/37 (sipas detaleve në projekt)	m ³	215.0	60.00	12,900.00
6	Furnizimi,transporti dhe vedosja e armatures ne murin mbrojtës, Lloji i qelikut S500H (sipas detaleve).	kg	8838.0	0.70	6,186.60
7	Furnizimi,transporti dhe vendosja e gjeotekstilit filtrues per mbrojtjen e drenazhes	m ²	444.0	1.00	444.00
8	Furnizimi,transporti dhe vendosja e zhavorit të lumit për drenim me fraksion fi 30-60 mm për drenazhes.	m ³	43.0	7.00	301.00
9	Furnizimi,transporti dhe vendosja e gypave nga PVC-ja me Ø12.5cm per drenimin e mureve mbrojtëse.	m'	101.0	3.00	303.00
10	Furnizimi, transporti dhe mbyllja e fugave të mureve mbrojtëse me material adekuat për mbyllje të fugave.	m'	12.0	10.00	120.00
11	GJITHSEJT PUNËT NË OBJEKTE				31,155.20

nr	Rekapitulum Muret Mbrojtëse ana e majtë e rrugës	
1	"M - 1" ana e majtë, KM: 0+339.26-0+373.7, L=34.5 m me lartësi H=3.0 m (3 llamella me L=11.5m)	9,756.20
2	"M - 2" , ana e majtë, KM: 0+373-0+428.5 L=55.5 m me lartësi H=3.7 m (5 llamella me L=11.5m)	21,152.80
3	M - 3 ana e majtë ,KM: 0+460 - 0+552, L=92m me lartësi H=3.4m (8 llamella me L=11.5m)	31,155.20
4	Muret Mbrojtëse ana e majtë e rruges	62,064.20

[Faint handwritten signature or stamp]

[Handwritten signature]

PARAMASA DHE PARALLOGARIA
PROJEKTI KRYESOR I RRUGËS:
Rrethrotullimi Lakrishte-Rrethrotullimi Arbëri
(Krahu Majtas), Km:0+337-1+100, L=763.0,
nr.prokurimit 616 16 012 221, dhe nr. I projektit 06/16/3D

1	Projekti I Rrugës	520,607.63
2	Projekti Kanalizimi Fekal	29,128.00
3	Projekti Kanalizimi Atmosferik	35,800.00
4	Projekti Ujësjiellësi	47,393.50
5	Projekti Instalimet Elektrike dhe Ndriqimi Publik	100,314.55
6	Muret Mbrojtëse ana e Djatht e Rrugës	354,690.99
7	Muret Mbrojtëse ana e Majtë e Rrugës	62,064.20
8	TOTALI	1,149,998.87

Prokurimi Prishtine

From: RSM COMPANY sh.p.k. <rsm.prishtina@gmail.com>
Sent: 05 September, 2018 16:57
To: Prokurimi Prishtine
Cc: Zeke Bardhaj; Shpat Kameri
Subject: Re: Njoftim
Attachments: Sqarim per Komuna Prishtine.pdf

Pershendetje te nderuar/a,

Sipas kerkeses tuaj ju lutem gjeni bashkangjitur pergjigjjet tona.
Per cdo gje ju lutem na shkruani.

Faleminderit dhe pune te mbare!

*Gjithë të mirat,
Shpat Kameri*

"RSM COMPANY" sh.p.k.

Prishtinë, Kosovë

tel: +381 38 704 504

mob: +37745977750

www.rsm-company.com

Rugë Sinjalistikë Mirëmbajtje

On Tue, Sep 4, 2018 at 3:28 PM Prokurimi Prishtine <prokurimi.prishtine@rks-gov.net> wrote:

Me respekt,



Për:	KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, Zyra e Prokurimit
Nga:	RSM Company sh.p.k., Çagllavica, p.n. Prishtinë
Përmes:	e-mail
Datë:	05/09/2018
Lënda:	Sqarim lidhur me emimet, për aktivitetin e prokurimit me titull: "Rrethbina e Kuvendit Lakrishtë-Rrethrrrotullimi Arbëri " me nr. prokurimi: 616-18-3324 S.F.L.

Te nderuar/a,

Ne kerkesen tuaj te dates 04.09.2018, ju kemi kerkuar qe te ju niftojme te sqarimet per emimet e kerkeseve.

KERKESA 1:

Fruga	2.1	Gërmimi i dheut i kategorisë së III-të (IV-të dhe më ngarkim dhe bartje deri në deponi në largësi 15km.	0.65 Euro
-------	-----	---	-----------

SQARIMI 1:

Kompania jone ka ne propes te gjitha makinerite e nevojshme per te kryer punen e kerkeseve (Eskavatore) per gërmim, Kamione per largimin e dheut nga punët dhe kamione per shpërndarjen e dheut dhe punetore te eflet paguhet ne baze m. ore dhe kompania e kerkeseve te kerkeseve te kerkeseve kapacitetei tona teknike eshte shume me e larte ne krahasim me kompanite tjera te kerkeseve 0.50 Euro/m³.

KERKESA 2:

Fruga	2.3	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gjatërisht 400gr/m ²	0.65 Euro
-------	-----	--	-----------

SQARIMI 2:

Kompania jone ka marreseshje furnizimi per te gjitha Lajet e gjatërisht 400 gr/m² nga Bau Market.

Kompanië Bau Market vazhdimisht n. furnizohet me gjithë sasi e kerkeseve te kerkeseve te kerkeseve ne ve krahashten 0.65 Euro.

Bashkangjitur gjëni oferten nga Bau Market per Gjëvotekstil 400 gr/m².

KERKESA 3:

		Furnizimi, transporti, punimi i materialit mbushës guror jokoherent me CBR>20% , shtirje dhe ngjeshja në shtresa jo më të mëdha se 30cm deri në modulim e ngjeshmërisë 60MN/m ²	8.4%
Rruga	2.4		

SQARIMI 3:

Kompania jone, gjate tenderimit ka paraqitur marrveshjet per furnizim, transportin dhe punimin e materialit mbushës guror jokoherent me kompanine Minerale L.L.C. ku oferta e tyre per furnizim dhe transport me material mbushës guror jokoherent është 5.4 Euro/m³.

Bashkangjitur gjeni oferten e Mineral L.L.C. per furnizim dhe transportin e materialit mbushës guror jokoherent me kompanine Minerale L.L.C. ku oferta e tyre për furnizim dhe transport me material mbushës guror jokoherent është 5.4 Euro/m³.
Poashtu kompania jone ka ne pronesi makinerite e nevojshme per shtirje dhe ngjeshje te materialit (Cilindra).

KERKESA 4:

		Furnizimi, transporti, planifikimi dhe ngjeshja e tamponit (Msh=100MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=40cm.	6.0%
Rruga	3.1		

SQARIMI 4:

Kompania jone, gjate tenderimit ka paraqitur marrveshjet per furnizim, transportin dhe punimin e materialit mbushës guror jokoherent me kompanine Minerale L.L.C. ku oferta e tyre per furnizim dhe transport me guri te thyer gëlqeror 0-60mm, është 5.50 Euro/m³.

Bashkangjitur gjeni oferten e Mineral L.L.C. per furnizim dhe transportin e gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me kompanine Minerale L.L.C. ku oferta e tyre për furnizim dhe transport me guri të thyer gëlqeror 0-60mm është 5.50 Euro/m³.
Poashtu kompania jone ka ne pronesi makinerite e nevojshme per planifikim dhe ngjeshje te tamponit (Cilindra).

KERKESA 5:

		Furnizimi, transporti, planifikimi dhe ngjeshja e tamponit (Msh=120MN/m ²) prej gurit të thyer gëlqeror 0-32mm me trashësi t=15cm.	9.8%
Rruga	3.2		

SQARIMI 5:

Kompania jone, gjate tenderimit ka paraqitur marrveshjet per furnizim, transportin dhe punimin e materialit mbushës guror jokoherent me kompanine Minerale L.L.C. ku oferta e tyre per furnizim dhe transport me guri te thyer gëlqeror 0-32mm, është 5.90 Euro/m³.

Bashkangjitur gjeni oferten e Mineral L.L.C. per furnizim dhe transportin e gurit të thyer gëlqeror 0-32mm me kompanine Minerale L.L.C. ku oferta e tyre për furnizim dhe transport me guri të thyer gëlqeror 0-32mm është 5.90 Euro/m³.
Poashtu kompania jone ka ne pronesi makinerite e nevojshme per planifikim dhe ngjeshje te tamponit (Cilindra).

KERKESA 6:

		Furnizimi, transporti dhe vendosja e kabllit NYN 4-150m ² (A) në kanalizimin kabllorik per ndricimin publik me gjatësi 1.5 km.	1.0%
Kan.	1.1.5		
Kab.		Ø70	

SQARIMI 6:

Kompania jone, ka marrveshje me kompanine Bau Markt L.L.C. per furnizim dhe transportin e kabllit NYN 4-150m² (A) në kanalizimin kabllorik per ndricimin publik me gjatësi 1.5 km.

Bashkangjitur gjeni oferten e Bau Markt L.L.C. per furnizim dhe transportin e kabllit NYN 4-150m² (A) në kanalizimin kabllorik per ndricimin publik me gjatësi 1.5 km.

KERKESA 7:

1.1	Gërmim i kanalit të grate 75/5m në anën e shtatë të rrugës me dimensione 100x140cm, për shtrirjen e gypave PB të rrituruar Ø200mm, Ø160mm, Ø70mm. Në çmim të kësaj dore të kthe largimi i oborrit nga punësit, të me largësi mir 15km. Në këtë pozicion hyjnë edhe punimet për fundit të kanalit me dorë me saktësi ±1cm.
-----	---

SQARIMI 7:

Kompania jone ka ne pronesi te gjitha makinerite e nevojshme per kryerjen e punes. Ekipshkovaletoret per gërmim, Kamione per largimin e dhërrave dhe lëndës, bashkë me shoferë dhe punetore te cilet pagohen ne baze mujore dhe korrvoja e kësaj pune te kryerjes parasysht kapacitetet tona teknike eshte shume me e larte se kapacitetet tona teknike 0.700 t/m³.

KERKESA 8:

1.1	Gërmim me dorë dhe me makina, si dhe Depozimi i dhërrave të tepërt, me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organ mbikqyrës, dhe është i kategorisë III-të dhe IV-të në proporcion 90% dhe 10%. Tëhët e kanaleve duhet të gërmohen në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dhe në rihur duhet të menjanohet larg kanalit në largësi min. 1,00 m. Gërmimi me makina në thellësinë mesazire të kanalit për një 0,8 m ² id për logarit edhe shtresat e konstruksionit të rrugas), kurte gjërësia varë nga profili (Ø) i gypit, në çmim duhet logaritur edhe mbrojtja e kafshëve nga shembja
1.2	gërmimi me makinë 90%
1.3	gërmimi me dorë 10%

SQARIMI 8:

Kompania jone ka ne pronesi te gjitha makinerite e nevojshme per kryerjen e punes. Ekipshkovaletoret per gërmim, Kamione per largimin e dhërrave dhe lëndës, bashkë me shoferë dhe punetore te cilet pagohen ne baze mujore dhe korrvoja e kësaj pune te kryerjes parasysht kapacitetet tona teknike eshte shume me e larte se kapacitetet tona teknike 1,000 t/m³.

Poashtu kompania jone posedon edhe pajisje shpërndarëse të këmbës që mund të vendoset në grate k'yerjes se këtu pozicionit.

KERKESA 9:

1.1	<p>Gërmimi me dorë dhe me makina si dhe depozitimi i dhjetë të tepërt me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku funksionon organi mobilizues, dheu është i kategorisë III-të dhe IV-të në proporcion 30% dhe 10%. Tëhet e kanalëve dënet të gërmohet në formë të rregullit dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i rihur dënet të menajshet larg kanalis në largësi min. 1,00 m.</p> <p>Gërmimi me makina në rrethësirë mposhtë të kanalit dënet në 1.00 m (duke llogarit edhe shtrësat e konstruksionit të rrugës), 2.00 m gjërsia varet nga profili (Ø) i gypit, në qendrësirë të rrugës dhe të bërës të kanalit nga shembja.</p>
1.2	gërmimi me makinë 90%
1.3	gërmimi me dorë 10%

SQARIMI 9:


Kompania jone ka ne pronesi te gjitha makinanet e nevojshme per kryerjen e punes (Eskavatorët për gërmim, Kamione për largimin e dhënësive) si dhe "Faqe të punës" të shpërndarë dhe punëtorë të cilët paguhen në bazë mujore, dhe koston e vetë punës së kryerë të parasysh kapacitetet tona teknike është shumë më e lartë në krahasim me kompanitë tjera, të cilët janë 1.00 Euro/m³.

Kompania RSM Company, me përgjegjësi të plotë morale, juridike dhe përfundimtare prapa ofertës së dorëzuar, dhe deklaron se projektin në fjalë do të përfundojë sipas standardeve të parapara dhe në përputhje të plotë me kushtet e kontratës së kryerë me kompani të plotë me afatet e parapara kohore, si dhe garantojmë për kualitetin e punës së kryerë kërkesave të investitorit.

Mbesim në siguri që përgjigja jone ka qenë mjaft e mirë dhe e kënaqshme. Në emër të Prokurimit të Komunes së Prishtinës.

Per çdo pyetje (ju lutem) te na kontaktoni.

Me respekt,
RSM Company shpk
Azim KOLA - Drejtor



(Faint text, possibly a date or reference number)



OFERTË / OFFER

Nr. 5061 / 2018
 Data 05.09.2018
 Klient 1291 - Rsm Company sh.p.k
 NIT 600492061, 70658046, 330035-1
 Adresa Oqilavica / Prishtine
 Tel. 044 111 993
 OEmail
 E-mail rsm.pristhina@gmail.com

BAU Market sh.p.k. Njesia: Bau Market 1

NIT
 603544564 71217963 330287864
 Xhërrlogari
 VETERNIK PRISHTINE
 038/602 302 Fax
 info@baumarketsh.p.k

N	Shifra	Emërimi	Barkodi	Njesia	Sasia	Komenti	Cmimi	Zor (€)	Qm me Zor	Qm me Zor (€)	Qm me Zor (€)
1	20901	Gjetoaks/1400gr/m2	MN01388	m2	1.00		0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
2	23585	Kablo NY 4x25mm 2 AL	el0053	m	1.00		1.50	1.50	50	75	75
3	22073	Gyç 1.70	EL0703	m	1.00		0.75	0.75	0.75	0.75	0.75

Total
 Oferta vlerë drejt Zbritje
 Operatori
 Realizoi: Euzon Arugu Total

