
	<p>Republika e Kosovës Republika Kosova – Republic of Kosovo Komuna e Prishtinës Opština Priština –Municipality of Prishtina</p>	
---	---	---

KONTRATA

ME DATË 31. 10. 2018 NË MES TË:

KOMUNA E PRISHTINËS, rruga:UÇK,nr.2, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në një rën anë

dhe

Grupi i Operatorëve N.N.T.P.P. "GASHI ING "dhe N.T."RAHOVICA COMERCE" me Lider N.N.T.P.P. "GASHI ING "nga Suhareka-rr.Nebih Hodo Kuqi, nr.3, me numër të regjistrimit të biznesit 70028670 dhe numër fiskal 600026737 e përfaqësuar nga Enver Gashi-drejtor, në tekstin e më tejme ("Kontraktuesi"), janë pajtuar të lidhin këtë kontratë publike për punët e shënuara me poshtë:

Ndërtimi i kanalizimit fekal,atmosferik, ujësjellesit si dhe rikonstruktimi i rrugës dhe trotuareve në lagjen Sofalia për rrugët Shpetim Robaj dhe Sabit Mushica

Me numër identifikues: 616-18-415-5-1-1 dhe nr. I brendeshem 616 18 12 511

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: Ndërtimi i kanalizimit fekal,atmosferik, ujësjellesit si dhe rikonstruktimi i rrugës dhe trotuareve në lagjen Sofalia për rrugët Shpetim Robaj dhe Sabit Mushica Ndërtimi i kanalizimit fekal,atmosferik, ujësjellesit si dhe rikonstruktimi i rrugës dhe trotuareve në lagjen Sofalia për rrugët Shpetim Robaj dhe Sabit Mushica Gjatësia L=2152.21m+128m

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: 933,447.35€ (Nëntëqind e tridhjetë e tre mijë e katërqind e dyzet e shtatë euro e tridhjetë e pesë eurocent).

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Autoriteti Kontraktues do ti paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar në pjesë. Pagesat do të bëhen në situacione, në vlerë prej: 50,000.00 euroe më shumë, pasi të jenë kryer punimet deri në atë vlerë me konstatim nga Personat e Autorizuar përkatësisht menaxheri-menaxherët e projektit, të emëruar me Vendimin e Zyrtarit Kryesor Administrativ.

Pagesa e fundit, e cila nuk mund të jetë më e vogël se 10% e çmimit të kontraktuar, do të bëhet pas përfundimit të punimeve të kontraktuara, bazuar në raportin përfundimtar nga personat e autorizuar-menaxheri apo ekipi për menaxhim të kontratës, në harmoni me dispozitat ligjore dhe kushtet e kësaj kontrate. Pagesa e fundit duhet të bëhet më së largu 30 ditë nga dita e pranimit të raportit për përfundim të punimeve. Çdo pagesë duhet të aprovohet nga Zyrtari i Prokurimit dhe i financave të Autoritetit Kontraktues. Kontrata nënshkruhet në vlerën e plotë në bazë të disponueshmërisë së mjeteve ndërsa punet realizohen sipas zotimit të mjeteve prej 50.000,00 €.

Kontraktuesi do të marrë Arovim nga Menaxherët e Projektit për vazhdimin dhe dinamikën e punimeve mbi vlerën e zotuar sipas sigurimit të mjeteve financiare për këtë kontratë

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Marrëveshja e kontratës;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Paramasa dhe Paralogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.


Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën shqipe në tri origjinale, për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues		Për Kontraktuesin	
Drejtori I Prokurimit		Zyrtari Kryesor Administrativ	
Emri:	Zekë Bardhaj	Emri:	Enver Gashi
Pozita:	Udhëheqës i Prokurimit	Pozita:	Drejtor
Nënsh.		Nënsh.	
Data:	31.10.2018	Data:	31.10.2018
Vula:		Vula:	

PJESA II E KONTRATES

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 **“Kontratë”** do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkorporuar me referencë në të.

1.2 **“Punë”** konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 **“Kontraktuesi”** është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 **“Menaxheri i Projektit”** është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t'i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 **“Çmimi Kontratës”** do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 **“Vendi i ndërtimit”** do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 **“Pajisjet e kontraktuesit”** do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 **“Skicat”** nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruara dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 **“KPK”** do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 **“KVK”** do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të

paguhen ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktin pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njih lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë të Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet të kthen autoritetit

kontraktues të gjitha skicat, specififikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specififikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do ti jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjate shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, ti kthej ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndhurma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë në Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 86 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën

si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mire të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuarat.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrisë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rrisë detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndaloj qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritset se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do ti lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbres dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskojë garancinë e realizimit; dhe /ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

Materialet dhe mjeshtëritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marr një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në punë.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në punë ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në punë vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishite ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontrate vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbaj aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmoj se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume ne asnjë rast nuk do të tejkaloj 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar "me kërkesë".

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 **Vërtetimet e pagesës**

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Parallogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Parallogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 **Llogaritja përfundimtare**

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë

përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFJEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe të jete lëshuar, ose konsiderohet të jete lëshuar, **një certifikatë e pranimit të përkohshëm**.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, të jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose

b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimin të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimin përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimin do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimin nga Menaxheri i Projektet dhe te jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimin dhe të cilat kanë mbetur të porealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimin. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkeljet

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Paga e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundoj vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 “**Force Madhore**” siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Ne rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësi të parapara me kontratë,

punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhësimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri I Projektit do të vërtetojë këtë. Kontraktuesi do të sigurojë vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që

është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo që palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

PJESA III E KONTRATES KUSHTET E VEÇANTA

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK	
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.		
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.	
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha Shqipe .	
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e sigurisë së ekzekutimit është 10% i vlerës së kontratës me vlefshmëri prej 150 DITESH	
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhivë është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhivë është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhivë është i pakufizuar	

Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 5 ditëve nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë sipas planit të menaxhimit të kontratës
	17.2	Data e përfundimit të të gjitha Punëve do të jetë 120 ditë.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit përfundimtar të Kontratës për ditë. Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit do të caktohet me vendim të posatshtëm nga ZKA
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	Sipas Kushteve të përgjithshme të kontratës(Neni 27.1 Mbajtja e parasë)
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë sipas planit të menaxhimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 2 vite
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	<u>Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë</u>
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.

<p>e me procedurë gjyqësore</p>		<p>ose</p> <p>b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përherëshëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë.</p> <p>Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.</p>
---------------------------------	--	---

SHËNIM

Pjesa C: - Formulari i Dorëzimit të Ofertës – ky formularë duhet të përdoret vetëm nëse tenderi dorëzohet në kopje fizike. Përndryshe, në qoftë se tenderi dorëzohet në mënyrë elektronike, formulari krijohet përmes sistemit.

PJESA C: FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Për: KK PRISHTINA

(në vazhdim të tekstit "Autoriteti Kontraktues")

Titulli i kontratës: Ndertimi i kanalizimit fekal, atmosferik, ujesjellesit si dhe rikonstruktimi i rruges dhe trotuareve ne lagjen Sofalia per rrugët Shpetim Robajdhe Sabit Mushica

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. I kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit me Numër të Prokurimit: <616 18 012 511>. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.

2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

3. Çmimi total i tenderit është:

Çmimi i tenderit në shifra: 933 447,35 EURO €
Dhe në fjalë [~~AKTIDE, TËRE, TËRE, KATER, KATER, SITADE, TËRE, EURO~~]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej [120 DITE] nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. [Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës 10% i vleres se kontrates.

6. Operatori Ekonomik [NNTPP GASHI ING DHE N.T RAHOVICA COMERCE] kanë këtë nacionalitet: [Shqiptar]

7. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet], me të drejtën tonë të udhëhequr nga ne. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër

[Në rast të konsorciumit]

[Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [NNTPP GASHI ING]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës].

si une rikonstruktimi i rruges dhe trotuareve ne lagjen Sofalia per rrugët Shpetim Robajdhe
Sabit Mushica

8. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

9. Thelksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj nesh nëse e bën këtë.

E DORËZUAR NGA

IDENTIFIKIM I OPERATORIT EKONOMIK	
EMRI I KOMPANISË	NNTP GASHI ING
ADRESA E PLOTE	NEBIH HODO KUQI – SUHAREKË
PËRFAQËSUAR NGA:	
EMRI & MBIEMRI	ENVER GASHI
POZITA	DREJTOR
NËNSHKRIMI	
DATA	12.07.2018
VULA	

[Në rast Grupi Operatorësh ekonomik:]

	Emri (emrat)	Vend-selia
Partneri I*	N.T. RAHOVICA COMERCE	FERIZAJ
Etj ...*		

* shtoni/fshini rreshta plotësues për partnerët sipas nevojës. Vini re që nënkontraktuesi nuk konsiderohet si partner për qëllime të kësaj procedure të tenderit.

Emri dhe mbiemri i personit të autorizuar për të nënshkruar këtë tender në emër të Konsorciumit: [ENVER GASHI]

Nënshkrimi: [_____]


Vendi dhe data: [12.07.2018]

Vula e Udhëheqësit: [_____]

**PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR
KANALIZIMIN ATMOSFERIK NË RRUGËN SHPËTIM ROBAJ- LAGJA E SOFALISË**

Gjatësia L=2152.21m+128m

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT				
	1.1	Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike	m'	2280.21	0.2	456.042
	1.2	Pastrimi i terrenit në pjesën ku do të zhvillohet traseja e kanalizimit.	m'	2280.21	0.2	456.042
	1.3	Demolimi dhe transporti deri në deponi i asfaltit ,betonit dhe materialeve tjera të ngurta per krijimin e hapsires per vendosjen e gypit të kolektorit të ujrave Atmosferike (gjersia B=1.25m).	m ²	2240.43	0.3	672.129
	1.4	Demolimi dhe transporti deri në deponi i asfaltit, betonit dhe materialeve tjera të ngurta per krijimin e hapsires per vendosjen e ujëmbledhsave dhe gypit lidhes (gjersia B=80cmm).	m ²	120	1.5	180
	1.5	Prerja vijore e asfaltit, betonit dhe materialeve tjera të ngurta per krijimin e hapsires per vendosjen e gypit të kolektorit të ujrave Atmosferike (prerja në njëren anë).	m'	1797.6	0.5	898.8
	1.6	Prerja vijore e asfaltit, betonit dhe materialeve tjera të ngurta per krijimin e hapsires per vendosjen e ujëmbledhsave dhe gypit lidhes. (prerja në dy anë).	m'	180	1	180
	1.7	Demolimi i gypave egzistues të kanalizimit dhe gypave tjer egzistues dhe transporti deri ne deponi.	m'	1797	0.3	539.1
	1.8	Demolimi i pusetave të ndryshme egzistuese me thellsi nga H=1.5-3.5m dhe largimi deri ne deponi.	copë	12	20	240
	1.9	Demolimi i ujëmbledhsave egzistuese duke perfshir puseten dhe gypat lidhës dhe largimi deri ne deponi.	copë	27	15	405
	1.10	Realizimi i lidhjes së gypit të projektuar në kolektorin shkarkues duke perfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme per një funksionim të plotë.	copë	1	200	200
1	1.11	Gërmimi me dorë , makinë , çekan dhe transporti deri në deponi i dheut , me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV, V dhe VI-të. Tehet e kanaleve duhet të gërmohën në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjanohet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në 2.7m' , kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit, në çmim duhet llogaritur edhe mbrojtja e kanalit nga shembja				
	a	gërmimi me makinë 75%	m ³	6360	0.4	2544



b	gërmimi me dorë 20%	m ³	1270	0.5	635
c	gërmimi me çekan 5%	m ³	407	1.5	610.5
1.12	Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësin e kanalit.	m'	2280	0.5	1140
1.13	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol. 85 pusetat	m ³	37	2.0	74
1.14	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m ²	3147.5	0.3	944.25
1.15	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm, sipas detajit ne projekt:	m ³	1883.1	2.5	4707.75
1.16	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresen e zhavorit standart per rrjeta te kanalizimit atmosferik.	m'	2472	0.35	865.2
1.17	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri gelqeror tampon 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/m2.	m ³	5807.2	3.5	20325.2
1.18	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	17	5	85
TOTAL PUNËT E DHEUT :					36,158.01

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
2,0 PUNËT E BETON. DHE BET.ARME						
2	2.1	Përpunimi i fundit të pusetës kontrolluese me C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave) . Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 30cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.300 mm.	m ³	43.5	30	1305
	2.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për puseten e ujmbledhësave me dim: 60*40cm.	copë	76	70	5320
	2.3	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusetës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:				0
	2.4	a) unaza në formë të konit	copë	85	55	4675
	2.5	b) me profil konstant	m'	180	50	9000
TOTALI					20,300.00	

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
3,0 PUNËT METAL PUNUESE						
3	3.1	Furnizimi transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, për pesha të rënda. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	86.0	140.0	12040
	3.2	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusetës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Logaritja me copë.	copë	777.0	3.0	2331
	3.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat (prej gize), për pesha të rënda. Në çmim të llogarohet: betonimi i kurores prej beton armesë C-25/30.	copë	77.0	135.0	10395
					TOTALI	24,766.00
4,0 PUNËT E MONTUESE						
4	4.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e të gjitha pozicioneve të nevojshme për realizimin e kyqjeve nga objektet egzistuese në puseten e ndertuar duke përfshirë : germim mbulimin me zhavor dhe gypin Φ250mm (gjatësia e lidhjes nga 5-10m).	copë	35	135	4725
	4.2	Furnizimi, transporti dhe realizimi i lidhjes së ujëmbledhsave me puseten e kolektorit kryesorë duke përfshirë hapjen e vrimes me shpim horizontal, gypin e metalt Φ315mm dhe gypin Φ200mm.	m'	50	20	1000
	4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e të gjitha pozicioneve të nevojshme për realizimin e kyqjeve nga objektet egzistuese në puseten e ndertuar duke përfshirë hapjen e vrimes me shpim horizontal, gypin e metalt Φ315mm dhe gypin Φ250mm (gjatësia e lidhjes nga 5-10m).	copë	30	100	3000
	4.4	Furnizimi, transporti, hapja e vrimes horizontale dhe vendosja e gypit të metalt Φ350mm për vendosjen e gypave të kolektorit kryesor dhe atyre sekondar (Φ250mm).	m'	40	30	1200
	4.5	Furnizimi, transporti, hapja e vrimes horizontale dhe vendosja e gypit të metalt Φ600mm për vendosjen e gypave të kolektorit kryesor dhe atyre sekondar (Φ-500mm).	m'	25	35	875
	4.6	Furnizimi, transporti, ndërtimi i pusetes nga betoni i armuar me hapsir të brendëshme 1.5x1.5m lartësi h=2.0m, trashësi të mureve t=15cm, pllaken horizontale t=20cm duke përfshirë armimin me dy rrjeta të armimit me armatur Φ8/15cm, (Puseta PRA1).	copë	1	450	450

4.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorë Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				0
a	për kolektorë DN- 200 mm	m'	200	4.5	900
b	për kolektorë DN- 500 mm	m'	920	23	21160
c	për kolektorë DN- 630 mm	m'	735	37	27195
d	për kolektorë DN- 800 mm	m'	630	58	36540
				TOTALI	97,045.00

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR KANALIZIMIN ATMOSFERIK NË RRUGËN SHPËTIM ROBAJ- LAGJA E SOFALISË		
Gjatësia L=2152.21m		
1.0	PUNËT E DHEUT	36,158.01
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME	20,300.00
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE	24,766.00
4.0	PUNËT MONTUESE	97,045.00
Totali:		178,269.01 €



**PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR
KANALIZIMIN FEKAL NË RRUGËN SHPËTIM ROBAJ- LAGJA E SOFALISË**

Gjatësia L=1748.5m

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT						
1.1		Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike	m'	1748.5	0.2	349.7
1.2		Pastrimi i terrenit në pjesën ku do të zhvillohet traseja e kanalizimit.	m'	1748.5	0.2	349.7
1.3		Demolimi , transporti deri ne deponi i asfaltit ,betonit dhe materialeve tjera të ngurta per krijimin e hapsires per vendosjen e gypit të kolektorit të ujrave Fekale (gjersia B=1.25m).	m ²	2294.9	0.3	688.47
1.4		Prerja vijore e asfaltit, betonit dhe materialeve tjera të ngurta per krijimin e hapsires per vendosjen e gypit të kolektorit të ujrave Fekale (prerja në njëren anë).	m'	1835.9	0.5	917.95
1.5		Demolimi i gypave egzistues të kanalizimit dhe gypave tjer egzistues dhe transporti deri ne deponi.	m'	1220	0.3	366
1.6		Demolimi i pusetave të ndryshme egzistuese me thellsi nga H=1.5-3.5m dhe largimi deri ne deponi.	copë	20	20	400
1.7		Realizimi i lidhjes së gypit të projektuar në kolektorin shkarkues duke perfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme per një funksionim të plotë.	copë	1	200	200
1.8		Gërmimi me dorë , makinë dhe çekan dhe transporti deri në deponi i dheut , me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV, V dhe VI-të. Tehet e kanaleve duhet të gërmohën në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjanohet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në 2.7m' , kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit, në çmim duhet llogaritur edhe mbrojtja e kanalit nga shembja				0
a		gërmimi me makinë 75%	m ³	5013	0.4	2005.2
b		gërmimi me dorë 20%	m ³	1337	0.5	668.5
c		gërmimi me çekan 5%	m ³	335	1.5	502.5
1.9		Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësin e kanalit.	m'	1748	0.5	874

1

1.10	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol. 70 puseta	m ³	35	2.0	70
1.11	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m ² të sipërfaqes reale të planifikuar.	m ²	2275	0.3	682.5
1.12	Furnizimi, shtrirja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm, sipas detajit në projekt:	m ³	1242.1	2.5	3105.25
1.13	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresën e zhavorit standart për rrjeta të kanalizimit atmosferik.	m ¹	1750	0.35	612.5
1.14	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri gelqeror tampon 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/m ² .	m ³	4280.9	3.5	14983.15
1.15	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	15	5	75
TOTAL PUNËT E DHEUT:					26,850.42

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
2,0 PUNËT E BETON. DHE BET.ARME						
2.1		Përpunimi i fundit të pusetës kontrolluese me C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave) . Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 30cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.300 mm.	m ³	36.5	30	1095
2.2		Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusetës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:				0
2.3		a) unaza në formë të konit	copë	71	55	3905
2.4		b) me profil konstant	m ¹	157	50	7850
TOTALI						12,850.00

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
3,0 PUNËT METAL PUNUESE						

3	3.1	Furnizimi transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, për pesha të rënda. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	71	140	9940
	3.2	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusetës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Logaritja me copë.	copë	663	3	1989
TOTALI						11,929.00

4,0 PUNËT E MONTUESE						
4	4.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e të gjitha pozicioneve të nevojshme për realizimin e kyqjeve nga objektet egzistuese në puseten e ndertuar duke përfshirë : germim mbulimin me zhavor dhe gypin Φ250mm (gjatësia e lidhjes nga 5-10m).	copë	35	135	4725
	4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e të gjitha pozicioneve të nevojshme për realizimin e kyqjeve nga objektet egzistuese në puseten e ndertuar duke përfshirë hapjen e vrimes me shpim horizontal, gypin e metalt Φ315mm dhe gypin Φ250mm (gjatësia e lidhjes nga 5-10m).	copë	30	100	3000
	4.3	Furnizimi, transporti, hapja e vrimes horizontale dhe vendosja e gypit të metalt Φ350mm për vendosjen e gypave të kolektorit kryesor dhe atyre sekondar (Φ250mm).	m'	20	30	600
	4.4	Furnizimi, transporti, hapja e vrimes horizontale dhe vendosja e gypit të metalt Φ600mm për vendosjen e gypave të kolektorit kryesor dhe atyre sekondar (Φ-500mm).	m'	25	35	875
	4.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorë Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				0
	4.6	për kolektorë DN- 315 mm	m'	46	9	414
	4.7	për kolektorë DN- 500 mm	m'	1005	23	23115
	4.8	për kolektorë DN- 630 mm	m'	705	37	26085
TOTALI						58,814.00

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR KANALIZIMIN FEKAL NË RRUGËN SHPËTIM ROBAJ- LAGJA E SOFALISË			
Gjatësia L=1748.50m			
1.0	PUNËT E DHEUT		26,850.42
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME		12,850.00
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE		11,929.00
4.0	PUNËT MONTUESE		58,814.00
Totali:			110,443.42 €

**PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR
KANALIZIMIN ATMOSFERIK NË RRUGËN: SABIT MUSHICA- LAGJA E SOFALISË**

Gjatësia L=1305.66m

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT						
1.1		Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike	m'	1306	0.2	261.2
1.2		Pastrimi i terrenit në pjesën ku do të zhvillohet traseja e kanalizimit.	m'	1306	0.2	261.2
1.3		Prerja vijore e asfaltit, betonit dhe materialeve tjera të ngurta për krijimin e hapësirës për vendosjen e gypit të kolektorit të ujrave Atmosferike .	m'	50	0.5	25
1.4		Demolimi i gypave egzistues të kanalizimit dhe gypave tjer egzistues dhe transporti deri në deponi.	m'	350	0.3	105
1.5		Demolimi i pusetave të ndryshme egzistuese me thellsi nga H=1.5-3.5m dhe largimi deri në deponi.	copë	4	20	80
1.6		Demolimi i ujëmbledhsave egzistuese duke përfshir puseten dhe gypat lidhës dhe largimi deri në deponi.	copë	4	15	60
1.7		Realizimi i lidhjes së gypit të projektuar në kolektorin shkarkues duke përfshirë hapjen e vrimes mbylljen dhe të gjitha pozicionet e nevojshme për një funksionim të plotë.	copë	1	200	200
1.8		Gërmimi me dorë , makina , dhe Çekan dhe transporti deri në deponi i dheut , me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV , V dhe VI-të. Tehet e kanaleve duhet të gërmohën në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjahohet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në 2.7m' , kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit, në çmim duhet llogaritur edhe mbrojtja e kanalit nga shembja				0
a		gërmimi me makinë 60%	m ³	1110	0.4	444
b		gërmimi me dorë 20%	m ³	370	0.5	185
c		gërmimi me çekan 20%	m ³	370	1.5	555
1.9		Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësin e kanalit.	m'	1305	0.5	652.5
1.1		Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol. 41 puseta	m ³	17.5	2.0	35
1.11		Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m ²	1845.3	0.3	553.59

1.12	Furnizimi, shtrierja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm, sipas detajit ne projekt:	m ³	848.4	2.5	2121
1.13	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresen e zhavorit standart per rrjeta te kanalizimit atmosferik.	m'	1410	0.35	493.5
1.14	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri gelqeror tampon 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/m ² .	m ³	3577	3.5	12519.5
1.15	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	10	5	50
TOTAL PUNËT E DHEUT :					18,601.49

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
2,0 PUNËT E BETON. DHE BET.ARME						
2	2.1	Përpunimi i fundit të pusëtës kontrolluese me C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave) . Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 30cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.300 mm.	m ³	21.5	30	645
	2.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e betonimit për puseten e ujmbledhësave me dim:60*40cm.	copë	42	70	2940
	2.3	Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusëtës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:				0
	2.4	a) unaza në formë të konit	copë	42	55	2310
	2.5	b) me profil konstant	m'	82	50	4100
TOTALI						9,995.00

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
3,0 PUNËT METAL PUNUESE						
3	3.1	Furnizimi transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, për pesha të rënda. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	42	140	5880
	3.2	Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusëtës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Logaritja me copë.	copë	356	3	1068
	3.3	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëbledhësat (prej gize), për pesha të rënda. Në çmim të llogarohet: betonimi i kurores prej beton armesë C-25/30.	copë	42	135	5670

					TOTALI	12,618.00	
4	4,0 PUNËT E MONTUESE						
	4.1	Furnizimi, transporti dhe vendosja e të gjitha pozicioneve të nevojshme për realizimin e kyqjeve nga objektet egzistuese në puseten e ndertuar duke përfshirë : germim mbulimin me zhavor dhe gypin $\Phi 250\text{mm}$ (gjatësia e lidhjes nga 5-10m).	copë	39	135	5265	
	4.2	Furnizimi, transporti dhe realizimi i lidhjes së ujëmbledhsave me puseten e kolektorit kryesorë duke përfshirë hapjen e vrimes me shpim horizontal, gypin e metalt $\Phi 315\text{mm}$ dhe gypin $\Phi 200\text{mm}$.	m'	15	35	525	
	4.3	Furnizimi, transporti dhe vendosja e të gjitha pozicioneve të nevojshme për realizimin e kyqjeve nga objektet egzistuese në puseten e ndertuar duke përfshirë hapjen e vrimes me shpim horizontal, gypin e metalt $\Phi 315\text{mm}$ dhe gypin $\Phi 250\text{mm}$ (gjatësia e lidhjes nga 5-10m).	copë	20	100	2000	
	4.4	Furnizimi, transporti, hapja e vrimes horizontale dhe vendosja e gypit të metalt $\Phi 350\text{mm}$ për vendosjen e gypave të kolektorit kryesor dhe atyre sekondar ($\Phi 250\text{mm}$).	m'	12	30	360	
	4.5	Furnizimi, transporti, hapja e vrimes horizontale dhe vendosja e gypit të metalt $\Phi 600\text{mm}$ për vendosjen e gypave të kolektorit kryesor dhe atyre sekondar ($\Phi 500\text{mm}$).	m'	18	45	810	
	4.6	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorë Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				0	
	4.7	për kolektorë DN- 200 mm	m'	100	4.5	450	
	4.8	për kolektorë DN- 400 mm	m'	635	14	8890	
	4.9	për kolektorë DN- 500 mm	m'	678	23	15594	
					TOTALI	33,894.00	

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR KANALIZIMIN ATMOSFERIK NË RRUGEN: SABIT MUSHICA- LAGJA E SOFALISË		
Gjatësia L=1305.66m		
1.0	PUNËT E DHEUT	18,601.49
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME	9,995.00
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE	12,618.00
4.0	PUNËT MONTUESE	33,894.00
Totali:		75,108.49 €

**PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR
KANALIZIMIN FEKAL NË RRUGËN: SABIT MUSHICA- LAGJA E SOFALISË**

Gjatesia L=1308.74m

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT				
	1.1	Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike	m'	1308.74	0.2	261.748
	1.2	Pastrimi I terrenit në pjesën ku do të zhvillohet traseja e kanalizimit.	m'	1308.74	0.2	261.748
	1.3	Prerja vijore e asfaltit, betonit dhe materialeve tjera të ngurta per krijimin e hapsires per vendosjen e gypit të kolektorit të ujrave Fekale (prerja në njëren anë).	m'	1373.4	0.5	686.7
	1.4	Demolimi I gypave egzistues të kanalizimit dhe gypave tjer egzistues dhe transporti deri ne deponi.	m'	450	0.3	135
	1.5	Demolimi I pusetave të ndryshme egzistuese me thellsi nga H=1.5-3.5m dhe largimi deri ne deponi.	copë	5	20	100
	1.6	Gërmimi me dorë , makinë , çekan dhe transporti deri në deponi i dheut , me ngarkim dhe shkarkim në vendin ku e cakton organi mbikqyrës, dheu është i kateg. së III-të IV, V dhe VI-të. Tehet e kanaleve duhet të gërmohën në formë të rregullt dhe të përpunohet fundi i kanalit. Dheu i mihur duhet të menjanohet larg kanalit në largësi min. 1,00 m'. - Gërmimi me makina në thellësinë mesatare të kanalit deri në 2.7m' , kurse gjërësia varet nga profili (Ø) i gypit, në çmim duhet llogaritur edhe mbrojtja e kanalit nga shembja				0
1	a	gërmimi me makinë 60%	m ³	2707	0.4	1082.8
	b	gërmimi me dorë 20%	m ³	902	0.5	451
	c	gërmimi me çekan 20%	m ³	902	1.5	1353
	1.9	Mbrojtja e gropes ndërtimore në tërë gjatësin e kanalit.	m'	1309	0.3	392.7
	1.9	Zgjerimi dhe thellimi në vendet e pusetave. Zgjerimi bëhet për nga 50 cm dhe thellimi për 40 cm, në dy metër gjatësi kol. 40 puseta	m ³	16	2.0	32
	1.10	Planifikimi i fundit të kanalit pas përfundimit të gërmimit duke dhënë ramjen e saktë sipas projektit. Llogaritja bëhet për 1 m2 të sipërfaqes reale të planifikuar.	m ²	1716.7	0.3	515.01
	1.11	Furnizimi, shtrierja dhe mbulimi i gypave me shtresë rëre dhe zhavori d=0-4mm, sipas detajit ne projekt:	m ³	670.3	2.5	1675.75
	1.12	Furnizimi, transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues mbi shtresën e zhavorit standart per rrjeta te kanalizimit atmosferik.	m'	1310	0.35	458.5

1.13	Mbushja dhe mbulimi i kanalit me material nga guri gelqeror tampon 0-60mm duke e ngjeshur në shtresa max 20-30 cm me Mv>90Mn/m2.	m ³	3605.1	3.5	12617.85
1.14	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	ore	10	5	50
TOTAL PUNËT E DHEUT :					20,073.81

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
2,0 PUNËT E BETON. DHE BET.ARME						
2.1		Përpunimi i fundit të pusetës kontrolluese me C-20/25 (për punimin e pllakes nga betoni dhe kinetave) . Trashësia (lartësia) mesatare e fundit është 30cm. Këto funde shërbejnë si bazë për vendosjen e unazave të gatshme montuese nga betoni Ø1000 mm, kurse diamaterin e kanë 1.300 mm.	m ³	20	30	600
2.2		Furnizimi dhe ndërtimi i unazave montuese të betonit armuar me shpuarjen e hapsirave për vendosjen e gypave të kanalizimit, lidhja e gypave me llaq çimentoje. Për secilën pusetë është e nevojshme të furnizohen unazat e prerjes konstante Ø1000 mm dhe nga një unazë në formë të konit (Ø1000mm në Ø700 mm) në pjesën e ngushtë të të cilit montohet korniza me kapakun e rëndë, shkurtohet sipas nevojës në varshmëri të ndryshimit të lartësisë së pusetës. Është e nevojshme të furnizohen unaza në formë të konit dhe me formë konstante:				0
2.3		a) unaza në formë të konit	copë	40	55	2200
2.4		b) me profil konstant	m'	84	50	4200
TOTALI					7,000.00	

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
3,0 PUNËT METAL PUNUESE						
3.1		Furnizimi transporti montimi dhe betonimi i kapakëve prej gize, për pesha të rënda. Në çmim të llogaritet edhe betonimi i kurorës prej betonarmesë C-25/30.	copë	42	140	5880
3.2		Shkallët në puseta Furnizimi, transporti dhe ndërtim montimi i shkallëve të hekurta Ø 20 mm në murin e pusetës. Shkallat të vendndërtohen në çdo 30 cm me ngjyrosje kundër korozionit. Logaritja me copë.	copë	378	3	1134
TOTALI					7,014.00	
4,0 PUNËT E MONTUESE						
4.1		Furnizimi, transporti dhe vendosja e të gjitha pozicioneve të nevojshme për realizimin e kyqeve nga objektet egzistuese në puseten e ndërtuar duke përfshirë : germim mbulimin me zhavor dhe gypin Ø250mm (gjatësia e lidhjes nga 5-10m).	copë	39	135	5265

4	4.2	Furnizimi, transporti dhe vendosja e të gjitha pozicioneve të nevojshme për realizimin e kyqeve nga objektet egzistuese në puseten e ndërtuar duke përfshirë hapjen e vrimes me shpim horizontal, gypin e metalit $\Phi 315\text{mm}$ dhe gypin $\Phi 250\text{mm}$ (gjatësia e lidhjes nga 5-10m).	copë	20	100	2000
	4.3	Furnizimi, transporti, hapja e vrimes horizontale dhe vendosja e gypit të metalit $\Phi 350\text{mm}$ për vendosjen e gypave të kolektorit kryesor dhe atyre sekondar ($\Phi 250\text{mm}$).	m'	12	30	360
	4.4	Furnizimi, transporti, hapja e vrimes horizontale dhe vendosja e gypit të metalit $\Phi 500\text{mm}$ për vendosjen e gypave të kolektorit kryesor dhe atyre sekondar ($\Phi 400\text{mm}$).	m'	18	35	630
	4.5	Furnizimi, transporti dhe montimi i tubave të brinjëzuar PE SN8 për kolektorë Pagesa bëhet për 1 m' të gypit të montuar komplet.				0
	4.6	për kolektorë DN- 315 mm	m'	635	9	5715
	4.7	për kolektorë DN- 400 mm	m'	680	14	9520
	TOTALI					

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR KANALIZIMIN FEKAL NË RRUGEN: SABIT MUSHICA- LAGJA E SOFALISË		
Gjatësia L=1308.74m		
1.0	PUNËT E DHEUT	20,073.81
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME	7,000.00
3.0	PUNËT METAL-PUNUESE	7,014.00
4.0	PUNËT MONTUESE	23,490.00
Totali:		57,577.81 €



**PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR
TROTUARE DHE SHTRËSIMET E ASFALTIT NË RRUGËN:
SHPËTIM ROBAJ - LAGJA E SOFALISË**

Gjatësia L=1705m

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT				
	1.1	Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike	m'	1705	0.2	341
	1.2	Pastrimi i terrenit në pjesën ku do të zhvillohet traseja e kanalizimit.	m'	1705	0.2	341
	1.3	Demolimi dhe transporti deri në deponi i asfaltit, pllakave nga betoni dhe materialeve tjera të ngurta për krijimin e hapsirës për vendosjen e gypit të Ujësellsit (gjersia egzistuese e trotuareve).	m ²	6881	0.5	3440.5
	1.4	Demolimi dhe transporti deri në deponi i gurëve skajorë egzistues me dim 18x24 dhe 10x20, dhe materialeve tjera të ngurta.	m'	7161	0.3	2148.3
	1.5	Demolime dhe transporti deri në deponi i betonit dhe materialeve tjera të ngurta.	m ³	8.5	2	17
1	1.6	Demolimi i gypave egzistues të kanalizimit dhe gypave tjerë egzistues dhe transporti deri në deponi.	m'	450	0.3	135
	1.7	Demolimi i pusetave të ndryshme egzistuese me thellsi nga H=1.5-3.5m dhe largimi deri në deponi.	copë	9	20	180
	1.8	Germimi dhe transporti deri në deponi i dheut të kategorisë IV-V dhe VI me makinë dhe dorë në raport (80 me 20%) pas heqjes së kockave në trotuare me thellsi deri 40cm si dhe kompaktimi pas rrafshimit me modul të ngjeshjes Mv>40Mn/m ²	m ³	2882	0.4	1152.8
	1.9	Grryerja dhe transporti në deponi i shtresës finale egzistuese të asfaltit pas shtrimit të bituzhavorit në hapsirat ku kemi vendosur kolektoret.	m ²	13990	0.5	6995
	1.10	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	Orë	6	5	30
TOTAL PUNËT E DHEUT , DEMOLIMIT :						14 780.60

	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
		2.0 PUNËT E TAMPONIT				
	2.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i materialit mbushës për stabilizim me material guror jokohorent të sjellur nga huaza në largësi 20km , shtrirje në shtresa dhe ngjeshje me CBR>20% (në pikat ku kemi tokë të dobët pas largimit të shtresës egzistuese).	m ³	25	2	50
2	2.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>80MN/m ² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-63mm me trashësi t=30cm si bazë për vendosjen e shiritit të këmbësorve.	m ³	2126	2.5	5315

2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e rëres së imt si shtres rrafshuese nën kocka betoni me t=5cm	m ³	355	3.5	1242.5
2.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>110MN/m ² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-31.5mm me trashësi t=15cm si bazë për vendosjen e asfaltit pas vendosjes së kolektorit të ujrave atmosferike dhe Fekale (gjersia 2.5m).	m ³	672	3.5	2352
TOTAL PUNËT E TAMPONIT:					8,959.50

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
3,0 PUNËT E BETON DHE ASFALTIT						
3.1		Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 18/24 C40/50 M100 në shtresë betoni C15/20	m'	3581	5.5	19695.5
3.2		Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 10/20 C40/50 M100 në shtresë betoni C15/20	m'	3510	3.5	12285
3.3		Furnizimi, transporti dhe punimi i Pllakave nga betoni (kockave) me t=8cm, me C40/50 për staza të këmbësorve.	m ²	6,750.0	7.5	50625
3.4		Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit: 22CS mm me trashësi t=8,0cm si dhe sterpikjen me emulsion në hapsirat ku kemi larguar asfaltin për vendosjen e kolektorit atmosferik, fekal dhe lidhjet me ujëmbledhësa.	m ²	4596.3	7	32174.1
3.5		Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB11S me trashësi t=4,0cm si dhe sterpikjen me emulsion në tër hapsirën e rruges para shtrimit të asfalt betonit.	m ²	13990	5	69950
TOTALI PUNËT E BETONIT DHE ASFALTIT						184,729.60

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
4,0 PUNËT E NDRYSHME						
4.1		Furnizimi, bartja dhe vendosja shtyllave elektrike duke përfshirë të gjitha pozicionet për funksionalizimin e sajë.	copë	2	400	800
4.2		Furnizimi, bartja dhe vendosja trupave ndriques me H=9.0m duke përfshirë të gjitha pozicionet për funksionalizimin e sajë.	copë	2	400	800
TOTALI PUNËT E NDRYSHME						1,600.00

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR TROTUARE DHE SHTRËSIMET E ASFALTIT NË RRUGËN:	
Gjatësia L=1705m	
1.0	PUNËT E DHEUT 14,780.60
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME 8,959.50
2.0	PUNËT E BETON DHE ASFALTIT 184,729.60
3.0	PUNËT E NDRYSHME 1,600.00
Totali: 210,069.70 €	

**PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR
SHTRESIMET E ASFALTIT DHE TROTUARET NË RRUGEN: SABIT MUSHICA- LAGJA E
SOFALISË**

Gjatësia L=1308m

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO	
		1.0 PUNËT E DEMOLIMIT DHE DHEUT					
	1.1	Trasimi dhe inçizimi me shenjat gjeodezike	m'	1308.0	0.2	261.6	
	1.2	Pastrimi i terrenit në pjesën ku do të zhvillohet traseja e kanalizimit.	m'	1308.0	0.2	261.6	
	1.3	Demolimi i asfaltit, pllakave nga betoni dhe materialeve tjera të ngurta me trashësi t=12cm.	m ²	7200.0	0.5	3600	
	1.4	Demolimi i gurëve skajorë egzistues me dim 18x24 dhe 10x20, dhe materialeve tjera të ngurta.	m'	7502.0	0.3	2250.6	
	1.5	Demolime të ndryshme të betonit dhe materialeve tjera të ngurta.	m ³	8.0	2	16	
1	1.6	Demolimi i gypave egzistues të kanalizimit dhe gypave tjer egzistues dhe transporti deri ne deponi.	m'	650.0	0.3	195	
	1.7	Demolimi i pusetave të ndryshme egzistuese me thellsi nga H=1.5-3.5m dhe largimi deri ne deponi.	copë	20.0	20	400	
	1.8	Germimi i dheut të kategorisë IV-V dhe VI me makin dhe dorë në raport (80 me 20%) pas heqjes së kockave në trotuare dhe asfaltit në rrugë me thellsi : 40-50cm si dhe kompaktimi pas rrafshimit me modul të ngjeshjes Mv>40Mn/m2	m ³	2882.0	0.4	1152.8	
	1.9	Largimi i ujit nga kanali nëse paraqitet gjatë gropimit të kanalit.	Orë	5.0	5	25	
		TOTAL PUNËT E DHEUT , DEMOLIMIT :					8,162.60

Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
	2.0 PUNËT E TAMPONIT				
2.1	Furnizimi, transporti dhe punimi i materialit mbushjes për stabilizim me material guror jokohorent të sjellur nga huaza në largësi 20km , shtrirje në shtresa dhe ngjeshje me CBR>20% (në pikat ku kemi tok të dobet pas largimit të shtreses egzistuese dhe ne hapsirat ku kemi shtrimin e trotuareve të reja.	m ³	695.0	2.0	1390

2	2.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>80MN/m ² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-63mm me trashësi t=30cm si bazë për vendosjen e shirtitit të këmbësorve.	m ³	981.0	2.5	2452.5
	2.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e rëres së imt si shtres rrafshuese nën kocka betoni me t=5cm	m ³	164.0	2.5	410
	2.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>80MN/m ² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-63mm me trashësi t=30cm si bazë për vendosjen bituzhavorit në rrugë.	m ³	2063.0	2.5	5157.5
	2.4	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngjeshja e tamponit Mv>110MN/m ² prej gurit të thyer gëlqeror me fraksion: 0-31.5mm me trashësi t=15cm si bazë për vendosjen e asfalt betonit.	m ³	1035.0	3.5	3622.5
TOTAL PUNËT E TAMPONIT:						13,032.50


Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
3,0 PUNËT E BETON DHE ASFALTIT						
3	3.1	Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 18/24 C40/50 M100 në shtresë betoni C15/20	m'	2695.0	5.5	14822.5
		Furnizimi, bartja dhe vendosja e skajorëve 10/20 C40/50 M100 në shtresë betoni C15/20		2675.0	3.5	9362.5
	3.3	Furnizimi, transporti dhe punimi i Pllakave nga betoni (kockave) me t=8cm, me C40/50 per staza të këmbësorve.	m ²	3233.3	7.5	24249.75
	3.4	Furnizimi dhe punimi i shtresës së bitoagregatit: 0-22CŞ mm me trashësi t=8,0cm si dhe sterpikjen me emulzion në hapsirat ku kemi larguar asfaltin për vendosjen e kolektorit atmosferik, fekal dhe lidhjet me ujëmbledhësa.	m ²	6548.0	7.0	45836
	3.5	Furnizimi, transporti dhe punimi i asfalt betonit nga materiali i njëtrajtshëm AB11S me trashësi t=4,0cm si dhe sterpikjen me emulsion në tër hapsiren e rruges para shtrimit të asfalt betonit.	m ²	6548.0	5.0	32740
TOTALI PUNËT E BETONIT DHE ASFALTIT						127,010.75

Nr. rendor	Pozicioni (sipas k. tek)	Lloji i Punës	Njësia	Sasia	Çmimi njësi	Çmimi total EURO
4,0 PUNËT E NDRYSHME						
4	4.1	Furnizimi, bartja dhe vendosja shtyllave elektrike duke përfshirë të gjitha pozicionet për funksionalizimin e sajë.	copë	2	400	800
	4.2	Furnizimi, bartja dhe vendosja trupave ndriqes me H=9.0m duke përfshirë të gjitha pozicionet për funksionalizimin e sajë.	copë	2	400	800
TOTALI PUNËT E NDRYSHME						1,600.00

PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR
SHTRESIMET E ASFALTIT NË RRUGËN: SABIT MUSHICA- LAGJA E SOFALISË

Gjatësia L=1308m

1.0	PUNËT E DHEUT	8,162.60
2.0	PUNËT E BETONIT DHE BETON-ARME	13,032.50
2.0	PUNËT E BETON DHE ASFALTIT	127,010.75
3.0	PUNËT E NDRYSHME	1,600.00
Totali:		149,805.85 €



**PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR UJËSJELLËS
LAGJA SOFALI, Rruga-Shpëtim Robaj**

Pos	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi: njësi -€ (me TVSH)	Shuma- €
1	Punët Përgatitore				
1.1	Përgatitja e terrenit. Pastrimi dhe Shënimi i trases.	Paushalle	1.0	0.20 €	0.20 €
			1. Punët përgatitore:		0.20 €
2	Punët e dheut				
2.1	Germimi me makinë në tokën e kategorisë së IV-V Vi -të me gjerësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit, shfaq detalin e prerjës tërthore) dhe thellësi minimale h=1,20 m dhe gjërësi 0.80m. Hapja e kanalit duhet të bëhet me saktësi ±3 cm	totali m³	2808.0		- €
2.1.1	- me makine 90 %	m³	2527.2	0.40 €	1,010.88 €
2.1.2	- me dore 10 %	m³	280.8	0.50 €	140.40 €
2.2	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rerës nën, rreth dhe mbi gypat e ujësjellësit më trashësi d=30cm fraksion 0-4 mm Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%	m³	702.0	2.50 €	1,755.00 €
2.3	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me material zhavor dhe ngjeshja në shtresa 25cm deri në kuoten e terrenit.	m³	2106.0	1.50 €	3,159.00 €
2.4	Ngarkimi dhe transporti i dheut të germuar (tepërt) në deponi të percaktuar nga investitori ose në vendin ku e cakton organi mbikqyres deri L=500 m	m³	3650.4	1.00 €	3,650.40 €
				2. Punët e dheut:	
					9,715.68 €
3	Punët e betonit dhe armaturës për ndërtimin e pusetave kryesore				
3.0	Ndërtimi i pusetave kryesore të ujësjellësit duke marrë parasysh të gjitha punët përfshirë punët e betonit, punët e armimit, punët latuese, kapakun e pusetës, etj. Dimensionet dhe gjeometria e pusetave të përshatet me montimin e pjesëve fazonike.	copë	3.0	500.00 €	1,500.00 €
	Furnizimi transporti dhe montimi i pjesëve fazonike të nevojshme për pusetat kryesore				
3.1	"T" PE, DN 225mm	copë	1.0	149.50 €	149.50 €
3.2	"T" PE, DN 225mm	copë	3.0	103.50 €	310.50 €
3.3	"T" PE, DN 110mm	copë	4.0	28.75 €	115.00 €
3.4	Elektro Muf, PE, DN 225 mm	copë	17.0	55.20 €	938.40 €
3.5	Elektro Muf, PE, DN 160 mm	copë	2.0	32.20 €	64.40 €
3.6	Elektro Muf, PE, DN 110 mm	copë	16.0	16.10 €	257.60 €
3.7	Elektro Muf, PE, DN 90 mm	copë	12.0	11.50 €	138.00 €
3.8	Adapter Flanzh PE, DN 225 mm	copë	8.0	73.60 €	588.80 €
3.9	Adapter Flanzh PE, DN 160 mm	copë	2.0	40.25 €	80.50 €
3.10	Adapter Flanzh PE, DN 110 mm	copë	6.0	23.00 €	138.00 €
3.11	Adapter Flanzh PE, DN 90 mm	copë	10.0	20.70 €	207.00 €
3.12	Valvule, DN 200 mm	copë	4.0	241.50 €	966.00 €
3.13	Valvule, DN 150 mm	copë	1.0	184.00 €	184.00 €
3.14	Valvule, DN 100 mm	copë	3.0	102.35 €	307.05 €
3.15	Valvule, DN 80 mm	copë	5.0	86.25 €	431.25 €
3.16	Reduktor, DN 225/160 mm	copë	1.0	55.20 €	55.20 €
3.17	Reduktor, DN 225/110 mm	copë	2.0	51.75 €	103.50 €
3.18	Reduktor, DN 225/90 mm	copë	4.0	50.60 €	202.40 €
3.19	Valvolë shiber për teleskop DN-100 mm	copë	3.0	102.35 €	307.05 €
3.20	Valvolë shiber për teleskop DN-80 mm	copë	4.0	86.25 €	345.00 €

3.21	teleskop dirigjues për DN-100 mm	copë	3.0	34.50 €	103.50 €
3.22	teleskop dirigjues për DN-80 mm	copë	4.0	34.50 €	138.00 €
3.23	Kapak për teleskop dirigjues DN-100 mm	copë	3.0	28.75 €	86.25 €
3.24	Kapak për teleskop dirigjues DN-80 mm	copë	4.0	28.75 €	115.00 €
3. Pusetat dhe Pjesët fazonike:					7,831.90 €
4	Punët e betonit dhe armaturës për nderimin e pusetës së hidrantit				
4.1	Ndërtimi i pusetës së hidrantit, duke marrë parasysh të gjitha punët përfshirë punët e betonit, punët e armimit, punët latuese, kapakun e pusetës, etj. Dimensionet dhe gjeometria e pusetave të përshatet me montimin e pjesëve fazonike.	copë	1.0	500.00 €	500.00 €
Furnizimi transporti dhe montimi i pjesëve fazonike të nevojshme për pusetën e hidrantit					
4.2	"T" PE, DN 225 mm	copë	1.0	103.50 €	103.50 €
4.3	Elektro Muf, PE, DN 225 mm	copë	3.0	55.20 €	165.60 €
4.4	Reduktor, DN 225/90 mm	copë	1.0	50.60 €	50.60 €
4.5	Elektro Muf, PE, DN 90 mm	copë	1.0	11.50 €	11.50 €
4.6	Kompezator delatimi DN 90 mm	copë	1.0	80.50 €	80.50 €
4.7	Ujëmatar pulsativ, DN 80mm, me mundësi të emitimit të sinjalit.	copë	1.0	391.00 €	391.00 €
4.8	Vaivule, DN 80mm	copë	1.0	86.25 €	86.25 €
4.9	kthesë me mbajtëse DN 80 mm	copë	1.0	57.50 €	57.50 €
4.10	FF DN 80 mm, L= 600 mm	copë	1.0	50.60 €	50.60 €
4.11	Hidrant nentokesor, DN 80 mm	copë	1.0	195.50 €	195.50 €
4. Punët për montimin e hidrantit:					1,692.55 €
5	Punët instaluese dhe montuese				
	Furnizimi, transporti dhe instalimi i tubave PE, RC 100. Montimi bëhet me saldime ballorë (sistemi elektro fuziv).				
5.1	PE 100, DN 90 mm, PE- RC, PN 10 bar.	m'	60.0	4.50 €	270.00 €
5.2	PE 100, DN 110 mm, PE- RC, PN 10 bar.	m'	1615.0	5.50 €	8,882.50 €
5.3	PE 100, DN 225 mm, PE- RC, PN 10 bar.	m'	1250.0	23.00 €	28,750.00 €
5. Punët montuese :					37,902.50 €
6	Furnizimi transporti dhe montimi i pjesëve të nevojshme fazonike për kyqje shtëpiake				
6.1	Qaforet mekanike DN: 110/25 mm,	cope	60.0	69.00 €	4,140.00 €
6.2	Gjysem lidhese PE, DN 25 mm (1")	cope	120.0	138.00 €	16,560.00 €
6.3	Reduktor DN 25/20mm	cope	120.0	138.00 €	16,560.00 €
6.4	Gjysem lidhese PE, DN 20 mm(3/4")	cope	120.0	138.00 €	16,560.00 €
6.5	Ventil DN 20mm (3/4")	cope	120.0	138.00 €	16,560.00 €
6.6	Instalimi i kapelave fundore DN 90 mm	cope	6.0	6.90 €	41.40 €
6.7	Instalimi i kapelave fundore DN 110 mm	cope	2.0	2.30 €	4.60 €
6. Punët për kyqjet shtëpiake:					70,426.00 €
7	Punët tjera:				
7.1	Testimi dhe dezinfektimi i tubit PE 100 sipas përshkrimit në përpËthshmëri me kushtet teknike.	m'	2925.0	1.00 €	2,925.00 €
7.2	Furnizimi transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues me fije metalike 20 cm mbi tubin e ujësjesit .	m'	2925.0	0.35 €	1,023.75 €
7. Punët tjera:					3,948.75 €

REKAPITULLIMI UJËSJELLËSI

1	Punët pregaditore:	0,20 €
2	Punët e dheut:	9,715.68 €
3	Pusetat dhe Pjeset fazonike	7,831.90 €
4	Punet e hidrantave	1,692.55 €
5	Punët instaluese dhe montuese	37,902.50 €
6	Kyqjet shtepiake	70,426.00 €
7	Punët tjera	3,948.75 €
Parallogaria		131,517.58 €



**PARAMASA DHE PARALLOGARIA E PUNËVE PËR UJËSJELLËS
LAGJA SOFALI-Rruga Sabit Rushica**

Pos	Përshkrimi i punëve	Njësia	Sasia	Çmimi njësi -€ (me TVSH)	Shuma- €
1	Punët Përgatitore				
1.1	Përgatitja e terrenit. Pastrimi dhe Shënimi i trases.	Paushalle	1.0	0.20 €	0.20 €
		1. Punët përgatitore:			0.20 €
2	Punët e dheut				
2.1	Germimi me makinë në tokën e kategorisë së IV- V- VI -të me gjerësi sipas normave dhe standardeve teknike (varësisht nga diametri i gypit, shiqo detalin e prërjes tërthore) dhe thellësi minimale h=1,20 m dhe gjerësi 0.80m. Hapja e kanalit duhet të bëhet me saktësi ±3 cm	totali m³	667.2		- €
2.1.1	- me makine 90 %	m³	600.5	0.40 €	240.19 €
2.1.2	- me dore 10 %	m³	66.7	0.50 €	33.36 €
2.2	Furnizimi, transporti, shtrirja dhe planifikimi i rerës nën, rreth dhe mbi gypat e ujësjellësit më trashësi d=30cm fraksion 0-4 mm Ngjeshja të bëhet sipas normave DIN, DPr 103%	m³	166.8	2.50 €	417.00 €
2.3	Mbulimi dhe planifikimi i kanalit me material zhavor dhe ngjeshja në shtresa 25cm deri në kuoten e terrenit.	m³	500.4	1.50 €	750.60 €
2.4	Ngarkimi dhe transporti i dheut te germuar (tepërt) ne deponi te percaktuar nga investitori ose ne vendin ku e cakton organi mbikqyres deri L=500 m	m³	867.4	1.00 €	867.36 €
		2. Punët e dheut:			2,308.51 €
3	Furnizimi transporti dhe montimi i pjeseve fazonike te nevojshme per nyjet				
3.1	"T" PE, DN 160mm	copë	5.0	74.75 €	373.75 €
3.2	Elektro Muf, PE, DN 160 mm	copë	15.0	32.20 €	483.00 €
3.3	Elektro Muf, PE, DN 90 mm	copë	10.0	11.50 €	115.00 €
3.4	Adapter Flanzh PE, DN 90 mm	copë	10.0	20.70 €	207.00 €
3.5	Valvule, DN 80 mm	copë	5.0	86.25 €	431.25 €
3.6	Reduktor, DN 160/90 mm	copë	5.0	20.70 €	103.50 €
3.7	Valvolë shiber për teleskop DN-80 mm	copë	5.0	86.25 €	431.25 €
3.8	teleskop dirigjues për DN-80 mm	copë	5.0	34.50 €	172.50 €
3.9	Kapak për teleskop dirigjues DN-80 mm	copë	5.0	28.75 €	143.75 €
		3. Pusetat dhe Pjeset fazonike:			2,461.00 €

4	Punët e betonit dhe armaturës për nderimin e pusetes se hidrantit				
4.1	Ndërtimi i pusetes se hidrantit, duke marrë parasysh të gjitha punet përfshirë punët e betonit, punët e armimit, punët latuese, kapakun e pusetes, etj. Dimensionet dhe gjeometria e pusetave të përshatet me montimin e pjesëve fazonike.	copë	1.0	500.00 €	500.00 €
Furnizimi transporti dhe montimi i pjesëve fazonike të nevojshme për puseten e hidrantit					
4.2	"T" PE, DN 160 mm	copë	1.0	74.75 €	74.75 €
4.3	Elektro Muf, PE, DN 160 mm	copë	3.0	32.20 €	96.60 €
4.4	Reduktor, DN 160/90 mm	copë	1.0	20.70 €	20.70 €
4.5	Elektro Muf, PE, DN 90 mm	copë	1.0	11.50 €	11.50 €
4.6	Kompezator delatimi DN 90 mm	copë	1.0	80.50 €	80.50 €
4.7	Ujemates pulsativ, DN 80mm, me mundësi të emifimit të sinjalit.	copë	1.0	391.00 €	391.00 €
4.8	Valvule, DN 80mm	copë	1.0	86.25 €	86.25 €
4.9	kthejë me mbajtëse DN 80 mm	copë	1.0	57.50 €	57.50 €
4.10	FF DN 80 mm, L= 600 mm	copë	1.0	50.60 €	50.60 €
4.11	Hidrant nëntokesor, DN 80 mm	copë	1.0	195.50 €	195.50 €
				4. Punët për montimin e hidrantit:	1,564.90 €
5	Punët instaluese dhe montuese				
Furnizimi, transporti dhe instalimi i tubave PE, RC 100. Montimi bëhet me saldim ballorë (sistemi elektro fuziv).					
5.1	PE 100, DN 90 mm, PE- RC, PN 10 bar.	m'	50.0	4.50 €	225.00 €
5.2	PE 100, DN 110 mm, PE- RC, PN 10 bar.	m'	645.0	5.50 €	3,547.50 €
5.3	PE 100, DN 160 mm, PE- RC, PN 10 bar.	m'	645.0	12.00 €	7,740.00 €
				5. Punët montuese:	11,512.50 €
6	Furnizimi transporti dhe montimi i pjesëve të nevojshme fazonike për kyqje shtëpiake				
6.1	Qaforet mekanike DN: 160/25 mm,	cope	55.0	17.14 €	942.43 €
6.2	Gjysem lidhese PE, DN 25 mm(1")	cope	110.0	1.09 €	120.18 €
6.3	Reduktor DN 25/20mm	cope	110.0	1.15 €	126.50 €
6.4	Gjysem lidhese PE, DN 20 mm(3/4")	cope	110.0	0.89 €	97.41 €
6.5	Ventil DN 20mm (3/4")	cope	110.0	4.60 €	506.00 €
6.6	Instalimi i kapelave fundore DN 90 mm	cope	5.0	12.08 €	60.38 €
6.7	Instalimi i kapelave fundore DN 160 mm	cope	1.0	17.25 €	17.25 €
				6. Punët për kyqjet shtëpiake:	1,870.13 €
7	Punët tjera				
7.1	Testimi dhe dezinfektimi i tubit PE 100 sipas përshkrimit në përputhshmëri me kushtet teknike.	m'	695.0	1.00 €	695.00 €
7.2	Furnizimi transporti dhe vendosja e shiritit sinjalizues me fije metalike 20 cm mbi tubin e ujësjesit.	m'	695.0	0.35 €	243.25 €
				7. Punët tjera:	938.25 €

REKAPITULLIMI UJËSJELLËSI	
1	Punët pregaditore: 0.20 €
2	Punët e dheut: 2,308.51 €
3	Pusetat dhe Pjesët fazonike 2,461.00 €
4	Punët e hidrantave 1,564.90 €
5	Punët instaluese dhe montuese 11,512.50 €
6	Kyqjet shtëpiake 1,870.13 €
7	Punët tjera 938.25 €
Parallogaria 17,655.49 €	



REKAPITULIMI**KANALIZIMI FEKAL , ATMOSFERIK, FURNIZIMI ME UJË TROTUARET DHE ASFALTIMI NË RRUGEN SHPETIM ROBAJ DHE SABIT MUSHICA- LAGJA E SOFALISË**


1.0	KANALIZIMI ATMOSFERIK PËR RRUGËN SHPETIM ROBAJ	178,269.01 €
2.0	KANALIZIMI FEKAL PËR RRUGËN SHPETIM ROBAJ	110,443.42 €
3.0	FURNIZIMI ME UJË PËR RRUGËN SHPETIM ROBAJ	75,108.49 €
4.0	KANALIZIMIN ATMOSFERIK NË RRUGËN: SABIT MUSHICA- LAGJA E SOFALISË	57,577.81 €
5.0	KANALIZIMI ATMOSFERIK PËR RRUGËN SABIT MUSHICA	210,069.70 €
6.0	SHTRESIMET E ASFALTIT DHE TROTUARET NË RRUGEN: SABIT MUSHICA- LAGJA E SOFALISË	149,805.85 €
7.0	FURNIZIMI ME UJË PËR RRUGËN SABIT MUSHICA	131,517.58 €
8.0	TROTUARET DHE SHTRESIMI ME ASFALT PËR RRUGËN SABIT MUSHICA	20,655.49 €
Totali:		933,447.35 €



Pjesa II. PËRSHKRIMI I ÇMIMEVE

TE SHKARKOHET NGA PLATFORMA

IDENTIFIKIM I OPERATORIT EKONOMIK (OE)	
EMRI I OE:	NNTPP GASHI ING
EMRI DHE MBIEMRI I PËRFAQËSUESIT TE OE:	ENVER GASHI
NËNSHKRIMI:	
DATA:	12.07.2018
VULA:	



SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Për: Kuvendi i Komunes se Prishtinës

(në vazhdim: "autoriteti kontraktues").

Në emër të: NNTPP "Gashi Ing"

(në vazhdim "operatori ekonomik")

Titulli i aktivitetit të prokurimit: Ndertimi I Kanalizimit Fekal, Atmosferik, Ujesjellesit si dhe Rikonstruimi I Rrugës dhe Trotuareve ne lagjen Sofali per Rrugët Shpetim Robaj dhe Sabit Mushica

Numri i Prokurimit: 616-18-415-5-1-1

Garancion me kërkesë të pare

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit , me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri:

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **93'345.00 € (nentëdhjetetremijetreqindkaterdhjetepese euro)** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmimeve të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substancionale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë; dhe
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetur pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe /ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **93'345.00 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejtë që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin "e pranimit".

Kjo siguri vlen deri me: 28.10.2019

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesve

Ajtene Jap
Emri i institucionit financiar
SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA
Data 28.10.2018
Nr. Police: 11962





Republika e Kosovës
N o t e r
Minir Zekolli
Suharekë

Nr.LRP.2004/2016

Unë Noteri Minir Zekolli, me seli në Suharekë, rruga "Hajdin Berisha" p.n. vërtetoj se sot, me datë 10.05.2016 (Dhjetë Maj dymijë e gjashtëmbëdhjetë), në Zyrën time të Noterisë është paraqit dhe nga unë kërkoi që të përpiloj këtë akt noterial:-----

NNTPP "Gashi-Ing", Biznes Individual me numër të biznesit 70028670, nr. fiskal 600026737, me seli në Suharekë, rruga "Nebih Hodo Kuqi", të cilën e përfaqëson Pronari **Enver Gashi**, i lindur me 08.03.1973 (Tetë Mars njëmijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e tre) në Suharekë, ku ka dhe vendbanimin, Shtetas i Kosovës, posedon numrin personal 1016646446 dhe letërnjoftimin nr.ID02606793, i vlefshëm deri më 08.04.2019, lëshuar nga MPB e Republikës së Kosovës.-----

Pasi e vërtetova faktin se pjesëmarrësi në këtë akt noterial është i aftë dhe i autorizuar të ndërmerr këtë veprim, e vërtetova qëllimin e tij të vërtetë dhe se ky veprim nuk është në kundërshtim me ligjet në fuqi, në bazë të deklarimeve të palës, si dhe në bazë të nenit 36, 37,38 dhe 40 të Ligjit për Noterinë kam përpiluar këtë:-----

A U T O R I Z I M -----

E Autorizoj **Z.Mehmet Gashi**, i lindur me 19.03.1970 në Suharekë, me vendbanim në Suharekë, Shtetas i Kosovës, posedon numrin personal 1002824988, dhe letërnjoftimin nr. ID03398180, I vlefshëm deri me 17.01.2021 lëshuar nga MPB e Republikës së Kosovës.-----

Që në rast të mungesës time të përfaqëson NNTPP "Gashi-Ing" në Ministrinë e Republikës së Kosovës, Administratën Tatimore, Gjykatat, Zyrat Noteriale, Administratat Komunale, lidhur me aplikimin, nxjerrjen, vërtetimin, paraqitjen e kërkesave të ndryshme dhe nënshkrimin e dokumenteve të nevojshme të NNTPP "Gashi-Ing".-----

I Autorizuari po ashtu mundet që në emër të NNTPP "Gashi-Ing" të nënshkruan autorizimet për përdorimin dhe kontratat e shitblerjes për të gjitha automjetet dhe makinat, si dhe të kryen të gjitha shërbimet e nevojshme lidhur me regjistrimin dhe qregjistrimin e automjeteve në pronësi të NNTPP "Gashi-Ing", në Qendrat e Regjistrimit të Automjeteve.-----

Në këtë autorizim nuk përfshihet e drejta e hipotekimit, shitjes, dhurimit, këmbimit aopo qfarëdo forme e tjetërsimit të pasurisë së paluajtshme në emër të NNTPP "Gashi-Ing".-----

I Autorizuari është I njoftuar se është I obliguar që për qdo veprim të ndërmarrur në emër të NNTPP "Gashi-Ing" të më njofton menjëherë dhe pa vonesë.-----

Pjesëmarrësit në këtë akt noterial personalisht ia kam lexuar përmbajtjen e këtij akti dhe përmes pyetjeve të parashtruara, kam konstatuar se përmbajtja e këtij akti noterial është shprehje e vullnetit të tij të vërtetë, se tek ai nuk ka konfuzion apo paqartësi për përmbajtjen e aktit, andaj në shenjë aprovimi ai ka vënë nënshkrimin e tij e pas tyre atë e nënshkruajti edhe ky Noter.-----

Identiteti i Autorizuesit është konstatuar ashtu siq është shënuar. Ai ka zotësi veprimi.-----

Për përpilimin e këtij akti është paguar kompensim në shumë prej 10,00 Euro (dhjetë euro)tarifa noteriale, si dhe 18% TVSH(1.80 euro), gjithsej 11.80(njëmbëdhjetë euro e tetëdhjetë cent), konform nenit 21, paragrafi 8 të U. A.nr. 021/2012 për Tarifat e Përkohshme Noteriale.-----

Në Suharekë, më 10.05.2016 (Dhjetë Maj dymijë e gjashtëmbëdhjetë)-----

AUTORIZUESI:

Për NNTPP "Gashi-Ing"
Pronari **Enver Gashi**

