



15/10/2021

KONTRATË

Numri i kontratës:¹ 616-21-6191-5-1-1/C700

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njërën anë; dhe

BASHKIMI METI SH.P.K., me adrese: Zija Shemsiu 3A/1, Prishtine, (në vazhdim "Kontraktuesi"), me numër unik identifikues: **811336529**, perfaqësuar nga **Afrim Beka - drejtor** në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike për punë e shënuara me poshtë:

Rregullimi i varrezave të dëshmoreve në Viti të Marecit - Prishtine me numër identifikues: **616-21-6191-5-1-1**

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kontratës është ekzekutimi i punëve në vijim nga ana e Kontraktuesit: **Rregullimi i varrezave të dëshmoreve në Viti të Marecit - Prishtine sipas përshkrimit teknik**

Nr.	I prokurimit 616-21-6191-5-1-1 dhe numri I brendshëm 616 21 129 511
1	Rregullimi i varrezave të dëshmoreve në Viti të Marecit - Prishtine

Neni 2 Çmimi

2.1 Çmimi total i punëve duhet të jetë: **655 797,87 €**; [Gjashtëqind e pesëdhjetë e pese mijë e shtatëqind e nëntëdhjetë e shtate euro e tetëdhjetë e shtate eurocent].

2.2 Çmimi i përmendur në Nenin 2.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës. Ai duhet të jetë i prerë dhe të mos i nënshtrohet ndryshimeve.

2.3 Pagesat do të bëhen në pajtim me Kushtet e përgjithshme dhe/ose të Veçanta të kontratës.

Neni 3 Rendi i përparësisë i dokumenteve të kontratës

3.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

Marrëveshja e kontratës;

Kushtet e Veçanta të Kontratës;

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;

Tenderi i Kontraktuesit, duke përfshirë edhe Specifikimet Teknike;

Oferta financiare (Paramasa dhe Parallogaria);

3.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

¹ Ju lutemi referojuni këtij numri të kontratës në dokumentet e faturimit dhe pagesës, procedurat dhe transaksionet që lidhen me thesarin.

Neni 4 Komunikimet

4.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të dërgohen me postë, faks, email ose të dorëzohen personalisht. Komunikimet për Autoritetin Kontraktues mund të adresohen Autoritetit Kontraktues ose Menaxherit të Projektit i emëruar në Kushtet e Veçanta të Kontratës.

4.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

4.3 Kudo në kontratë parashikohet për dhënien e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftim të tillë, pëlqim, miratim, certifikatë apo vendim do të jetë në formë të shkruar dhe fjalët "njofton", "vërtetohet", "miratoj" ose "vendosë" do të interpretohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendim i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

4.4 Kjo kontratë është e përgatitur në gjuhën ² në tri origjinale, dy prej të cilave janë për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinale për Kontraktuesin.

Për Autoritetin Kontraktues				Për Kontraktorin	
Emri:	Zekë Bardhaj	Emri:	Shpend Ahmeti	Emri:	ATKIM BEUA
Pozita:	Udhëheqës i prokurimit	Pozita:	Kryetar	Pozita:	DREJTOR
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	15.10.2021	Data:		Data:	15.10.2021
Vula:		Vula:		Vula:	

² Gjuha do të jetë gjuha e shfrytëzuar nga tenderuesit në këtë tender.

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Numri i kontratës: 616-21-6191-5-1-1/C700

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “Kontratë” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 “Punë” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “Kontraktuesi” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “Menaxheri i Projektit” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “Çmimi Kontratës” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “Vendi i ndërtimit” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “Pajisjet e kontraktuesit” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “Skicat” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “KPK” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “KVK” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhet ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4 Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontrakton pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Te gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeht lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkitazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë të Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

OBLIGIMET E AUTORITETIT KONTRAKTUES

Neni 5 Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6 Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbaje çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7 Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhëratë apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë te Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

OBLIGIMET E KONTRAKTUESIT

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrin. Ekzekutimi i urdhrin administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rënë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuara në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbresë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës se specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë se paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkohen nga Autoriteti Kontraktues.

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë te veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marre parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugët, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktuesi do të filloj punët brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

17.2 Kontraktuesi do të ndërtoj dhe instaloj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në KVK.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritët se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Kontraktuesi do të paguaj dëmet e likuiduara Autoritetit Kontraktues në normën ditore të cekur në KVK për çdo ditë që Data e Përfundimit është me vonë se Data e Kërkuar e Përfundimit. Shuma totale e dëmeve të likuiduara nuk duhet të tejkaloj shumën e përcaktuar në KVK. Autoriteti Kontraktues mund të zbrës dëmet e likuiduara nga pagesat për shkak të Kontraktuesit. Pagesa e dëmeve të likuiduara nuk do të ndikoj në detyrimet e Kontraktuesit.

19.2 Nëse Autoriteti Kontraktues ka fituar të drejtën e vlerës maksimale në bazë të nenit 19.1 ai mundet, pasi ta njoftojë Kontraktuesin:

- (a) konfiskoje garancinë e realizimit; dhe / ose
- (b) të ndërpresë kontratën; dhe
- (c) të hyjë në një kontratë me një palë të tretë në koston e Kontraktuesit për ofrimin e bilancit të punimeve.

MATERIALET DHE MJESHTËRITË

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhëne Kontraktuesit;

deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emëroj "Menaxherin e Projektit", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo

prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do të miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë të Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikim gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vonë në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitoj menjëherë dhe do t'i konsideroj pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere të nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përzjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigojnë dhe kompensojnë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Pagesa

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do t'i paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhen nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, Identifikimi Financiar, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

Neni 25 Paramasa dhe Paralogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregoj shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të

pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim e tërë të Punëve. Kjo shume ne asnjë rast nuk do të tejkaloj 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar “me kërkesë”.

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuar të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a) Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b) Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaratën e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimi të draft-deklaratës së llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaratën e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet të paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaratën e llogarisë përfundimtare që paraqet shumën përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaratën e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Parapagimi vonohet.
- (f) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose te riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, një certifikatë e pranimit të përkohshëm.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit te Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkritazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe të cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdohet vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjoj një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimit të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një certifikatë të pranimit përfundimtar, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimit do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimit nga Menaxheri i Projektet dhe të jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit dhe të cilat kanë mbetur të porealizuara në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimit. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

SHKELJA E KONTRATËS DHE SHKËPUTJA

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhen Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- a. Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- b. Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonesës;
- c. Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- d. Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- e. Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;
- f. Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e kontratës për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur pala tjetër kontraktuese bën shkelje të kontratës për raste të tjera nga ato të parapara me Nenin 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë nëse shkelja materiale e kontratës paraqet bazë për shkëputje të kontratës.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesi do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më pare që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 "Force Madhore" siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplozimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësitë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t'i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t'i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t'i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri Projektues do të përpilojë shkresën mbi vlerësimin e punës së përfunduar dhe materialet e porositura duke i llogaritur ato me minus pagesat në avans që janë marrë para datës së lëshimit të shkresës në fjalë dhe minus përqindjen e vlerësuar të punëve të pakryera, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshoj një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhesimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve dhe pagesat në avans të marra deri në datën e certifikatës.

Neni 40 Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41 Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbyshja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

ZGJIDHJA E MOSMARRËVESHJEVE

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43 Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo qe palët pajtohen vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

43.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

Numri i kontratës: 616-21-6191-5-1-1/C700

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

[Udhëzimet për plotësimin e KVK janë dhënë, sipas nevojës, në shënimet kursive të përmendura për nenet përkatëse të KPK. Fshini ato jo relevante]

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shume e sigurisë së ekzekutimit është 65 579,80 EUR. ne afat prej 150 ditëve, ndërsa pas përfundimit te punimeve OE është i obliguar po ashtu ta beje sigurimin e ekzekutimit ne afat prej tre viteve i cili sigurim e mbulon edhe garancinë e punimeve.
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 te KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit te kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar (ii) e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhive është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzoj për aprovim Programin për Punët brenda 15 ditë kalendarike nga data e Nënshkrimit të kontratës.
	12.2	Periudha për Programin e azhurnuar është 15 ditë kalendarike nga data e pranimit te kërkesës se Menaxherit te projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 15 dite pas nënshkrimit te kontratës.
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 120 ditë kalendarike.
Dëmet e likuiduara	19.1	Dëmet e likuiduara për të gjitha Punët janë 0.25% e Çmimit

		<p>përfundimtar të Kontratës për ditë.</p> <p>Shuma maksimale e dëmeve të likuiduara për të gjitha Punët është 10% e Çmimit final të Kontratës.</p>
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit,
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është: do te përcaktohet pas nënshkrimit te kontratës
Parimet përgjithshme e të pagesave	24	Autoriteti Kontraktues do ti paguaj kontraktuesit vlerën e kontraktuar në situacione në vlera minimale nga 30.000,00 € për punët e kryera dhe te konstatuara nga menaxheri i kontratës.
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: nuk ka pagese paraprake
Mbajtja e Parasë	27.1	<p>Shuma e parave të mbajtura është: 10% i vlerës se kontratës.</p> <p>Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit te deklaratës së Ilogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29 te KPK.</p> <p>Kontraktuesi mund të zëvendësoj paratë e mbajtura me garancion bankar “me kërkesë”.</p> <p>Shuma e parave te mbajtura do te mbahet gjate tere periudhës se defekteve (3) vite e cila do te behet sipas pikës 10.1</p>
Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 15 ditë kalendarike pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 3 vite
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim ne kuadër te Ministrisë se Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	<p>a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Themelore-Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.</p> <p>ose</p> <p>b) kurdo qe palët pajtohen, çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit së kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet në arbitrazh të Tribunali i Përhershëm i Arbitrazhit të Kosovës në kuadër të Odës Ekonomike të Kosovës, në përputhje me rregullat e Dhomës Ndërkombëtare të Tregtisë.</p> <p>Para nënshkrimit te kontratës palët duhet te vendosin për mënyrën e zgjidhjes se mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.</p>

Prokurimi: 616-21-6191-5-1-1

Nr i brendshëm: 616 21 129 511

Titulli: Rregullimi i varrezave te deshmoreve ne Viti te Marecit - Prishtine

1 Rregullimi i varrezave te deshmoreve ne Viti te Marecit - Prishtine

Kodi i tenderit: 21.09.2021

Data: 21.09.2021

Lista e dokumenteve të tenderit mbështetëse

Nr.	Dokument
1.	1.DEKLARATA NEN BETIM-BASHKIMI METI SH.P.K.pdf
2.	2.QERTIFIKATA E BIZNESIT -BASHKIMI METI SH.P.K.pdf
3.	3.CERTIFIKATA ISO- E NOTERIZUME.pdf
4.	3.DEKLARIMET VJETORE.pdf
5.	4.QARKULLIMI BANKAR PROCREDIT BANK.pdf
6.	5.QARKULLI BANKAR-BANKA EKONOMIKE.pdf
7.	6.LISTA E PROJEKTEVE-BASHKIMI METI.zip
8.	7.REFERENCA.zip
9.	8.LISTA E INXHINEREVE.pdf
10.	9.SKENDER RRAHMANAJ-INXHINER KONSTRUKTIV.pdf
11.	10.ASTRIT SALIHU-INXHINER I HIDROTEKNIKES.pdf
12.	11.AGAN ELEZI-INXHINER I ELEKTROS.pdf
13.	12.IZAJDIN SYLA- BACHELOR I GJEODEZISE.pdf
14.	13.DAFINA BERISHA-TEKNIKE E NDERTIMTARISE.pdf
15.	14.LIRIDON TERNAVA-TEKNIK I NDERTIMTARISE.pdf
16.	15.LISTA E ARMIRUES DHE LATUES.pdf
17.	16.HALIL HASANI-LATUES.pdf
18.	17.ILIR ZARIQI-LATUES.pdf
19.	18.SHAIP MUQICI-ARMIRUES.pdf
20.	19.BERAT MAQASTENA-ARMIRUES.pdf
21.	20.ANEKSI 7.pdf
22.	21.MARRVESHJE PER PAISJE-SHKEMBI.pdf
23.	22..MAKINERITE - BASHKIMI METI.pdf
24.	23.MAKINERITE BASHKIMI METI.pdf
25.	24.MAKINERITE - BASHKIMI METI.pdf
26.	25.MAKINERITE-BASHKIMI METI.pdf
27.	26.FOTO PER PAISJE.pdf
28.	27.FOTO TE PAISJEVE.zip
29.	28.MARRVESHJA PER ASFALT,GURTHYES DHE BETON.pdf
30.	29. SIGURIMI I TENDERIT.pdf

Përshkrimi i çmimeve

Nr	Emërtimi i grupit	Dokumenti
----	-------------------	-----------

1. Rregullimi i varrezave te
deshmoreve ne Viti te Marecit -
Prishtine

PARAMASA-VARREZAT-K.PRISHTINES.xlsx

Pjesët e tenderit që do të dorëzohen ndaras:

AUTORITETI KONTRAKTUES

KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, TREPQES NR.2, -, PRISHTINË,

Zyrtari përgjegjes i prokurimit:

Nr i Prokurimit: 616-21-6191-5-1-1

OPERATOR EKONOMIK:

Emri i kompanisë dhe adresa e plote: BASHKIMI METI SH.P.K., Zija Shemsiu 3A/1, 10000, Prishtine, Kosovë

E-mail: ntp.bashkimi@hotmail.com

Personi kontaktues: Afrim Beka

Telefoni: 044-215-385

Faxi:

Numri fiskal: 811336529

Grup i operatorëve ekonomik (nëse aplikohet):

FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 616-21-6191-5-1-1

Titulli i kontratës: Rregullimi i varrezave te deshmoreve ne Viti te Marecit - Prishtine

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 Rregullimi i varrezave te deshmoreve ne Viti te Marecit - Prishtine

3. Çmimi total i tenderit është:

655 797,87 EUR

Dhe në fjalë *[shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]*

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: 90 nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender *[shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet]* si partner në konsorcium të udhëhequr nga *[shëno emrin e udhëheqësit]*. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj

nesh nëse e bën këtë.

Informacion në lidhje me nënkontraktorët

Emri dhe adresa e nënkontraktorit	Numri fiskal - nënkontraktorë	Përshkrimi i pjesës së kontratës që do të nënkontraktohet	Pjesa vlera të nënkontraktohet	Përqindja e kontratës që do të nënkontraktohet (%)

Rregullimi i varrezave të dëshmorëve në Viti të Marecit - Prishtinë

PARAMASA
PUNËT NDËRTIMORE ZELTARE

Klasifika të përgjithshme:

Përshtetimi i punëve. Në përputhshmeri të plotë me standardet EC dhe ISO.

Matësat e sigurisë: Duhet të jenë në nivelin më të lartë për arsye të ruajtjes së shëndetit të personave që punojnë dhe jetojnë afër punës. Pra në

Për secilin pozicion ku janë përmendur karakteristikat teknike të prodhuesit mund të përdoren materiale me karakteristika të ngjajshme të

Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkarkimin si dhe vurjen në vepër të materialeve për secilin pozicion

Nr.	Pershkrimi	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma (€)
1	Punimet Përgaditore				
1.1	Inqizimi gjeodezik i lokacionit. Sip. Sp. teknik,	m2	16,726.07	0.01	167.26 €
1.2	Preventiva hapësirore në mes të zonës nën NDERTIM dhe zonave tjera në afërsi. Sip. Sp. Teknik.	L.S.	1.00	5,000.00	5,000.00 €
1.3	Instalimi i zyrave të perkohshme në punishte (~12m ² /copë).	cope	1.00	2,000.00	2,000.00 €
1.4	Instalimi i perkohshem i instalimeve komunale (uji, mbeturinat, rryma me njesor- nga rrjeti, gjeneratori...të gjitha punët e cekura më lartë duhet të kryhen nga vet punktyerësi pavarësisht a ekzistojnë apo jo ato në terren)	L.S.	1.00	3,500.00	3,500.00 €
2	Punimet e demollimeve,			Shuma 1:	10,667.26 €
2.1	Sjellja e materialeve, punimet dhe preventivi i konzervimit të instalimeve egzistuese të cilat ngelen në shërbim (funksion) gjatë dhe pas ndërtimit të objektit	L.S.	1.00	1,000.00	1,000.00 €
2.2	Pastrimi i terrenit nga mbeturinat, metallet (armaturat, etj.), Largimi i barishtave, shkurreve.	komplet	1.00	2,000.00	2,000.00 €
2.3	Demolimi i shtyllës ekzistuese për ndriqim si dhe shtyllës për flamur, Të gjitha këto punime duhet të bëhen nën mbikëqyrje permanente të organit mbikëqyrës të caktuar nga investitori si dhe përfaqësuesit të familjeve të dëshmorëve.	komplet	1.00	12,000.00	12,000.00 €
2.4	Demolimi i rrethojës ekzistuese nga metali . Pozicioni përshin prejten, ngarkimin, transportin e rrethojës së demouar, shkarkimin si dhe vendosjen në vend të caktuar nga organi mbikëqyrës.	m ²	810.00	5.00	4,050.00 €

2.5	Demolimi i murit të jashtëm të rrethojës ekzistuese nga beton armëja me gjërësi mesatarishtë 25 cm dhe lartësi mesatarishtë 0.80 m mvarsisht prej terentit të hapësirës së varrezave të deshmoreve Pozicioni përfshin demolimin, ngarkimin e materialit të demouar, transportin dhe shkakimin e tij ne deponi legale.	m ³	210.00	30.00	6,300.00 €
2.6	Demolimi i mureve të brendshme rrethues ekzistuese të varrezave nga beton armëja me gjërësi mesatarishtë 20 cm dhe lartësi mesatarishtë 1.10 m mvarsisht prej terentit të cilat gjenden brenda hapësirës së varrezave të deshmoreve.Pozicioni përfshin demolimin, ngarkimin e materialit të demouar, transportin si dhe shkakimin e tij ne deponi legale	m ³	38.50	120.00	4,620.00 €

3	Punimet e dheut dhe mbushjet			Shuma 2:	29,970.00 €
3.1	Eskavimi dhe depnimi, planifikimi dhe kompaktesimi i shtreses humusore d=30cm . Eskavime behet edhe nen platot e demouara . Pozicioni përfshinë edhe transportin e materialit të tepërt deri në deponi në përputhje me normativat ndërtimore .	m ²	16,726.07	1.00	16,726.07 €
3.2	Planifikimi dhe kompaktesimi i sipërfaqeve te eskavuara, para hüdhyes se materialit mbushes.	m ²	16,726.07	0.50	8,363.04 €
3.3	Sjellja, shperndarja, planifikimi dhe kompaktesimi i shtreses humusore te skarpeve (mbushje humusi) me trashesi prej 20 cm per pershtatjen e terentit dhe mbjelljen e barit te ri . Ne rastet e skarpeve me pjertesi te madhe mbrrapa mureve B.A ngjeshja e dheut behet ne shtresa shtresa me nga 20 cm ne menyre qe te pengohet rreshqitja e dheut.	m ²	9,895.40	1.20	11,874.48 €
3.4	Gerrimi i dheut te kategorise IV - V per per planifikimin e terentit. përfshinë edhe transportin e materialit të tepërt deri në deponi në përputhje me normativat ndërtimore .	m ³	3,087.47	5.00	15,437.35 €
3.5	Sjellja, shperndarja, planifikimi dhe kompaktesimi i materialit zhavorik për mbushje dhe rehabilitim çakull (0-150)	m ³	3,115.70	10.00	31,157.00 €
3.6	Furnizimi me zhavor nga gurthyesi d=0-60mm, mbushjet, planifikimi dhe kompaktesimi 40Mpa,t=20 cm. Nen themelet e mureve mbrojtese, themelet shiritore te rrethojave, themelet e rampave, mbushjet e rampes, themelet e tribinave dhe themelet e mureve dhe shtyllave tek masivet betonarme te hyrjeve te reja.	m ³	633.06	10.00	6,330.60 €
3.7	Furnizimi me zhavor nga gurthyesinga gurthyesi d=0-30mm, mbushjet, planifikimi dhe kompaktesimi 50Mpa,t=10cm	m ³	316.50	10.00	3,165.00 €
3.8	Furnizimi me zhavor nga gurthyesi d=2mm, mbushjet, planifikimi dhe kompaktesimi, t=5cm	m ²	924.50	10.00	9,245.00 €

4	Punimet e asfaltit						
	<i>Klasa e betonit per te gjitha pozicionet eshte C25/30. Te gjitha testet dhe shqyrtimet e nevojshme te perfshihen ne cimin (numri i shqyrtimeve caktohet nga organi mbikqyresj).</i>						
4.1	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngeshia e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-150mm si stabilizues ne dy shtresa me ngeshie me trashësi t=30cm, me CBR>20% për pjesën e parkingt me asfalt	m ³	248.28	10.00	2,482.80 €		
4.2	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngeshia e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-60mm me trashësi t=20cm për pjesën e parkingt me asfalt	m ³	165.52	10.00	1,655.20 €		
4.3	Furnizimi, bartja, shtrirja dhe ngeshia e tamponit prej gurit të thyer gëlqeror 0-30mm me trashësi t=10cm për pjesën e parkingt me asfalt	m ³	82.76	10.00	827.60 €		
4.4	Furnizimi me material si dhe shtrirja e bituzhavorit BZH 0 - 22mm me trashësi t=8cm, duke llogaritur edhe ngeshjen me cilindër. Vërejtje: Para asfaltimit duhet të pastrohet terreni, të mbyllet vrimat eventuale me beton të thjeshtë. Sferkatja e terrenit me emulsion para asfaltimit me asfaltbeton.	m ²	827.60	8.00	6,620.80 €		
4.5	Furnizimi me material si dhe shtrirja e asfaltbetonit AB 0 - 11mm me trashësi t=4cm, duke llogaritur edhe ngeshjen me cilindër, si dhe lyejen me mulSION para asfaltimit. Vërejtje : Kjo shtresë duhet të punohet me rramje të vogël në drejtim të perimetr(skajeve) parkingut.	m ²	827.60	5.00	4,138.00 €		
				Shuma 4:	15,724.40 €		
5	Punimet për Lapidar						
	Furnizimi me material si dhe punimi i lapidarit sipas detaleve të dhëna me projekt, pozicioni përfshinë këto aktivtete:						
	Germimi I dheut te kategorise IV - V për themel.	m ³	0.00	3.00	0.00 €		
	Planifikimi dhe kompaktesimi i sipërfaqeve te eskavuara, para hudhjes se materialit mbushes.	m ²	60.00	1.50	90.00 €		
	Furnizimi me zhavor nga gurthyesi d=0-60mm, mbushjet, planifikimi dhe kompaktesimi 40MPa,t=30 cm	m ³	3.30	50.00	165.00 €		
	Furnizimi me zhavor nga gurthyesi d=0-30mm, mbushjet, planifikimi dhe kompaktesimi 40MPa,t=15 cm	m ³	1.65	50.00	82.50 €		
	Punimet e kallupimit, sjellja e betonit, hudhja e betonit ne pozicion, betonimi, mitembajlja e betonit dhe largimi i kallupimeve për punimin e themellit për Lapidar. Themeli ka formën e tëkëndshit.						
	Llogaria bëhet për m ³	m ³	0		0.00 €		

5.1	<p>Punimet e kallupimit, sjellja e betonit, hudhja e betonit ne pozicion, betonimi, mitembajlja e betonit dhe largimi i kallupimeve per punimin e serklazhit per Lapidar.</p> <p>Llogaria behet per m³</p> <p>Punimet e kallupimit, sjellja e betonit, hudhja e betonit ne pozicion, betonimi, mitembajlja e betonit dhe largimi i kallupimeve per punimin e pllakes me trashësi 15 cm së Lapidarit. Ky pozicion realizohet me cimento të bardhë si dhe zhavor nga gurët/hyeshi gjithashtu me ngjyrë të bardhë (natyrë beton).</p> <p>Llogaria behet per m³</p> <p>Punimet e kallupimit, sjellja e betonit, hudhja e betonit ne pozicion, betonimi, mitembajlja e betonit dhe largimi i kallupimeve per punimin e shyllave dekorative per lapidar. Ky pozicion realizohet me cimento të bardhë si dhe zhavor nga gurët/hyeshi gjithashtu me ngjyrë të bardhë (natyrë beton).</p> <p>Llogaria behet per m³</p>	m³	7.88	120.00	945.60 €
5.2	<p>Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armaturës sipas llogaris statike dhe spec. teknik.</p>	kg	3,181.22	0.90	2,863.10 €
5.3	<p>Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armaturës rrejtë sipas llogaris statike dhe spec. teknik.</p> <p>Furnizimi me zhavor nga gurët/hyeshi d=0-30mm, mbushje në hapësirën mes trapeve të serklazhit me trashësi t=85 cm</p> <p>Furnizimi me material si dhe montimi i tabelës (pllakatës) në të cilën i përt një sqarim i shkurtë rreth përmbajtjes (domethënjes) së ides së Lapidarit, Plaka punohet prej inoksi me trashësi 2mm dhe ka dimnsione 800mm x 500mm, Në gjim duhet të parashihet edhe gravimi i shkronjave sipas tekstit të dhënë me projekt</p>	m³	2.55	15.00	38.25 €
5.4	<p>Furnizimi me material si dhe punimi i mureve (Pos Muri 101) me gje rësi dhe lartësi sipas projektit të llogaris statike, pozicioni përfshinë këto akteve:</p>	copë	1.00	3,000.00	3,000.00 €
6	<p>Punimet e mureve</p>			Shuma S:	11,029.87 €
6.1	<p>Germimi i dheut te katgorise IV - V për themel.</p> <p>Shtretja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm</p> <p>Shtretja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-30 me trashësi 10 cm</p>	m³	49.00	2.00	98.00 €
		m³	14.00	9.00	126.00 €
		m³	7.00	9.00	63.00 €

	Kallupimi, betonimi i murtit (Pos Muri 101) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit.	m ³	63.00	90.00	5,670.00 €
	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.	kg	5,640.00	1.00	5,640.00 €
	Furnizimi me material si dhe punimi i mureve (Pos Muri 102) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të llogarisë statike, pozicioni përfshinë këto aktivite:				
	Germimi i dheut te katgorise IV - V për themel.	m ³	16.80	10.00	168.00 €
	Shtretjerja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm	m ³	4.80	10.00	48.00 €
	Shtretjerja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-30 me trashësi 10 cm	m ³	2.40	10.00	24.00 €
6.2	Kallupimi, betonimi i murtit (Pos Muri 102) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit.	m ³	16.80	90.00	1,512.00 €
	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.	kg	1,836.99	0.96	1,763.51 €
	Furnizimi me material si dhe punimi i mureve (Pos Muri 103) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të llogarisë statike, pozicioni përfshinë këto aktivite:				
	Germimi i dheut te katgorise IV - V për themel.	m ³	35.00	2.00	70.00 €
	Shtretjerja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm	m ³	10.00	9.00	90.00 €
6.3	Shtretjerja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-30 me trashësi 10 cm	m ³	5.00	9.00	45.00 €
	Kallupimi, betonimi i murtit (Pos Muri 103) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit.	m ³	30.00	70.00	2,100.00 €
	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.	kg	3,171.66	0.90	2,854.49 €
	Furnizimi me material si dhe punimi i mureve (Pos Muri 104) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të llogarisë statike, pozicioni përfshinë këto aktivite:				
	Germimi i dheut te katgorise IV - V për themel.	m ³	23.80	10.00	238.00 €
	Shtretjerja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm	m ³	6.80	10.00	68.00 €
6.4	Shtretjerja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-30 me trashësi 10 cm	m ³	3.40	10.00	34.00 €
	Kallupimi, betonimi i murtit (Pos Muri 104) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit.	m ³	19.72	90.00	1,774.80 €

	Furnizimi me material si pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris stati ke dhe spec. teknik.	kg	2,076.28	1.00	2,076.28 €
	Furnizimi me material si dhe punimi i mureve (Pos Muri 105) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të llogarisë statike, pozicioni përfshinë këto aktivtete:				
	Germimi i d eut te kategorise IV - V për themel.	m ³	14.00	10.00	140.00 €
	Shtretja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm	m ³	4.00	10.00	40.00 €
6.5	Shtretja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-30 me trashësi 10 cm	m ³	2.00	10.00	20.00 €
	Kallupimi, betonimi i murit (Pos Muri 105) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit.	m ³	12.80	90.00	1,152.00 €
	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris stati ke dhe spec. teknik.	kg	1,277.62	1.00	1,277.62 €
	Furnizimi me material si dhe punimi i mureve (Pos Muri 106) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të llogarisë statike, pozicioni përfshinë këto aktivtete:				
	Germimi i d eut te kategorise IV - V për themel.	m ³	36.75	10.00	367.50 €
	Shtretja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm	m ³	10.50	10.00	105.00 €
6.6	Shtretja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-30 me trashësi 10 cm	m ³	5.25	10.00	52.50 €
	Kallupimi, betonimi i murit (Pos Muri 106) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit.	m ³	31.50	75.00	2,362.50 €
	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris stati ke dhe spec. teknik.	kg	4,458.50	0.90	4,012.65 €
	Furnizimi me material si dhe punimi i mureve (Pos Muri 107) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të llogarisë statike, pozicioni përfshinë këto aktivtete:				
	Germimi i d eut te kategorise IV - V për themel.	m ³	8.05	10.00	80.50 €
	Shtretja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm	m ³	2.30	10.00	23.00 €
6.7	Shtretja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-30 me trashësi 10 cm	m ³	1.15	10.00	11.50 €
	Kallupimi, betonimi i murit (Pos Muri 107) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit	m ³	9.89	75.00	741.75 €
	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris stati ke dhe spec. teknik.	kg	834.61	0.90	751.15 €

	Furnizimi me material si dhe punimi i mureve (Pos Muri 108) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të llogarisë statike, pozicioni përfshinë këto aktivtete:					
6.8	Germimi i dheut te kategorise IV - V për themel.	m ³	17.50	10.00	175.00 €	
	Shtretëria si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm	m ³	5.00	10.00	50.00 €	
	Shtretëria si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-30 me trashësi 10 cm	m ³	2.50	10.00	25.00 €	
6.9	Kallupimi, betonimi i murit (Pos Muri 108) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit	m ³	20.50	75.00	1,537.50 €	
	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.	kg	2,041.10	0.90	1,836.99 €	
	Furnizimi me material si dhe punimi i mureve (Pos Muri 109) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të llogarisë statike, pozicioni përfshinë këto aktivtete:					
6.9	Germimi i dheut te kategorise IV - V për themel.	m ³	2.10	10.00	21.00 €	
	Shtretëria si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm	m ³	0.44	10.00	4.40 €	
	Shtretëria si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-30 me trashësi 10 cm	m ³	0.22	10.00	2.20 €	
	Kallupimi, betonimi i murit (Pos Muri 101) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit.	m ³	1.32	75.00	99.00 €	
	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.	kg	96.30	0.90	86.67 €	
	Furnizimi me material si dhe punimi i murit rrethues të ri ne pozicionin e projektuar i cili është demouar te (pos 2.5) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të llogarisë statike, pozicioni përfshinë këto aktivtete:					
6.10	Germimi i dheut te kategorise IV - V për themel. Me dim 0.6 x 0.6 si dhe shkarikimin e tije ne deponi legale	m ³	160.00	10.00	1,600.00 €	
6.11	Furnizimi ,transporti ,shtretëria si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-30 nën themel me trashësi 10 cm	m ³	30.00	10.00	300.00 €	
6.12	Kallupimi, furnizimi me beton si dhe betonimi i murit (me dim. të themelit 0.4 x 0.5 m si dhe dim. të murit 0.2 x 0.8 m) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit.	m ³	210.00	75.00	15,750.00 €	
6.13	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik,(si te Pos Muri 107)	kg	17,850.00	0.90	16,065.00 €	
7	Punimet e shtatëve, friblave dhe fampavë			Shuma 6:	73,153.51 €	

<p>Furnizimi me material si dhe punimi i rampave për hendikep (të cilat shërbejnë edhe si stazë për kalimin e makinave të vogla për mirëmbajtje). Gjerësia e rampës është nga 2.60m deri më 5.60m (në përputhje me projektin e arkitekturës dhe statikes) dhe përfshinë aktivitetet si vijon:</p>			
<p>Germimi i dheut te kategorise IV - V për themel. Planifikimi i terentit</p>	<p>m³ 1,067.34 m² 577.24</p>	<p>6.00 1.00</p>	<p>6,404.04 € 577.24 €</p>
<p>Shtrierja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm Shtrierja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-30 me trashësi 10 cm</p>	<p>m³ 182.03 m³ 91.02</p>	<p>10.00 10.00</p>	<p>1,820.30 € 910.20 €</p>
<p>Kallupimi, betonimi i i tribinave rampave për hendikep me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit, Në çmën duhet të parashihet edhe që shtresa e epërme e betonit të lëmohet, pasi që parashihet me pozicion të veçantë të bëhet ljerja me ngjyë epokside)</p>	<p>m³ 320.71</p>	<p>75.00</p>	<p>24,053.25 €</p>
<p>Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.</p>	<p>kg 32,802.15</p>	<p>0.90</p>	<p>29,521.94 €</p>
<p>Furnizimi me material si dhe punimi i tribinave (Pos Tribina 1) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të llogarisë statike, pozicioni përfshinë këto aktivite:</p>			
<p>Germimi i dheut te kategorise IV - V për themel.</p>	<p>m³ 0.00</p>		<p>0.00 €</p>
<p>Planifikimi i terentit</p>	<p>m² 0.00</p>		<p>0.00 €</p>
<p>Shtrierja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm</p>	<p>m³ 0.00</p>		<p>0.00 €</p>
<p>7.2 Kallupimi, betonimi i i tribinave (Pos Tribina 1) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit, Në çmën duhet të parashihet edhe që shtresa e epërme e betonit të lëmohet, pasi që parashihet me pozicion të veçantë të bëhet ljerja me ngjyë epokside)</p>	<p>m³ 0.00</p>		<p>0.00 €</p>
<p>Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.</p>	<p>kg 0.00</p>		<p>0.00 €</p>
<p>Furnizimi me material si dhe punimi i tribinave (Pos Tribina 2) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të llogarisë statike, pozicioni përfshinë këto aktivite:</p>			
<p>Germimi i dheut te kategorise IV - V për themel.</p>	<p>m³ 110.69</p>	<p>5.00</p>	<p>553.45 €</p>
<p>Planifikimi i terentit</p>	<p>m² 129.27</p>	<p>1.20</p>	<p>155.12 €</p>
<p>Shtrierja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm</p>	<p>m³ 34.75</p>	<p>10.00</p>	<p>347.50 €</p>
<p>7.3</p>			

	<p>Kallupimi, betonimi i tribinave (Pos Tribina 2) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit, Në gmin duhet të parashihet edhe që shtresa e epërme e betonit të lëmohet, pasi që parashihet me pozicion të veçant të bëhet lyerja me ngjyë epokside</p>	m ³	63.53	90.00	5,717.70 €
	<p>Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.</p>	kg	4,096.78	1.00	4,096.78 €
	<p>Furnizimi me material si dhe punimi i shkallëve (Pos Shkallët 1) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të arkitekturës, pozicioni përfshinë këto aktivtete:</p>				
	<p>Germimi i dheut te kategorise IV - V për themel.</p>	m ³	375.10	5.00	1,875.50 €
	<p>Shtretja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm</p>	m ³	43.65	10.00	436.50 €
7,4	<p>Kallupimi, betonimi i i shkallëve (Pos Shkallët 01) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit. Në gmin duhet të parashihet edhe që shtresa e epërme e betonit të lëmohet, pasi që parashihet me pozicion të veçant të bëhet lyerja me ngjyë epokside</p>	m ³	116.54	90.00	10,488.60 €
	<p>Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.</p>	kg	13,958.25	1.00	13,958.25 €
	<p>Furnizimi me material si dhe punimi i shkallëve (Pos Shkallët 2) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të arkitekturës, pozicioni përfshinë këto aktivtete te:</p>				
	<p>Germimi i dheut te kategorise IV - V për themel.</p>	m ³	64.28	5.00	321.40 €
	<p>Shtretja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm</p>	m ³	15.86	10.00	158.60 €
7,5	<p>Kallupimi, betonimi i i shkallëve (Pos Shkallët 02) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit. Në gmin duhet të parashihet edhe që shtresa e epërme e betonit të lëmohet, pasi që parashihet me pozicion të veçant të bëhet lyerja me ngjyë epokside</p>	m ³	21.41	90.00	1,926.90 €
	<p>Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.</p>	kg	2,705.92	1.00	2,705.92 €
	<p>Furnizimi me material si dhe punimi i shkallëve (Pos Shkallët 3) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të arkitekturës, pozicioni përfshinë këto aktivtete:</p>				
	<p>Germimi i dheut te kategorise IV - V për themel.</p>	m ³	33.10	5.00	165.50 €
	<p>Shtretja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm</p>	m ³	8.10	10.00	81.00 €

7.6	<p>Kallupimi, betonimi i I shkallëve (Pos Shkallët 03) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit.</p> <p>Në çmin duhet të parashihet edhe që shtresa e epërme e betonit të lëmohet, pasi që parashihet me pozicion të veçant të bëhet lyerja me ngjyë epokside</p>	m ³	10.60	90.00	954.00 €
		<p>Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.</p> <p>Furnizimi me material si dhe punimi i shkallëve (Pos Shkallët 4) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të arkitekturës, pozicioni përfshinë këto aktivite:</p>	kg	1,302.48	1.00
7.7	<p>Germimi i dheut te kategorise IV - V për themel.</p> <p>Planifikimi i terentit</p> <p>Shtretëria si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm</p> <p>Kallupimi, betonimi i I shkallëve (Pos Shkallët 04) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit</p> <p>Në çmin duhet të parashihet edhe që shtresa e epërme e betonit të lëmohet, pasi që parashihet me pozicion të veçant të bëhet lyerja me ngjyë epokside</p>	m ³	8.23	5.00	41.15 €
		m ²	10.32	10.00	103.20 €
		m ³	2.68	10.00	26.80 €
		m ³	4.74	90.00	426.60 €
		kg	535.61	1.00	535.61 €
7.8	<p>Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.</p> <p>Furnizimi me material si dhe punimi i shkallëve (Pos Shkallët 5) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të arkitekturës, pozicioni përfshinë këto aktivite:</p> <p>Germimi i dheut te kategorise IV - V për themel.</p> <p>Planifikimi i terentit</p> <p>Shtretëria si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm</p> <p>Kallupimi, betonimi i I shkallëve (Pos Shkallët 05) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit.</p> <p>Në çmin duhet të parashihet edhe që shtresa e epërme e betonit të lëmohet, pasi që parashihet me pozicion të veçant të bëhet lyerja me ngjyë epokside</p>	m ³	6.88	5.00	34.40 €
		m ²	10.05	3.00	30.15 €
		m ³	3.07	10.00	30.70 €
		m ³	6.25	75.00	468.75 €
		kg	710.37	0.90	639.33 €
	<p>Furnizimi me material si dhe punimi i shkallëve (Pos Shkallët 6) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të arkitekturës, pozicioni përfshinë këto aktivite:</p> <p>Germimi i dheut te kategorise IV - V për themel.</p>	m ³	5.24	5.00	26.20 €

7.9	Shtretja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm	m ³	2.14	10.00	21.40 €
	Kallupimi, betonimi i I shkallëve (Pos Shkallët 06) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit. Në çmin duhet të parashihet edhe që shtresa e epërme e betonit të lëmohet, pasi që parashihet me pozicion të veçantë të bëhet ljerja me ngjyë epokside	m ³	2.65	90.00	238.50 €
7.10	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.	kg	228.73	1.00	228.73 €
	Furnizimi me material si dhe punimi i shkallëve (Pos Shkallët 7) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të arkitekturës, pozicioni përfshinë këto aktivite:				
	Germimi i dheut te kategorise IV - V për themel.	m ³	1.70	5.00	8.50 €
	Shtretja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm	m ³	1.05	12.00	12.60 €
	Kallupimi, betonimi i I shkallëve (Pos Shkallët 07) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit. Në çmin duhet të parashihet edhe që shtresa e epërme e betonit të lëmohet, pasi që parashihet me pozicion të veçantë të bëhet ljerja me ngjyë epokside	m ³	1.42	100.00	142.00 €
7.11	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.	kg	150.31	1.00	150.31 €
	Furnizimi me material si dhe punimi i shkallëve (Pos Shkallët 8) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të arkitekturës, pozicioni përfshinë këto aktivite:				
	Planifikimi i terentit	m ²	6.24	5.00	31.20 €
	Shtretja si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm	m ³	2.46	10.00	24.60 €
	Kallupimi, betonimi i I shkallëve (Pos Shkallët 08) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit Në çmin duhet të parashihet edhe që shtresa e epërme e betonit të lëmohet, pasi që parashihet me pozicion të veçantë të bëhet ljerja me ngjyë epokside	m ³	2.93	75.00	219.75 €
7.11	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.	kg	277.74	0.90	249.97 €
	Furnizimi me material si dhe punimi i shkallëve (Pos Shkallët 9) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të arkitekturës, pozicioni përfshinë këto aktivite: Planifikimi i terentit	m ²	16.10	2.00	32.20 €

7.12	Shtretëria si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm	m ³	9.30	10.00	93.00 €
	Kallupimi, betonimi i shkallëve (Pos Shkallët 09) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit Në gmin duhet të parashihet edhe që shtresa e epërme e betonit të lëmohet, pasi që parashihet me pozicion të veçantë të bëhet lëvizja me ngjyë epokside	m ³	6.64	90.00	597.60 €
7.13	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.	kg	689.59	1.00	689.59 €
	Furnizimi me material si dhe punimi i shkallëve (Pos Shkallët 10) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të arkitekturës, pozicioni përfshinë këto aktivite:				
	Planifikimi i terentit	m ²	75.75	2.00	151.50 €
	Shtretëria si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm	m ³	24.44	10.00	244.40 €
7.14	Kallupimi, betonimi i shkallëve (Pos Shkallët 10) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit. Në gmin duhet të parashihet edhe që shtresa e epërme e betonit të lëmohet, pasi që parashihet me pozicion të veçantë të bëhet lëvizja me ngjyë epokside	m ³	42.43	75.00	3,182.25 €
	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.	kg	3,593.03	0.90	3,233.73 €
7.15	Furnizimi me material si dhe punimi i shkallëve (Pos Shkallët 11) me gjerësi dhe lartësi sipas projektit të arkitekturës, pozicioni përfshinë këto aktivite:				
	Planifikimi i terentit	m ²	36.86	2.00	73.72 €
7.14	Shtretëria si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm	m ³	11.61	10.00	116.10 €
	Kallupimi, betonimi i shkallëve (Pos Shkallët 11) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit. Në gmin duhet të parashihet edhe që shtresa e epërme e betonit të lëmohet, pasi që parashihet me pozicion të veçantë të bëhet lëvizja me ngjyë epokside	m ³	20.10	75.00	1,507.50 €
7.15	Furnizimi me material si, pregaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.	kg	1,607.91	0.90	1,447.12 €
	Punimi i ulësëve mbi tribinat e betonit nga tarrazat nga druri i bungut (rezistues ndaj kushteve klimatike) me dim. 3 x 8cm të cilat vendosen 4 copë për ulse (shkallë) cilat duhen të jenë të fiksuara me anë të bulonave adekuat në tribina dhe ndërmjet veti. Vërejtje: .Para montimit të tarrazave ato duhet të ngjyosen në dy shtresa me sadojin apo ndonjë ngjyë speciale për dru si dhe llogaritja të bëhet për m ² të një tarrazë	m ²	1.329.00	10.00	13,290.00 €

8	Punimet në parter				
8.1	Furnizimi me material si dhe vendosja e pllakave nga guri natyral me forma jo të rregullta me trashësi t=5cm nëpër stazat e heqjes dhe pushimit. Në çmim duhet të parashihet edhe nënbaza prej betonit të varfur minimale 5cm. Vërejtje: shtresat tjera janë dhënë të punët e dheut dhe zhavorit.	m ²	1,952.80	30.00	58,584.00 €
	Furnizimi me material si dhe punimi i pllakës beton arme (Pos Plaka 1) me gjërësi dhe lartësi sipas projektit të llogarisë statike, pozicioni përfshinë këto aktivtete:				
	Gërmimi i themeleve	m ³	60.20	5.00	301.00 €
	Planifikimi i terentit	m ²	200.66	3.00	601.98 €
	Shtretëria si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-60 me trashësi 20 cm	m ³	40.13	10.00	401.30 €
8.2	Shtretëria si dhe ngjeshja e zhavorit me fraksion 0-30 me trashësi 10 cm Kallupimi, betonimi i i pllakës betonarme (Pos Plaka 1) me klasë të betonit C-25/30 si dhe demontimi i kallupeve pas arritjes së fortësisë së betonit, Në çmim duhet të parashihet edhe që shtresa e epërme e betonit të lëmohet, pasi që parashihet me pozicion të veçant të bëhet ljerja me ngjyë epokside)	m ³	20.07	10.00	200.70 €
	Furnizimi me material si, përgaditja dhe vendosja ne vend e armatures sipas llogaris statike dhe spec. teknik.	kg	3,078.88	1.00	3,078.88 €
8.3	Furnizimi me material si dhe vendosja e skajoreve të betonit me dimensione sipas detajit të dhënë në arkitekturë (SK01). Lloji I ngjyrës caktohet nga organi mbikëqyrës. Në çmim duhet të parashihen edhe aditivët për qëndrueshmëri ndaj lagështisë si dhe shqyrtimet në laborator për rezistencën në shtypje si dhe ndaj ngrirjes.	m ¹	116.40	20.00	2,328.00 €
8.4	Furnizimi me material si dhe vendosja e anësoreve të betonit klasa C35/45 me trashësi 80mm (duke përfshir edhe shtresën e kuarcit me dimensione 1000mm x 200mm. Pjesa e epërme e anësoreve e punuar nga kuarci me trashësi minimale 7mm dhe duhet të jetë e zallosur si dhe e impregnuar. Lloji I ngjyrës caktohet nga organi mbikëqyrës. Në çmim duhet të parashihen edhe aditivët për qëndrueshmëri ndaj lagështisë si dhe shqyrtimet në laborator për rezistencën në shtypje si dhe ndaj ngrirjes.	m ¹	176.25	25.00	4,406.25 €
8.5	Furnizimi me material si dhe vendosja e kubëzave të betonit në dysheme me klasë C30/37 me trashësi 60mm (sistemi kaseta jon) sipas detajit në arkitekturë. Lloji I ngjyrës caktohet nga organi mbikëqyrës. Në çmim duhet të parashihen edhe aditivët për qëndrueshmëri ndaj lagështisë si dhe shqyrtimet në laborator për rezistencën në shtypje si dhe ndaj ngrirjes	m ²	924.50	15.00	13,867.50 €

8.6	Furnizimi me material si dhe muratimi (mveshja) me tulla të plota me trashësi të murit t=12cm në pjesën prapa tribinave te Lapidari, Fugat të punohen në teknikë dhe sipas zgjedhjes së projektuesit. Në çmim të përfshihet edhe pregaditja e bazës, materiali lidhës si dhe përpunimi i fugave. Llogaritja bëhet për m ² .	m ²	105.60	35.00	3,696.00 €
8.7	Furnizimi dhe montimi i sistemit me gabione për mbrojtje nga rrëshqitja e dheut sipas detajit të dhënë në Arkitekture (statikë) me lartësi të mbrojtjes është 4.0m. Pozicioni përfshin rrejtën mbrojtëse të kubit me diametër të teilit të galvanizuar 3mm e certifikume për këtë lami me dimnisione për 1m ³ për copë si dhe zhavorin nga gurtlyesi 60mm pa fraksion 0.	m ³	180.00	50.00	9,000.00 €
8.8	Furnizimi dhe montimi i sistemit me gabione për mbrojtje nga rrëshqitja e dheut sipas detajit të dhënë në Arkitekture (statikë) me lartësi të mbrojtjes është 3.0m. Pozicioni përfshin rrejtën mbrojtëse të kubit me diametër të teilit të galvanizuar 3mm e certifikume për këtë lami me dimnisione për 1m ³ për copë si dhe zhavorin nga gurtlyesi 60mm pa fraksion 0.	m ³	121.50	50.00	6,075.00 €
8.9	Furnizimi dhe montimi i sistemit me gabione për mbrojtje nga rrëshqitja e dheut sipas detajit të dhënë në Arkitekture (statikë) me lartësi të mbrojtjes është 2.0m. Pozicioni përfshin rrejtën mbrojtëse të kubit me diametër të teilit të galvanizuar 3mm e certifikume për këtë lami me dimnisione për 1m ³ për copë si dhe zhavorin nga gurtlyesi 60mm pa fraksion 0.	m ³	55.00	50.00	2,750.00 €

8.10	<p>Furnizimi me material si dhe punimi i derës rëshqitëse sipas termi harmonik, prej profileve metalike, me dimensione sipas pozicionit gjeresi 4300mm dhe lartësi 1800mm (katër krahë).</p> <ol style="list-style-type: none"> Hapja e kanalit për traun shlangues të konstruksionit me dimensione 400mmx600mm Shtuerja e një shtrese prej zhavorit 0-60 me trashësi 200mm Punimi i bazamentit (traut) prej betoni të armuar me dimensione 400mmx400mm dhe gjatësi 11000mm, i armuar me armatim të gjatësore Ø12 (6 copë) dhe stafa Ø8/20cm Montimi i ankerave për shtyllat kryesore prej profileve të çelikut me dimensione 80mm x 80mm (me trashësi të profilit 3mm) me lartësi 350 mm. Montimi i shtyllave të konstruksionit mbaqtes prej profileve të çelikut me dimensione 60mmx60mm (me trashësi të mureve të profilit 3mm) me lartësi 1900mm. Punimi i shtyllave prej betoni me dimensione 200x200mm me lartësi 1500mm e cila është e armuar me 4Ø12 dhe stafa Ø8/20cm e cila armohet dhe betonohet me murin e rrethojës. Montimi i derës prej profileve të çelikut me dimensione profilit kryesore horizontale 60mm x 60mm (me trashësi të profilit 3mm), profilet tjera horizontale (40x20x2 5mm) dy randa në të dy anet e vertikaleve dhe profilet vertikale me dimensione (20x20x2mm) të cilat vendosen në qdo 120mm Montimi i profilit metalik, L 50mm x 50mm me trashësi të profilit 4mm, për të vizjen e derës rëshqitëse Montimi i rrotave për të vizjen e derës në drejtim horizont tal. Pozicioni përfshihet edhe ngjyrosjen e derës fillimisht me ngjyrë minimum (dy shtresa) dhe ngjyrë yndyrore (dy shtresa) 				
	4300mm x 1800mm (katër krahë)	Copë	1.00	1,000.00	1,000.00 €
	7100mmx 1800mm (shtatë krahë)	Copë	1.00	1,100.00	1,100.00 €
	6650mmx 1800mm (shtatë krahë)	Copë	2.00	1,000.00	2,000.00 €
	3400mmx1800mm (tre krahë)	Copë	1.00	600.00	600.00 €
8.11	<p>Rikthimi i rrethojës ekzistuese nga metali të demouar (p.sh 2.4) më heret, mbi murin e ri, pastrimi i rrethojës nga ngjyra (largimi i ngjyrës), renovimi dhe mirmbajtja e rrethojës ekzistuese. Në çmimi të përfshihen edhe lëvizjen me minimum si dhe lëvizjen me ngjyrë të yndyrshme në dy shtresa sipas zgjedhjes së projektuesit ose organit mbikëqyrës dhe të zgjidhja pjesët e nevojshme për lidhjen, fiksimin, ankerimin e rrethojës me murin e ri.</p>	m ²	810.00	4.00	3,240.00 €

8.12	Furnizimi me material si dhe montimi i useve me gjatësi 2615mm dhe gjeresi 569mm, pozicioni përshinë konstruksionin mbajtës (këmbët dhe mbështetësi a) prej betoni (natyrë beton), ulset prej druri si dhe mbështetje prej druri sipas detajit të dhënë ne Arkitekturë. Në gmin duhet të parashket ankerimi në çelqesheme dhe muri si dhe ljerja me material për mbrojtje kundër lagështisë, Insekteve, këpuhdave si dhe ljerje përfundimtare. Punëkryesi obligohet që para vutjes në veper të marr aprovomin nga ana e organit mbikëqyrës.	Copë	9.00	250.00	2,250.00 €
8.13	Sjellja dhe vendosja e shportave për mbeturina (të parapregaditura). Sipas specifikimit teknik.	Copë	31.00	200.00	6,200.00 €
8.14	Furnizimi me material si dhe punimi i vijave për parking. Pozicioni përshinë të gjitha materialët dhe punët e nevojshme që ky aktivitet të jet funksional, të gjitha materialët duhet ti plotësojn standartet teknike evropiane të parapara për këtë aktivitet. Llogaritja bëhet për m ² .	m ²	183.60	1.20	220.32 €
8.15	Furnizimi me material si dhe mbjellja e bart në sipërfaqet e parapara për gjelbrim të ulët.	m ²	9,814.40	1.50	14,721.60 €
8.16	Furnizimi me material si dhe mbjellja e shkurreve (Thuja occidentalis emerald). Shkurret duhet të kenë certifikatë fitosanitare dhe të kenë dëshmi për prejardhje (certifikata e origjines). Te sterpiken me Biosupstrat 20lit, të Plehrohet me NPK 3x15-1kg. Verejtje: te gjithë drunjet duhet te jene te drejta dhe pa nylje. Ne gmin llogaritet mirëmbajtja e gjelbrimit të lartë me ujtje,ose rikutivimin e sërshëm nëse mbjelljet dështojnë. Në gmin llogaritet edhe furnizimi me lëndë drurorë b/h=3/5 cm dhe punimi i tyre në formë trekëndëshi në lartësi prej max. h=220 cm të cilat shërbejnë si mbrojtje për gjelbrimin e lartë. (listelat mbrojtëse trekëndëshe)	copë	92.00	50.00	4,600.00 €
8.17	Furnizimi me material si dhe mbjellja e shkurreve (Bobazam). Shkurret duhet të kenë certifikatë fitosanitare dhe të kenë dëshmi për prejardhje (certifikata e origjines). Te sterpiken me Biosupstrat 20lit, të Plehrohet me NPK 3x15-1kg. Verejtje: te gjithë drunjet duhet te jene te drejta dhe pa nylje. Ne gmin llogaritet mirëmbajtja e gjelbrimit të lartë me ujtje,ose rikutivimin e sërshëm nëse mbjelljet dështojnë. Në gmin llogaritet edhe furnizimi me lëndë drurorë b/h=3/5 cm dhe punimi i tyre në formë trekëndëshi në lartësi prej max. h=220 cm të cilat shërbejnë si mbrojtje për gjelbrimin e lartë. (listelat mbrojtëse trekëndëshe)	copë	67.00	50.00	3,350.00 €

<p>8.18</p> <p>Furnizimi me material si dhe mbjellja e shkurreve (Thuja o. rhengold). Shkurret duhet të kenë certifikatë fitosanitare dhe të kenë dëshmi për prejardhje (certifikata e origjines).</p> <p>Te sterpiken me Biosupstrat 20lit, te plehrohet me NPK 3x15-1kg. Verëjtje: te gjithë drunjet duhet te jene te drejta dhe pa nyle. Ne gmin llogaritet mirëmbajtja e gjelbrimit të lartë me ujtje,ose rikutivimin e sërishëm nëse mbjelljet dësh tojnë. Në gmin llogaritet edhe furnizimi me lëndë drurore b/h=3/5 cm dhe punimi i tyre në formë trekëndëshi në lartësi prej max. h=220 cm të cilat shë rbejnë si mbrojtje për gjelbrimin e lartë. (listelat mbrojtëse trekëndeshe)</p> <p>I tërë pozicioni llogaritet për copë</p>		<p>copë</p>	<p>66.00</p>	<p>30.00</p>	<p>1,980.00 €</p>
<p>8.18</p> <p>Furnizimi me material si dhe mbjellja e drunjëve (Catapa nana), që nuk japin frut me diameter 14-16cm me lartësi 2.5-3.0m.</p> <p>Fidanet duhet të kenë certifikatë fitosanitare dhe të kenë dëshmi për prejardhje (certifikata e origjines).</p> <p>Te sterpiken me Biosupstrat 20lit, te plehrohet me NPK 3x15-1kg. Verëjtje: te gjithë drunjet duhet te jene te drejta dhe pa nyle. Ne gmin llogaritet mirëmbajtja e gjelbrimit të lartë me ujtje,ose rikutivimin e sërishëm nëse mbjelljet dësh tojnë. Në gmin llogaritet edhe furnizimi me lëndë drurore b/h=3/5 cm dhe punimi i tyre në formë trekëndëshi në lartësi prej max. h=220 cm të cilat shë rbejnë si mbrojtje për gjelbrimin e lartë. (listelat mbrojtëse trekëndeshe)</p> <p>I tërë pozicioni llogaritet për copë</p>		<p>copë</p>	<p>36.00</p>	<p>40.00</p>	<p>1,440.00 €</p>
<p>8.19</p> <p>Furnizimi me material si dhe mbjellja e drunjëve (Prunus cerasifera) që nuk japin frut me diameter 14-16cm me lartësi 2.5-3.0m. Fidanet duhet të kenë certifikatë fitosanitare dhe të kenë dëshmi për prejardhje (certifikata e origjines).</p> <p>Te sterpiken me Biosupstrat 20lit, te plehrohet me NPK 3x15-1kg. Verëjtje: te gjithë drunjet duhet te jene te drejta dhe pa nyle. Ne gmin llogaritet mirëmbajtja e gjelbrimit të lartë me ujtje,ose rikutivimin e sërishëm nëse mbjelljet dësh tojnë. Në gmin llogaritet edhe furnizimi me lëndë drurore b/h=3/5 cm dh e punimi i tyre në formë trekëndëshi në lartësi prej max. h=220 cm të cilat shë rbejnë si mbrojtje për gjelbrimin e lartë. (listelat mbrojtëse trekëndeshe)</p> <p>I tërë pozicioni llogaritet për copë</p>		<p>copë</p>	<p>77.00</p>	<p>50.00</p>	<p>3,850.00 €</p>

8.20	<p>Furnizimi me material si dhe mbjellja e drunjëve arra që japin fruit me diameter 14-16cm me lartësi 2.5-3.0m .Fidanet duhet të kenë certifikatë fitosanitare dhe të kenë dëshmi për prejardhje (certifikata e origjines).</p> <p>Te sterpiken me Biosupstrat 20lit, te Plehrohet me NPK 3x15-1kg.Verejtje: te gjithë drunjet duhet te jene te drejta dhe pa nrye.Ne gmin llogaritet mirëmbajtja e Gjelbrimit të lartë me ujtje,ose rikutivimin e sërisëm nëse mbjelljet dështojnë.Në gmin llogaritet edhe furnizimi me lëndë drurore b/h=3/5 cm dhe punimi i tyre në formë trekëndëshi në lartësi prej max. h=220 cm të cilat shërbejnë si mbrojtje për gjelbrimin e lartë. (Istrelat mbrojtese trekendeshe)</p> <p>I tërë pozicioni llogaritet për copë</p>		copë	14.00	10.00	140.00 €
8.21	<p>Furnizimi me material si dhe mbjellja e drunjëve lartia që japin fruit me diameter 14-16cm. Fidanet duhet të kenë certifikatë fitosanitare dhe të kenë dëshmi për prejardhje (certifikata e origjines).</p> <p>Te sterpiken me Biosupstrat 20lit, te Plehrohet me NPK 3x15-1kg.Verejtje: te gjithë drunjet duhet te jene te drejta dhe pa nrye.Ne gmin llogaritet mirëmbajtja e Gjelbrimit të lartë me ujtje,ose rikutivimin e sërisëm nëse mbjelljet dështojnë.Në gmin llogaritet edhe furnizimi me lëndë drurore b/h=3/5 cm dhe punimi i tyre në formë trekëndëshi në lartësi prej max. h=220 cm të cilat shërbejnë si mbrojtje për gjelbrimin e lartë. (Istrelat mbrojtese trekendeshe)</p> <p>I tërë pozicioni llogaritet për copë</p>		copë	12.00	10.00	120.00 €
9	<p>Punët e Varrezave</p> <p>Demolimi i varrezave ekzistuese, pozicioni përfshin largimin e shtresës së epërme, pjesëve ansore deri në nivelin e terrenit (serkllazhit betonarnej). Të gjitha këto punime duhet të realizohen me kujdes shumë të lartë, gjatë gjith fazës së demolimit duhet të bëhet pastrimi dhe mirëmbajtja e vendit ku bëhet demolimi (varrezave). Të gjitha këto punime duhet të bëhen nën mbikëqyrje permanente të organit mbikëqyrës të caktuar nga investitori si dhe përfaqësuesit të familjeve të dëshmorëve.</p> <p>Pozicioni përfshin demolimin, ngarkimin e materialit te demouar, transportin dhe shpikimin e tije ne vendin e caktuar nga organi mbikëqyrës dhe përfaqësuesit të familjeve të dëshmorëve.</p> <p>Llogaria bëhet për copë</p>		copë	26.00	35.00	910.00 €
				Shuma 8:	154,811.53 €	

9.2	Furnizimi me material, transporti si dhe montimi i pllakave të mermerit monolit tipit Sivec me gjersi 25 cm dhe trashësi 2cm për mbulimin e pjesës së serklizazit nga beton armeja. Në gjim duhet të parashihen edhe materialin lidhës si dhe fugat. Llogaria bëhet për m'	m'	172.12	30.00	5,163.60 €
9.3	Furnizimi me material, transporti si dhe montimi i pllakave të mermerit monolit tipit Sivec sipas përzierdijes së organit mbikëqyrës dhe projektuesit si dhe sipas detajit të dhënë me projekt për pjesët ansore dhe ballore me lartësi nga 30cm deri 45cm dhe trashësi 4cm. Në gjim duhet të parashihen edhe materialin lidhës si dhe fugat. Llogaria bëhet për m²	m²	54.86	65.00	3,565.90 €
9.4	Furnizimi me material si dhe mbushja e hapësirës së brendshme të varrit me zhavor nga gurëthyesi me fraksion 0-30 mm Llogaria bëhet për m³	m³	19.43	15.00	291.45 €
9.5	Furnizimi me material, transporti si dhe montimi i pllakës së mermerit monolit tipit Sivec për pjesën e sipërme të varrit me dimensione 206cm x 85cm dhe trashësi 8cm sipas përzierdijes së organit mbikëqyrës dhe në përputhje me detajin e dhënë me projekt . Në pllakë duhet të parashihen edhe gravimi i shkronjave dhe stemës së UÇK-së sipas detajit në arkitekturë. Në gjim duhet të parashihen edhe materialin lidhës. Llogaria bëhet për copë	copë	26.00	150.00	3,900.00 €
10	Projekti			Shuma 9:	13,830.95 €
10.1	Punimi i projektit të ekzekutuar (As build design) me të gjitha detajet e nevojshme	komplet	1.00	1,000.00	1,000.00 €
				Shuma 10:	1,000.00 €

REKAPITULLIMI PUNËT NDËRTIMORE ZËJTARE:

1	Punimet Përgaditore				10,667.26 €
2	Punimet e demolimeve,				29,970.00 €
3	Punimet e dheut dhe mbushjet				102,298.54 €
4	Punimet e asfaltit				15,724.40 €
5	Punimet për Lapidar				11,029.87 €
6	Punimet e mureve				73,153.51 €
7	Punimet e shkallëve, tribinave dhe rampave				164,130.82 €
8	Punimet në parter				154,811.53 €
9	Punët e Varrezave				13,830.95 €
10	Projekti				1,000.00 €

Gjithsej punët ndërtimore Zejt are: 576,616.89 €

PUNËT NDËRTIMORE ZEJTARE - NYJET SANITARE

Kushte të përgjithshme:

Përshkrimi i punëve. Ne përputhmeri të plate me standardet EC dhe ISO.

Masat e sigurisë: Duhet të jenë në nivelin më të lartë për arsye të ruajtjes së shëndetit të personave që punojnë dhe jetojnë çfarë punishtes. Pra në Për secilin pozicion ku janë përmendur karakteristikat teknike të prodhuesit mund të përdoren materiale me karakteristika të ngjajshme të

Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkakimin si dhe vurrjen në vepër të materialeve për secilin pozicion

Nr.	Përshkrimi	Njësia	Sasia	Cmimi (€)	Shuma (€)
1	PUNIMET E DHEUT DHE MBUSHJET				
1.1	Eskavimi masiv i dheut për themelin pllakë për nyjet sanitare, dhe largimi ne deponi i dheut dhe materialeve tjera nga eskavimi, duke përfshir edhe eskavimet precize (manuale) per bazamentin e themelit. Pozicioni përfshinë edhe demollimin e murit nga betoni i cili gjendet në këtë pjesë si dhe transportin e materialit të tepërt deri në deponi në përputhje me normativat ndërtimore.	m ³	0.00		0.00 €
1.2	Furnizimi me zhavor nga gurthyesi 0-60mm, mbushjet, planifikimi dhe kompaktuesimi 40Mpa, t=20 cm	m ³	0.00		0.00 €
1.3	Gërmimi i dheut për hapjeve gropës filtruese me dim. Ø 2000 mm, me thellësi 3.0 m si dhe shkarkimin e tyre ne deponi legale	m ³	10.00	5.00	50.00 €
1.4	Furnizimi me zhavor nga gurthyesi 0-150mm, mbushja, planifikimi dhe kompaktuesimi, me t=200 cm l.gropës filtruese	m ³	7.00	12.00	84.00 €
1.5	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gjeotekstilit 400gr/m ²	m ²	5.00	1.20	6.00 €
1.6	Furnizimi me dhe, mbushja, planifikimi dhe kompaktuesimi, me t=100 cm i gropës filtruese	m ³	3.50	5.00	17.50 €
2	PUNIMET E BETONIT			Shumra 1:	157.50 €
<i>Klasa e betonit caktohet sipas rezultateve te llogarise statike. Te gjitha testet dhe shqyrtimet e nevojshme te perfshihen ne cnim (numri i shqyrtimeve caktohet nga organi mbikqyres)</i>					
2.1	Furnizimi dhe betonimi me beton të varfër i shtresës rratsnuese t=7.0 cm mbi zhavor, si dhe betonimi i shtresës mbrojtëse mbi Hidrozolimit t=5.0 cm, këto dy shtresa aplikohen nën themelin pllakë dhe kanë klasë C12/15.	m ³	0.00		0.00 €
2.2	Punimet e kallupimit, sjellja e betonit, hudhja e betonit ne pozicion, betonimi, miëmbajtja e betonit dhe largimi i kallupimeve për punimin e themelit pllakë me trashësi Hp11 = 30cm, me klasë të betonit C-25/30, sipas specifikimit me projekt.	m ³	0.00		0.00 €

2.3	Punimet e kallupimit, sjellja e betonit, hudhja e betonit në pozicion, betonimi, mirëmbajtja e betonit dhe largimi i kallupimeve për punimin e shtyllave me klasë të betonit C-25/30, sipas specifikimit me projekt.	m ³	0.00		0.00 €
2.4	Punimet e kallupimit, sjellja e natyr betonit, hudhja e natyr betonit në pozicion, betonimi, mirëmbajtja e natyr betonit dhe largimi i kallupimeve për punimin e pllakës mbi përdhese me trashësi hpl= 20 cm me klasë të betonit C-25/30 - natyrë beton, sipas specifikimit me projekt.	m ³	0.00		0.00 €
2.5	Punimet e kallupimit, sjellja e betonit, hudhja e betonit në pozicion, betonimi, mirëmbajtja e betonit dhe largimi i kallupimeve për punimin e mureve me trashësi d=25cm, me klasë të betonit C-25/30 - natyrë beton, sipas specifikimit me projekt.	m ³	0.00		0.00 €
2.6	Punimet e kallupimit, sjellja e betonit, hudhja e betonit në pozicion, betonimi, mirëmbajtja e betonit dhe largimi i kallupimeve për punimin trajeve me dimensione 25x35cm, me klasë të betonit C-25/30, sipas specifikimit me projekt.	m ³	0.00		0.00 €
3 PUNIMET E ARMIMIT				Shuma 2:	0.00 €
	Vërejtje: Lloji i armaturave të përdorura janë: S-500 dhe Q-335.				
3.1	Furnizimi me material, përgaditja dhe vendosja në vend e armatures për themelet, shtyllat, trajet dhe pllakat sipas llogaris statike dhe spec. teknik.	kg	0.00		0.00 €
4 PUNET E MURATIMIT, SUVATIMIT DHE NGJYROSJES				Shuma 3:	0.00 €
	Sipërfaqja është e kalkuluar bruto përfshirë shpallatë, këndoret e nevojshme nga prodhuesi, fugat e dilatimit për fasadë, këndoret me ngjites nga PVC rreth dritareve - hapjeve. Hapjet zbriten nese jane me te medha se 3m ² (vetem hapjet deri ne 3m ² llogariten ne sipërfaqe bruto). Në këtë pozicion përfshihen edhe të gjitha materialet dhe punët përcjellëse të nevojshme për realizimin e aktiviteve				
4.1	Suvatimi i mureve te brendshme te objektit. Ilaq çimentoje në pjesën ku vendosen pllakat e qeramikës në minimum tri shtresa.	m ²	297.80	6.00	1,786.80 €
4.2	Furnizimi me material si dhe Muratimi i mureve te jashtme me giter blloka d = 25cm me ilaq vazhdues ne perpjese 1:2:6 ne teresi sipas projektit.	m ²	1.00	50.00	50.00 €
4.3	Furnizimi me material si dhe Muratimi i mureve te mbrendshme me giter bllok d=20cm , muri me ilaq vazhdues ne perpjese 1:2:6 ne teresi sipas projektit.	m ²	12.00	22.00	264.00 €

4.4	Furnizimi me material si dhe Muratimi i mureve te brendeshme me giter bllok d = 12cm me llaq vazhdues ne perpjese 1:2:6 ne teresi sipas projektit .	m ²	1.00	50.00	50.00 €
5 PUNET E IZOLIMEVE				Shuma 4:	2,150.80 €
5.1	Furnizimi me material dhe montimi i hidroizolimit te frohte dy komponentsh ne dysheme, ne nyles sanitare me ngritje ne mure ne lartesi minimale 60 cm, kjo përfshinë tharjen e dyshemesë, llogaritja në m ² të sipërfaqes së punuar.	m ²	129.57	5.00	647.85 €
5.2	Furnizimi me material si dhe punimi i hidroizolimit të mureve me VOLGRIP LH ose ekuivalent, pozicioni përfshinë edhe të gjitha materialet dhe punimet e nevojshme për realizimin e këtijë aktiviteti në përputhje me specifikat teknike të dhëna nga prodhuesi	m ²	102.34	12.00	1,228.08 €
5.3	Furnizim me material si dhe mveshja e mureve me material TEFOND për mbrojtjen e stirodurit në muret e Njeseve sanitare nga beton armeja .	m ²	102.34	0.90	92.11 €
5.4	Furnizimi me material si dhe punimi i drenazhës për rreth objektit me aktivitete si vijon: -Gërmimi i dheut për kanal me gjerësi min 80cm dhe thellësi deri në 20cm nën tabanin e themelit -Pastrimi i sipërfaqeve të mureve dhe themelit -Vendosja e betonit të varfër si në kënd të themelit ashtu edhe te vendosja e gypit të drenazhës -Suvatimi me llaç gimentoje -Punimi i hidroizolimit dy komponentsh -Vendosja e Styrodurit t=2cm -Mveshja me ngjës në dy shtresa si dhe rjeta rabc - Montimi i gypit të drenazhes është llogarit te punët e U.K. -Mbushja e kanalit me zhavor për drenazhë -Vendosja e gjeotekstilit 300gr/m ² Punimi bëhet në përputhje me detajin e dhënë me projekt. I llogarida hahat për m ² të punuar	m ¹	55.00	12.00	660.00 €
6 PUNET E DYSHEMESË				Shuma 5:	2,628.04 €
6.1	Furnizimi me material dhe shtuarja e estrit betonit me trashësi 5 cm, me armature rrejtë Ø4/15 cm dhe PV Foile (Verejtje: estrit betoni duhet ta mburrije fortësjne e nevojshme). Lageshtia e estritit para shtirries se dyshemesë duhet të jetë < 4%.	m ²	66.69	6.00	400.14 €
6.2	Furnizimi me material si dhe ljerja e betonit me ngjyrë epokside të rezistueshme ndaj lagështisë në pjesën e nyles e Njese sanitare me ngjyrë RAL 7035. Ljerja duhet të realizohet në përputhje të plotë me kushte dhe specifika teknike të parapara nga prodhuesi. Për llojin (toni i ngjyrës) paraparakishi duhet të mirret nga organi mbikëqyrës.	m ²	15.30	9.00	137.70 €

7		Shuma 6:			537.84 €
PUNËT E PILLAKAVE					
7.1	Furnizimi me material dhe montimi i pllakave te qeramikes (te klasit te pare) me ngjites në dysheme. Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. Në çmim janë te përfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m ²	76.69	15.00	1,150.35 €
7.2	Furnizimi me material dhe montimi i pllakave te qeramikes (te klasit te pare) me ngjites në mure te banjove me lartësi H=260cm. Përzgjedhja e llojit dhe ngjyres se pllakave caktohet sipas kërkesës së investitorit. Në çmim janë te përfshira edhe te gjitha kendet e nevojshme prej alumini.	m ²	287.48	15.00	4,312.20 €
8		Shuma 7:			5,462.55 €
PUNËT E ZDRUKHTARISË					
Në Pozicion parashihet edhe furnizimi me material si dhe harrnimi (sanimi) i perimetrin të dyerve dhe dritareve ekzistuese. Pozicioni përfshinë të gjitha materialet dhe punimet e nevojshme që ky aktivitet të jet funksional. Të gjitha llojet e materialeve duhet të jen identike me ato ekzistuese si në pjesën e mbernshme të objektit po ashtu edhe në fasadë. Pas demolimit Të gjitha dimensionet e dyerve dhe dritareve të maten në vend.					
8.1	Furnizimi dhe montimi i dritareve nga profilet e aluminit të prodhuesit ALUMIL ose ekuivalent, xham termopan me mbushje Argoni (4+16+4), dhe mekanizma për hapje mbyllje, kiper. Dritaret duhet te ankorohen me bulona te galvanizuar.	cope	3.00	120.00	360.00 €
8.2	Furnizimi dhe montimi i dyerve të hyrjes nga profilet e aluminit të prodhuesit ALUMIL ose ekuivalent, mekanizma për hapje mbyllje, Dera duhet te ankorohet me bulona te galvanizuar.	cope	3.00	220.00	660.00 €
	90/210	cope	1.00	220.00	220.00 €
	100/210	cope	1.00	220.00	220.00 €

8.3	Furnizimi dhe instalimi i dverve te kualitetit te larte per perdorim te shpeshte nga prodhuesi NOVOFERM, HORMAN ose ekuivalent. Krahu i deres: izolimin iver mbushje me perforim tubular, mbeshjtellës metali te galvanizuar me trashësi min 0.9mm dhe me ngjyroshje pluhur termike, 40mm të trasha. Dy bagllame tre-pjeseshe dhe dorezën e lakuar ne skaje. Korniza: lamarine 2mm te galvanizuar dhe me ngjyroshje pluhur termike, me ankerë për murë, min. 22cm te thellë. Gome mbyllje ne tri ane. Koefficienti i rezistencës ndaj zjarrit T30 min. Izolimin e nxehtësisë ud = 1.9W / (m² K). Izolimi akustik në përputhje me EN 20140/717-1 deri në RW 46dB. Dera duhet të jetë me ngjyre të bardhë RAL 9016. Dytë duhet te kene cilindrin dhe celestat per mbyllje dhe hapje te tyre.					
	70/210	copë	6.00	220.00		1,320.00 €
	90/210	copë	3.00	220.00		660.00 €
9		PUNIMET E KULMIT		Shuma 8:		3,220.00 €
9.1	Furnizimi me material si dhe punimi i shtresës rrafshuese prej betoni (estruhu) për krijimin e ramjeve min. 0.5% dhe max. 1.0%, shtresë me trashësi minimale d=50mm e armuar me rrejtë Q18, Përfshtirë dhe fugat e pllakës ramjëse në distanca 120x120cm (në të dy drejtimet) me mbushje fugmasë me bazë laqaj të qimentos me përberës plastik 50% nga "tixophaktë" 0624/6 si fabrikim nga "isomat" apo ngjajshëm. mbi kete shtres vendoset hidroizolimi AQUASCUD ose ekuivalent (si pozicion i veqant).	m²	85.10	12.00		1,021.20 €
9.2	Furnizimi me material si dhe punimi i hidroizolimit te kulmit te rrafshet me AQUASCUD System ose ekuivalent i cili përmbanë AQUASCUD 430, izolues me baze cimentoje me dy perberes me karakteristika te elasticitetit. AQUASCUD BASIC ose ekuivalent, membrane mikroporoze elastike prej polipropileni qe, ne saje te perpunimeve te vecanta, behet e rrudhosur per te lejuar nje puthtje te persosur me perberesin izolues me baze cimentoje. AQUASCUD JOIN ose ekuivalent, shirt mbulues flijesh elastik, në gmin të parashihet të gjitha materialet e nevojshme si dhe montimi i tijë në përputhje me kërkesat teknike të prodhuesit	m²	85.10	22.00		1,872.20 €
9.3	Furnizimi me material si dhe vendosja ne vend - punimi i shtreses termoizoluese te presuar URSA XPS HR L apo ekuivalente me rezistencë në shtypje 300kPa dhe trashësi 10 cm, së bashku me folien difuzive(poisthë) dhe PVC folien sipër shtreses termoizoluese.	m²	85.10	3.20		272.32 €
9.4	Furnizimi me material si dhe montimi i shtresës se Folies plastike PVC (Tefondi)	m²	85.10	1.20		102.12 €

9.5	Furnizimi me zhavor për drenazh me fraksion 16/32 me trashësi t=15cm l cili vendoset mbi pllakën e kulmit të nryëve sanitare.	m ³	12.76	16.00	204.16 €
9.6	Furnizimi me material dhe vendosja në veper e gjeotekstitit me peshe 300gr/m ² , kjo shtresë vendoset ndërmjet shtresave të kompjaktuesara të dhut dhe shtresave të zhavorit.	m ²	85.10	0.70	59.57 €
9.7	Furnizimi me material si dhe mbushja me humusor dhe për mbjeljen e barit në me trashësi të shtresës 20 cm terrenin paraprakisht të përgaditur	m ³	17.02	5.00	85.10 €
9.8	Furnizimi me material si dhe mbjelja e barit në sipërfaqet e parapara për gjelbrim të ulet.	m ²	85.10	2.00	170.20 €
9.9	Furnizimi me material si dhe punimi i hidroizollimit të murit të atkës me AQUASCUD System ose ekuivalent i cili përmbanë AQUASCUD 430, izolues me baze cimentoje me dy perberes me karakteristika të elastit citetit. AQUASCUD BASIC ose ekuivalent, membrane mikroporoze elastike prej polipropileni qe, në sajë të përpunimeve të vecanta, behet e rrudhosur për të lejuar një puthtë të persosur me perberesin izolues me baze cimentoje. AQUASCUD JOIN ose ekuivalent, shirit mbulues flijesh elastik, në çmim të parashihet të gjitha materialet e nevojshme si dhe montimi i tij në përputhje me kërkesat teknike të prodhuesit	m ²	41.72	22.00	917.84 €
9.10	Furnizimi me material mveshja si dhe mbulimi i parapetit të atkës me pllakë "Aquapanel" d=12.5mm, mbi bazën nga llaqi i qimentos dhe ankorimet metalike. Pllakë ka gjeresi 100cm, l mbeshtëllur nga sipër dhe anash (pikoret 2.5cm) me llamarinë të plastifikuar d=0.7mm - të ngjitur me ankorime metalike dhe "tegelim" në distanca jo më të mëdha se 100cm, ky pozicion adaptohet në muret vertikale (takimi i atkës me pllakën e kulmit).	m/l	29.80	22.00	655.60 €
9.11	Furnizimi me material si dhe mveshja e atkës me llamarinë të plastifikuar (0.55 mm) me gjatësi të zhvilluar 120 cm. Të parashihen të gjitha materialet shqetuese, bulona, lidhjet falco. Llogaria bëhet sipas m ¹ të parapetit të kulmit.	m ¹	29.80	9.00	268.20 €
9.12	Furnizimi me material si dhe mbulimi i atkës me llamarinë të plastifikuar (0.55 mm) me gjatësi të zhvilluar deri 60 cm. Të parashihen të gjitha materialet shqetuese, bulona, lidhjet falco. Llogaria bëhet sipas m ¹ të parapetit të kulmit.	m ¹	29.80	10.00	298.00 €
9.13	Furnizimi me material si dhe punimi i ujëdaljeve për ulluqet vertikale - ujimarrësi 160x160mm (horizontal) i punuar nga llamarinë e prokromit dhe eventosur në nivelin e pllakave të terracos me rjeten ujimarrëse nga qeliku i okorediv.	copë	2.00	50.00	100.00 €
9.14	Përgatitja dhe montimi i ullugeve horizontale, balloreve si dhe anësoreve me gjatësi të shtirëje dero në 100 cm me llamarinë të plastifikuar sipas detajeve të treguara në konstrukcionin e kulmit, dim. i ullikut	m ¹	29.80	9.00	268.20 €

9.15	Përgatitja dhe montimi i ullugeve vertikale me lllamarinë të plastifikuar me diametër: Ø140mm,	m'	7.60	12.00	91.20 €
10	PUNËT E FASADES			Shuma 9:	6,385.91 €
	Sipërfaqja është e kalkuluar bruto përfshirë sipaletat, këndoret e nevojshme nga prodhuesi, fugat e dilatimit për fasadë, këndoret me ngjites nga PVC rreth dritareve - hapjeve. Hapjet zbrithen nese janë me te medha se 3m ² (vetem hapjet deri ne 3m ² llogariten ne sipërfaqe bruto). Ne kete pozicion përfshihen edhe të gjitha materialet përcjellëse të nevojshme për realizimin e aktiviteteve. Sipërfaqet e fasadës duhet të jenë të thata para se të ngjyrohen. Sipërfaqet të lthen në se paku dy shtresa, përkatesisht aq herë sa njaftron që ngjyra në fasadë teresisht të njëjtësohet. Kalkulimi per m ² .				
	Punimi i fasadës termike me stirodur me trashësi 3 cm, pozicioni përfshinë këto aktivtete: a) Montimi i stirodurit me ngjites, përforcimi me tiplla (5 copë/m ²) b) Mveshja e sipërfaqeve me ngjites në dy shtresa ku përfshihen edhe llajsnat këndore si dhe rrijeta rabiç c) Lyerja me material bazë (grunt) d) Mveshja e sipërfaqeve me terraplast, Lloji i ngjyres të caktohet nga ana e organit mbikëqyrës.				
10.1		m ²	94.60	18.00	1,702.80 €
10.2	Furnizimi me material si dhe punimi i parapeteve te jashtme te dritareve me plaka nga graniti natyral d=20mm, perfshi ngjitesin, mbushjet siguruse per sellikon, formimin e pikoreve me dalje 30mm, vija e pikores dhe aksesoret percjelles per kompletim. gjerësja e plakës së parapetit është 24cm.	m'	2.10	12.00	25.20 €
10.3	Furnizimi me material si dhe vendosja e sallobangut prej mermerit me t=2cm mbi parapet te dritareve pjesa e mbrendshme me gjerësi deri 50 cm në pjesën e brendëshme te saj. Ne cmin te perfshihet edhe punimi i pikores.	m'	2.10	12.00	25.20 €
			Shuma 10:		1,753.20 €

REKAPITULLIMI PUNËT NDËRTIMORE ZEITARE NYJET SANITARE:					
1	PUNIMET E DHEUT DHE MBUSHJET				157.50 €
2	PUNIMET E BETONIT				0.00 €
3	PUNIMET E ARMIMIT				0.00 €
4	PUNET E MURATIMIT, SUVATIMIT DHE NGJYROSIES				2,150.80 €
5	PUNET E IZOLIMEVE				2,628.04 €
6	PUNET E DYSHEMESË				537.84 €
7	PUNËT E PIAKAVE				5,462.55 €
8	PUNËT E ZDRUKHTARISË				3,220.00 €

9	PUNIMET E KULMIT						6,385.91 €
10	PUNËT E FASADES						1,753.20 €
Gjithsej punët ndërtimore Zejtare - Njjet sanitare:							22,295.84 €

PUNËT E UJËSELLËSIT DHE KANALIZIMIT

Kushte të përgjithshme:

Përshkrimi i punëve: Ne përputhmeri të plote me standardet EC dhe ISO.

Masat e sigurisë: Duhet të jene në nivelin më të lartë për arsye të ruajtjes së shëndetit të personave që punojnë dhe jetojnë afër punishtes. Pra në

Për secilin pozicion ku janë përmendur karakteristikat teknike të prodhuesit mund të përdoren materiale me karakteristika të ngjajshme të

Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkakimin si dhe varjen në veprë të materialeve për secilin pozicion

Nr.	Përshkrimi	Mësjia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma (€)
1	PUNIMET NDËRTIMORE				
1.1	Gërmimi i dheut te kat. III për kanalet e gypave te kanalizimit me thellësi mesatare 1.2m dhe gjërësi 0.80	m³	485.00	2.00	970.00 €
1.2	Pas montimit të gypave të bëhet kthimi i dheut të gërmuar në kanal duke e ngjeshur dheun në shtresa d=20-30cm. Teprica e dheut duhet planifikohet.	m³	350.00	1.20	420.00 €
1.3	Blerja i transporti dhe shtuarja e rrës nën, mbi dhe rreth gypave me trashësi 15cm.	m³	135.00	8.00	1,080.00 €
1.4	Ndërtimi i pusetave kontrolluese të kanalizimit. Pusetat duhen të jenë e ndërtuar nga rraçet e betonit Ø1000mm/Ø1000mm, kurse përfundimi me konus. Në qnim të llogarit kineta e saj, pllaka mbi pusëtë 1.0x1.0m me trashësi 12cm e mbështetur në shtresë zhavori d=15cm dhe shkallët 3copë/m².	copë	12.00	90.00	1,080.00 €
1.4	Ndërtimi i pusetës së ujmatësit nga betoni i armuar. Gjithnjë sipas detajit në projekt (2.5X1.0)m	copë	1.00	350.00	350.00 €
1.5	Hapja, planifikimi i kanaleve të ujrave atmosferike para varrezave skaj rrugës së asfaltuar duke përfshir: hapjen dhe formimin e tyre.	m'	227.00	2.00	454.00 €
1.6	Gërmimi i dheut të kater: III dhe IV në thellësi 0-0.5m per vendosjen e lëshesave si dhe shkakimin e tyre ne depони legale	m³	24.00	2.0	48.00 €
1.7	Furnizimi, transporti si dhe shtruerja dhe kompaktimi i zhavorit O-31.5 si baz e vendosjes së themeleve të lëshesave	m³	12.00	9.0	108.00 €
1.8	Furnizimi, transporti dhe punimi i lëshesave të dyfishta monolite ose montazh me koka hyrëse-dalëse si dhe përfundim nga betoni, punimi komplet sipas detajeve në projekt.				
	a) Ø400mm	m'	12.00	30.0	360.00 €
	a) Ø400mm	m'	14.00	30.0	420.00 €

	a) Ø 400mm	m'	5.00	30.0	150.00 €
2	RRJETI I KANALIZIMIT			Shuma 1:	5,440.00 €
2.1	Lidhja në rrjetin e kanalizimit	komplet	1.00	350.00	350.00 €
	Blerja dhe montimi i gypave PVC të kanalizimit për objektin mbrenda dhe për lagrimin e ujerave të kanalizimit tekai dhe atmosferik jashtë objektit dhe pjesëve fazonike, me gjithë materialin e nevojshëm				
	Ø50	m'	12.00	1.20	14.40 €
	Ø75	m'	6.00	1.30	7.80 €
2.2	Ø110	m'	7.00	1.70	11.90 €
	Ø125	m'	5.50	1.80	9.90 €
	Ø160	m'	110.00	2.00	220.00 €
	Ø200	m'	150.00	2.50	375.00 €
	Ø250	m'	200.00	3.00	600.00 €
2.3	Furnizimi dhe montimi i ujëmbledhësve të dyshemesë me rrjetë nga 'Rostfrei' dhe kyçje vertikale në kanalizim: a) Ø 75mm.	copë	3.00	6.00	18.00 €
2.4	Furnizimi dhe montimi i kokës ventiluese nga lamarina e zinkëluar 0.35 mm dhe me lartësi H= 1.0 m. Nën mbulesën e kulmit të bëhet vendosja e "jakës" nga lamarina e zinkëluar: Ø140	copë	1.00	50.00	50.00 €
2.5	Blerja dhe montimi i kapakut të nga çeliku i derdhur me diametër 60mm dhe pesë 94kp për pesha të rënda 42t	copë	12.00	120.00	1,440.00 €
2.6	Blerja dhe montimi i gypave Ø110mm fleksibil i drenazhit dhe pjesëve fazonike, me gjithë materialin e nevojshëm	m'	55.00	2.00	110.00 €
2.7	Furnizimi, transporti dhe montimi i grilave të pusetave për ujëmbledhësat e rrethit (prej gize). Në çmim të llogarohet betoni i kurores prej beton armesë C-20/25.	copë	5.00	12.00	60.00 €
2.8	Shqyrtimi i rrjetit të kanalizimit dhe testimi i rrjetit të kanalizimit në joulëshshueshmëri, gjithnjë sipas kushteve teknike të paraqitura për këtë lloj pune	m'	490.50	0.50	245.25 €
2.9	Furnizimi, transporti dhe montimi i ujëmbledhësait vijore me dimensione 0.30X0.25m. Në çmim të llogarohet betoni i kurores prej beton armesë me klasë të betonit C-20/25	m'	105.00	6.00	630.00 €
	Furnizimi, transporti dhe montimi i rigollave të parafabrikuara me dimensione 0.40X0.33X0.12m. Në çmim të llogarohet furnizimi transporti dhe montimi.	m'	85.00	22.00	1,870.00 €
3	RRJETI I UJËSJELLËSIT			Shuma 2:	6,012.25 €
3.1	Kyçja nëpuseten ekzistuese. Në çmim të llogarohet pjesët fazonike	komplet	1.00	150.00	150.00 €
	Në këtë pozicion të futen saldimiti dhe të gjitha pjesët fazonike të duhura për lidhje si dhe shqyrtimi në shtypje dhe dezinfektimi i rrjetit. Të gjithë gypat duhet të jenë termikisht të izoluar.				
3.2	Ø32	m'	125.00	2.00	250.00 €

	Ø25	m'	5.00	2.00	10.00 €
	Ø20	m'	15.00	2.00	30.00 €
3 3	Bierja dhe montimi i gypave dhe pjesëve fazonike të duhura, të ujësullësit. Gypat duhen të jenë nga plastika PE-X, të futura në dystheme dhe mur. Në gjim të logaritë të gjitha pjesët fazonike (konektorët, valvulat, kutia shpërndarëse, etj), si dhe shqyrtimi i rrejtir. Pex Ø16mm-ujit i ftoht Pex Ø16mm-ujit i rrehte	m'	130.00	2.00	260.00 €
		m'	34.00	2.00	68.00 €
3 4	Bierja dhe montimi i kutive shpërndarëse për gypat PEX.	copë	3.00	2.00	6.00 €
3 5	Bierja dhe montimi i vrmave të kolektorit në kutinë shpërndarëse me dimensione Ø11/2"	copë	35.00	5.00	175.00 €
3 6	Bierja dhe montimi i kolektoreve në kutinë shpërndarëse me dimensione Ø3/4".	copë	3.00	25.00	75.00 €
3 7	Bierja dhe montimi i njëjësorit të ujit. DN 25 komplet me të gjitha elemente fazonike të duhura (Valvula e thjeshtë, valvula me krra për zbrazje etj)	copë	1.00	35.00	35.00 €
3 8	Furnizimi, transporti dhe montimi i rezervuarit me vëllim V= 3000l komplet me të gjitha pjesët fazonike për montim.	copë	1.00	1,500.00	1,500.00 €
3 9	Furnizimi, transporti dhe montimi i pompave centrifugale me presion me të gjitha pjesët fazonike për montim	copë	2.00	250.00	500.00 €
3 10	Bierja edhe montimi i korinitarit në rezervuarin ,per mirembajtjen e cilesise se ujit	copë	1.00	2,500.00	2,500.00 €
3 11	Dezinfektimi i gypsjelesit	m'	145.00	1.20	174.00 €
3 12	Shqyrtimi i gypsjelesit	m'	145.00	1.20	174.00 €
				Shuma 3:	5,907.00 €
4	ELEMENTET SANITARE				
4 1	Bierja dhe montimi i të guaskës së WC nga matreilal inox komplet (kazani, gypi, baterië, etj)	copë	6.00	250.00	1,500.00 €
4 2	Bierja dhe montimi i të guaskës së WC nga matreilal inox per hendikep komplet (kazani, gypi, baterië, etj) si dhe mbajtësi statike dhe levizes	copë	1.00	350.00	350.00 €
4 3	Furnizimi dhe montimi i urinales s se WC-(se(bisuar) nga matreilal inox santiar komplet. Me armature gypash te pazhurmsime dhe me gypin plastik per largimin e ujit Ø 32mm, me kyçje vertikale.	copë	3.00	250.00	750.00 €
4 4	Bierja dhe montimi i lavamanit nga matreilal inox, komplet (baterië, sifonin etj), si dhe pasqyza	copë	8.00	250.00	2,000.00 €
4 5	Bierja dhe montimi i lavamanit per hendikep nga matreilal inox, komplet (baterië, sifonin etj), si dhe pasqyza me dimensione 1.0x1.0m.	copë	1.00	250.00	250.00 €
4 6	Furnizimi dhe montimi i pasqyreve mbi lavamanë, të madhësive varësisht nga lavamani.	copë	8.00	15.00	120.00 €
	Bierja dhe montimi i bojlerve 80lit, komplet (baterië, etj)	copë	1.00	150.00	150.00 €
				Shuma 4:	5,120.00 €

REKAPITULLIMI PUNËT E UJËSJELLËSIT DHE KANALIZIMIT

1	PUNIMET NDËRTIMORE	5,440.00 €
2	RRIFTI I KANALIZIMIT	6,012.25 €

3	RRJETI I UJËSJELLËSIT	5,907.00 €
4	ELEMENTET SANITARE	5,120.00 €
Gjithsej punët e ujësjellësit dhe kanalizimit:		22,479.25 €

PUNËT ELEKTRIKE

Kushte të përgjithshme:

Përshtirimi i punëve. Ne perputhshmeri te plate me standartet EC dhe ISO.

Masat e sigurise: Duhet të jene në nivelin më të lartë për arsye të ruajtjes së shëndetit të personave që punojnë dhe jetojnë afër punishtes. Pra në

Për secilin pozicion ku janë përmendur karakteristikat teknike të prodhuesit mund të përdoren materiale me karakteristika të ngjajshme të

Të gjitha pozicionet përfshijnë, furnizimin me material, transportin, shkakimin si dhe varjen në veper të materialeve për secilin pozicion

Nr.	Përshtirimi	Njësia	Sasia	Çmimi (€)	Shuma (€)
1	PUNËT NDËRRIMORE				
1.1	Mihja e kanalit me dimensione 0.4x0.8m në dheun e kategorisë së tretë për vendosjen e kablove dhe gypave PVC dhe mbyllja e kanalit pas shtrirjes se kablove (ne pozicion duhet te pershket edhe thyerja e betonit dhe asfaltit dhe kthimi ne gjendjen e mehershme, ne rast nevojje)	m	1,370.00	2.00	2,740.00 €
1.2	Porositja, transporti dhe montimi i shiritit për vërejtje nga PVC me gjeresi 60mm	m	1.370.00	0.30	411.00 €
1.3	Furnizimi, transporti dhe shpërndarja e rërës së imët fraksion 2mm në trashësi d=0.2m në kanal in e hapur për mbrojtjen e tubit brinjor dhe kabllot të depërtuar në te sipas detajlit	m³	110.00	8.00	880.00 €
1.4	Mihja e dheut, betonimi i themelit te kuadrit shperndares me dimensione adekuate dhe klasë të betonit C-25/30	m³	1.00	150.00	150.00 €
1.5	Mihja e dheut, betonimi i themelit per "mbjelljen" e shtyllës metalike, komplet me gypin FI 250 dhe gjatesi 500mm. Dimensionet e themelit jane 60x60cmx70cm, kurse klasa e betonit C-25/30	m³	63.00	50.00	3,150.00 €
1.6	Mihja e dheut, betonimi i themelit per "mbjelljen" e shtyllës metalike, komplet me gypin FI 300 dhe gjatesi 800mm. Dimensionet e themelit jane 90x90cmx100cm, kurse klasa e betonit C-25/30	m³	8.00	50.00	400.00 €
1.7	Mihja e dheut, betonimi i themelit per ankerimin e reflektorëve, që ndriqojnë lapidarin	m³	3.50	50.00	175.00 €
1.8	Pune te paparashkuara	paushall	1.00	150.00	150.00 €
2	PUNËT ELEKTRIKE			Shuma 1:	8,056.00 €

2.1	Blerja, bartja dhe montimi i shtyllave metalike konike apo të ngjashme, të zinkuara në të nxehte, me lartësi h=4.5m, komplet me klemberta dhe siguresa adekuate 16A (Ofertuesi duhet të bashkangjet ne oferte vizatimin e shtyllës nga prodhuesi, atësin e prodhuesit për shtyllën e ofruar si dhe ISO Certifikaten e prodhuesit)	cope	63.00	105.00	6,615.00 €
2.2	Rregullimi i shtresës së betonit dhe montimi i reflektorëve të ndriqimit e lapidarit në lartësi h=0.6m, dhe në ballinat e objektit ekzistues	cope	7.00	35.00	245.00 €
2.3	Blerja, bartja dhe montimi i shtyllave metalike konike apo të ngjashme, të zinkuara në të nxehte, me lartësi h=8.8m, komplet me klemberta dhe siguresa adekuate 16A (Ofertuesi duhet të bashkangjet ne oferte vizatimin e shtyllës nga prodhuesi, atësin e prodhuesit për shtyllën e ofruar si dhe ISO Certifikaten e prodhuesit)	cope	8.00	165.00	1,320.00 €
2.4	Furnizimi dhe montimi në TS ekzistues i sigureses trepolare trikore 80A	cope	1.00	5.00	5.00 €
2.5	Blerja, bartja dhe montimi i llampave për ndriqim të tipit: Sigurimi, Furnizimi, Porosia dhe Montimi i trupave ndriques të kualitetit të lartë (LED-it:30W - 1 LED =1W, INITERA VP ST apo të ngjashme), në përputhshmëri me EURO standardet dhe duhet të ketë mundësin e rregullimit të këndit brenda reflektorit në të dy rrafshet. (shiqo detajlin në logaritjet fotometrike) Standardi ISO 9001 ose EN 61547:2009 (Ofertuesi duhet të bashkangjet ne oferte katalogun e llampes duke e nënvizuar tipin e ofruar dhe karakteristikat teknike të ofruara të cilat duhet të jenë në përputhje me karakteristikat e mesiperme, atësin e llampave nga prodhuesi, si dhe ISO Certifikaten e prodhuesit)	cope	63.00	90.00	5,670.00 €
2.6	Blerja, bartja dhe montimi i llampave për ndriqim të tipit: Sigurimi, Furnizimi, Porosia dhe Montimi i trupave ndriques në shtylla për ndriqimin e terrentit. Trupat ndriques duhet të jenë të kualitetit të lartë (LED-it:40W - 1 LED =1W, INITERA VP ST apo të ngjashme), në përputhshmëri me EURO standardet dhe duhet të ketë mundësin e rregullimit të këndit brenda reflektorit në të dy rrafshet. (shiqo detajlin në logaritjet fotometrike) (Ofertuesi duhet të bashkangjet ne oferte katalogun e llampes duke e nënvizuar tipin e ofruar dhe karakteristikat teknike të ofruara të cilat duhet të jenë në përputhje me karakteristikat e mesiperme, atësin e llampave nga prodhuesi, si dhe ISO Certifikaten e prodhuesit)	cope	8.00	90.00	720.00 €
2.7	Sigurimi, Furnizimi, Porosia dhe Montimi i trupave ndriques reflektorë për ndriqimin e lapidarit. Trupat ndriques duhet të jenë të kualitetit të lartë (LED-it:48.2W - 1 LED =1W, INITERA VP ST apo të ngjashme), në përputhshmëri me EURO standardet, të ngjajshëm vendosën edhe në ballinat e objektit ekzistues.	cope	7.00	35.00	245.00 €

2.8	<p>Sigurimi, Furnizimi , Porosia dhe Montimi I trupave ndriçues të plafonit me sensor të integruar në nyjet sanitare. Trupat ndriçues duhet të jenë të kualitetit të lartë (LED-it:13W - 1 LED =1W , INITERA VP ST apo të ngjashme), në përputhshmëri me EURO standardet.</p>	cope	20.00	45.00	900.00 €
2.9	<p>Sigurimi, Furnizimi , Porosia dhe Montimi I trupit signalizues vezullues me ngjyrë të kuqe i kualitetit të lartë i cili signalizon objektet e larta (LED-it:10W - 1 LED =1W , në përputhshmëri me EURO standardet.</p>	cope	1.00	100.00	100.00 €
2.10	<p>Blerja bartja transporti si dhe lidhja e kabllit PP00 4x35mm²/Al, komplet me papuqe adekuate</p>	m	100.00	1.20	120.00 €
2.11	<p>Blerja bartja transporti si dhe lidhja e kabllit: PP00 4x16mm²/Al apo 4x6 mm²Cu, komplet me papuqe adekuate</p>	m	1,800.00	2.50	4,500.00 €
2.12	<p>Blerja bartja transporti si dhe lidhja e kabllit: PP00 3x4mm²/Cu, komplet me papuqe adekuate për furnizimin e dritës signalizuese në maje të lapidarit</p>	m	67.00	2.20	147.40 €
2.13.1	<p>Blerja bartja transporti si dhe lidhja e kabllit: PP00-3x1.5mm²/Cu për ndriqimin e toaletit dhe ndriqesëve nga siguresat në shtyllë</p>	m	750.00	1.20	900.00 €
2.13.2	<p>Blerja bartja transporti si dhe lidhja e kabllit: PP00-3x2.5mm²/Cu për ndriqimin reflektorë në objektin muze</p>	m	100.00	1.80	180.00 €
2.14	<p>Porosija, transporti dhe montimi i gypit te brinjezuar PVC, Ø 70</p>	m	375.00	0.60	225.00 €
2.15	<p>Porosija, transporti dhe montimi i gypit te brinjezuar PVC, Ø 50</p>	m	1,800.00	0.60	1,080.00 €
2.16	<p>Furnizimi dhe shtrirja e shiritit të zinkuar FeZn (25x4)mm për krijimin e rrjetës së përtokëzimit për çdo shtyllë duke paraparë edhe lëshesat adekuate në gjatësi mesatare 1.5m, pllakat kryqëzuese 60x60x3mm dhe realizimi i përtokëzimit përmes mbërthimit në dadon ekzistuese të shtyllës apo kornizës metalike si dhe lysterja me ngjyrë antikorozive në vendet e salduara të shiritit dhe bulonave shtrengues</p>	m	2,175.00	1.30	2,827.50 €

SIGURIMI I EKZEKUTIMIT TË TENDERIT

Për: **Komuna e Prishtinës**
(në vazhdim "Autoriteti Kontraktues").

Në emër të: **BASHKIMI METI SH.P.K. , KOLIQ**
(në vazhdim "operatori ekonomik").

Titulli i aktivitetit të prokurimit dhe Numri i prokurimit: Rregullimi i varrezave të deshmëve në Viti të Marecit - Prishtinë
616-21-5224-5-1-1

Garancion me kërkesë të parë

DERISA operatori ekonomik i lartcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar Dosjes së Tenderit, me numër të prokurimit të lartcekur të dërguar nga Autoriteti Kontraktues;

DHE NGASE operatori ekonomik dëshiron të depozitojë sigurinë në shumën e saktësuar në Dosjen e tenderit;

DHE NGASE ne jemi pajtuar t'i japim operatorit ekonomik këtë siguri;

ANDAJ NE të poshtë nënshkruarit, me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një total prej: **Gjashtedhjetë e Pes mijë e Pes qinde e Shtatedhjetë e Nent e Tete 65,579.80 €** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mos përmbushja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues ka konstatuar në bazë të dëshmive të vërtetueshme objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbetë pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej: **65,579.80 €** siç është lartcekur, do të bëhet pa asnjë kundërshtim as ankesë, sa më shpejt që është e mundur pas regjistrimit të kërkesës suaj me konfirmimin 'e pranimit'.

Kjo siguri është e vlefshme **365 ditë** prej **15.10.2021** deri më **15.10.2022**

Garancioni në fjalë skadon tërësisht dhe në mënyrë automatike nëse kërkesa e juaj nuk ka arritur në K.S "SIGKOS" sh.a më së voni deri në datën e shënuar më lartë.

Nënshkrimi dhe vula e Garantuesve

Emri i bankës ose i institucionit financiar

K.S. "SIGKOS" Sh.a.
Lagjja Kalabria, Kompleksi Riera, Hyrja Z10, Magjistralja
Prishtinë-Shkup, 10000 Prishtinë, Kosovë

Data
15.10.2021



Republika e Kosovës
Republika Kosova – Republic of Kosovo



Komuna e Prishtinës
Opština Priština – Municipality of Prishtina

KOMUNA E PRISHTINËS
Zyrtari Kryesor Administrativ

nr. 14-020/04-208868/21 datë: 01.10.2021

Kryetari i Komunës, në bazë të nenit 13 të Ligjit Nr.03/L-040 për Vetëqeverisje Lokale (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës Nr.28/2008), si dhe në pajtim me nenin 81 të Ligjit Nr. 04/L-042 për Prokurimi Publik në Republikën e Kosovës, si dhe Rregullave dhe Udhëzuesit Operativ për Prokurim Publik/Nr. A01, nxjerrë:

V E N D I M

Caktohen Menaxheri i kontratës dhe mbikëqyrësi i realizimit të projektit për kontratën **Rregullimi i varrezave të deshmorëve në Viti të Marecit - Prishtinë**, me numër të prokurimit: **616-21-5224-5-1-1** dhe numër të brendshëm: **616 21 129 511**

1. Dugagjin Buçaj, caktohet menaxher i kontratës.
2. Mbikëqyrës për realizimin e kontratës sipas pikës 1 të këtij vendimi caktohet:
 - a) Ibrahim Gërvalla
3. Menaxheri i kontratës, obligohet që të hartoj një Plan të Menaxhimit të Kontratës, duke përdorur formularin Standard të miratuar nga KRPP, i cili duhet të nënshkruhet nga ana e të dy palëve (Menaxherit të kontratës së AK dhe Menaxherit të Kontratës së OE) para inicimit të zbatimit të kontratës dhe një kopje të nënshkruar të planit për menaxhimin e kontratës do ta përcjelle tek departamenti i prokurimit.
4. Menaxheri i kontratës e menaxhon kontratën deri në pranimin e plotë të [artikujve/shërbime/punëve] të kërkuar respektivisht deri në përmblylljen e kontratës.
5. Ky vendim hyn në fuqi ditën e nënshkrimit.

Zyrtari Kryesor Administrativ

Shpend Ahmet

Kopje: Menaxherit të projektit;
Mbikëqyrësve të kontratës;
Departamentit të Prokurimit;
Drejtorit të Drejtorisë Përkatëse; dhe
Arkivit të Komunës-së