



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo




Komuna e Prishtinës
Pristina Obština-Municipality of Pristina

SEKTORI I PROKURIMIT - KABINETI I KRYETARIT

KONTRATA PUBLIKE KORNIZË

616-25-2338-5-1-1/C1783



KUVENDI I KOMUNES SE PRISHTINES, (në vazhdim "Autoriteti Kontraktues"), në njëren anë; dhe

SELMANS NETWORK SH.P.K., Lagja Spitalit, Rr. Jakov Xoxa, Kompleksi Blini, Co, pn., PRISHTINË, (në vazhdim "Kontraktori"), në anën tjetër, janë pajtuar të lidhin një kontratë publike kornizë për Punët e riparimit/mirëmbajtjes si në vijim:

Titulli : 178 Investimi dhe rregullimi i hapësirave publike faza III-të

Nr1 i prokurimit	616-25-2338-5-1-1
Nr i brendshëm	616-24-49-5-1-1

Neni 1 Lënda

1.1 Lënda e kësaj kontrate publike kornizë është që të themeloj kushtet, duke përfshirë çmimet për njësi dhe rregullat e implementimit për kryerjen e punëve të riparimit/mirëmbajtjes në vijim:

178 Investimi dhe rregullimi i hapësirave publike faza III-të

1.2 Kontrata publike kornizë do të implementohet me "vendosjen e porosive" apo thirrje. P.sh. Kurdo që Autoriteti Kontraktues apo ndonjë Autoritet tjetër Kontraktues i përfshirë në këtë kontratë, tenton të blejë artikuj në bazë të kësaj kontrate publike kornizë, duhet që të dërgojë "porosinë" tek Kontraktori, duke specifikuar listën e punëve që duhet të performohen me sasi të tyre përkatëse.

1.3 Sasitë e vlerësuara, të përcaktuara në Pjesën C, Lista e Çmimit, janë vetëm sasi indikative. Autoriteti(et) Kontraktues i përmendur në Nenin 1.1 është (janë) i/të detyruar të përdorë/in këtë marrëveshje kornizë sa herë që të prokurojnë punë, të përmendura në 1.1.

¹ Të raportohet në çdo dokument apo kërkesë në lidhje me këtë aktivitet të prokurimit

1.4 Kontrata hynë në fuqi nga data që do të caktohet në planin e menaxhimit dhe është valide 36 muaj nga ajo datë

Neni 2 Koha e përfundimit

2.1 Afati kohor për ekzekutimin e punëve do të jetë 3 ditë nga koha e lëshimit të urdhër blerjes nga ana e Autoritetit Kontraktues.

2.2 Vendi i ekzekutimit të punëve do të jetë: **Në territorin e Komunës së Prishtinës**

Neni 3 Çmimi

3.1 Çmimet njësi të punëve riparuese janë paraqitur në Ofertën Financiare, Lista e Çmimit e paraqitur nga Kontraktuesi.

Vlera totale indikative e kontratës është **900,000.00 €** vlera sipas çmimit te poentuar është **50,342.90 Euro** për 36 muaj.

3.2 Çmimi i përmendur në Nenin 3.1 më sipër duhet të jetë e vetmja pagesë që Autoriteti Kontraktues i ka borxh Kontraktuesit sipas kontratës publike kornizë.

3.3 Çmimet e njërive do të jenë fikse dhe nuk do të nënshtrohen ndryshimeve për porositë e vendosura nën këtë kontratë publike kornizë..

3.4 Pagesat do të bëhen në përputhje me Kushtet e Përgjithshme dhe/ose të Veçanta të Kontratës.

Neni 4 Rendi i përparësisë së dokumenteve të kontratës

4.1 Kontrata përbëhet nga dokumentet në vijim:

- (a) Kontrata Publike Kornizë;
- (b) Kushtet e Veçanta të Kontratës;
- (c) Kushtet e Përgjithshme të Kontratës;
- (d) Tenderi i Kontraktuesit duke përfshirë Specifikimet Teknike;
- (e) Oferta financiare (Lista e Çmimeve);
- (f) Urdhër blerja;

4.2 Dokumentet e ndryshme që e përbëjnë kontratën konsiderohet se shpjegojnë njëra tjetrën; dhe në raste të paqartësisë ose divergjencës, ato duhet të lexohen sipas rendit të përparësisë në të cilin janë dhënë më sipër.

Neni 5 Komunikimet

5.1 Të gjitha komunikimet me shkrim që kanë të bëjnë me këtë Kontratë ndërmjet Autoritetit Kontraktues, nga njëra anë dhe Kontraktuesit nga ana tjetër duhet të cekin titullin e Kontratës dhe numrin e saj të identifikimit dhe duhet të bëhen me shkrim. Komunikatat duhet të dërgohen me postë, mesazh, telefaks, faks, email ose të dorëzohen personalisht.


5.2 Nëse personi që dërgon komunikatën kërkon vërtetim të pranimit të saj, ai duhet ta thotë këtë në komunikatën e tij. Sa herë që ka afat të fundit për pranimin e komunikatës me shkrim, dërguesi duhet të kërkojë vërtetim të pranimit të komunikatës së tij. Në të gjitha rastet, dërguesi duhet t'i marrë të gjitha masat e nevojshme për të siguruar pranimin e komunikimit të tij.

5.3 Kudo që në kontratë parashikohet dhënia e ndonjë njoftimi, pëlqimi, miratimi, certifikate, ose vendimi, përveç nëse specifikohet ndryshe në njoftimin e tillë, pëlqimi, miratimi, certifikata apo vendimi do të jetë në formë të



shkruar dhe fjalët "njoftoj", "vërtetojë", "miratoj" ose "vendosë" do të shenohen në përputhje me rrethanat. Ndonjë miratim, pajtim, certifikatë ose vendimi i tillë nuk duhet të mbahet apo vonohet pa arsye.

5.4 Kjo kontratë është përgatitur në gjuhën Shqipe në katër origjinale, tri origjinale për Autoritetin Kontraktues dhe një origjinal për Furnizuesin.

Për Autoritetin Kontraktues				Për Kontraktuesin: SELMANS NETWORK SH.P.K.,	
Drejtori i prokurimit		Zyrtari Kryesor Administrativ			
Emri:	Visar Shehu	Emri:	Përparim Rama	Emri:	Betim Selmanaj
Pozita:	Udhëheqës i Sektorit të Prokurimit	Pozita:	Kryetar i Kryeqytetit	Pozita:	Drejtor Ekzekutiv
Nënshkrimi:		Nënshkrimi:		Nënshkrimi:	
Data:	15.07.2025	Data:	16/07/2025	Data:	18.08.2025
Vula:		Vula:		Vula:	

KOSOVES
PRISTINE
SH.P.K.

KUSHTET E PËRGJITHSHME

Neni 1 Përkufizimet

1.1 “**Kontratë**” do të thotë marrëveshje të lidhur ndërmjet Autoritetit kontraktues dhe Kontraktuesit, siç është shënuar në formularin e kontratës të nënshkruar nga palët, duke përfshirë të gjitha shtojcat për këtë dhe të gjitha dokumentet e inkuorporuar me referencë në të.

1.2 “**Punë**” konsiderohen të gjitha ato punë të cilat janë objekt i kontratës dhe të cilat Autoriteti Kontraktues kërkon që të kryhen nga kontraktuesi, qofshin ato ndërtim, restaurim, meremetim apo rrënim ndërtesash, pajisje, struktura inxhinieringu civil, struktura të tjera apo pjesë të tyre.

1.3 “**Kontraktuesi**” është operatori ekonomik (apo grupi i operatorëve ekonomik), i caktuar në formularin e kontratës, i cili (të cilët) është palë në kontratë dhe është i obliguar të kryejë punët sipas marrëveshjes dhe i cili do të marrë shumën sipas marrëveshjes me kontratë.

1.4 “**Menaxheri i Projektit**” është njeriu i caktuar në kushtet e veçanta të kontratës (apo cilido njeri kompetent i autorizuar nga Autoriteti Kontraktues), i cili është përgjegjës për mbikëqyrjen e kryerjes së punëve dhe për të gjitha hollësitë duhet t’i raportojë Autoritetit Kontraktues.

1.5 “**Çmimi Kontratës**” do të thotë shuma që i paguhet Kontraktuesit sipas marrëveshjes në formularin e kontratës.

1.6 “**Vendi i ndërtimit**” do të thotë vendi i caktuar për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.7 “**Pajisjet e kontraktuesit**” do të thotë e tërë makineria përfshirë edhe atë për bartjen e pajisjeve, dhe mjetet tjera që nevojiten për kryerjen e punëve të kontraktuara që duhet të bëhen sipas kontratës.

1.8 “**Skicat**” nënkuptojnë vizatimet, llogaritjet, informatat e siguruar dhe të miratuara nga Autoriteti Kontraktues për kryerjen e punëve të kontraktuara.

1.9 “**KPK**” do të thotë Kushtet e Përgjithshme të Kontratës.

1.10 “**KVK**” do të thotë Kushtet e Veçanta të Kontratës.

Neni 2 Gjuha dhe ligji i aplikueshëm

2.1 KVK e saktësojnë cili është ligji që i përcakton të gjitha çështjet që nuk janë të mbuluara në kontratë.

2.2 Kontrata dhe të gjitha komunikimet e shkruara ndërmjet palëve hartohen në gjuhën e specifikuar në KVK.

Neni 3 Transferimi

3.1 Transferimi do të jetë valid vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes të cilës Kontraktuesi e transferon kontratën e vet ose një pjesë të saj te një palë e tretë.

3.2 Kontraktuesi nuk mundet që, pa miratim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues, ta transferojë kontratën ose një pjesë të saj, ose ndonjë përfitim apo interes nga ajo, përveç në këto raste:

a) kur ka ngarkesë për pagesë, në favor të bankierëve të Kontraktuesit, të shumave që duhet të paguhën ose që do të bëhen borxh sipas kontratës; ose

b) në rast të dhënies së të drejtës së Kontraktuesit siguruesve të Kontraktuesit për të kërkuar pagesën nga ndonjë person tjetër i detyruar në rastet kur siguruesit e kanë shkarkuar humbjen ose detyrimin e Kontraktuesit.

3.3 Për qëllimet e nenit 3.2, aprovimi i një transferimi nga Autoriteti kontraktues nuk do ta lirojë Kontraktuesin nga obligimet e veta për pjesën e kontratës që tashmë është realizuar ose për pjesën që nuk është bartur.

3.4 Pranuesit e dispozitave të kontratës duhet të plotësojnë kriteret e përshtatshmërisë që zbatohen për dhënien e kontratës përveç në raste kur transferimi bëhet në bankë apo kompani të sigurimit ose institucion tjetër financiar.

Neni 4

Nën-kontraktimi

4.1 Nënkontrata është valide vetëm nëse ka marrëveshje të shkruar përmes së cilës Kontraktuesi ia beson realizimin e një pjese të kontratës së tij një pale të tretë.

4.2 Elementet e kontratës që do të nënkontraktohen dhe identiteti i nënkontraktuesve i bëhen të ditura Autoritetit kontraktues me rastin e dorëzimit të ofertës. Në rast të ndryshimit të nënkontraktuesve gjatë implementimit të kontratës, Kontraktuesi duhet të njoftoj me shkrim Autoritetin Kontraktues. Autoriteti kontraktues do ta lajmërojë Kontraktuesin për vendimin e vet brenda 30 ditë pune nga marrja e njoftimit, duke i paraqitur arsyet e veta nëse nuk lëshohet autorizimi. Kontraktuesi nuk nënkontraktonte pa autorizim me shkrim nga Autoriteti Kontraktues. Nëse gjithë nënkontraktuesit e propozuar duhet të përmbushin kërkesat e përshtatshmërisë.

4.3 Autoriteti kontraktues nuk njeht lidhje kontraktore ndërmjet vetes dhe nënkontraktuesve, megjithatë mund të siguroj, ku e konsideron si të nevojshme, pagesat direkte për nënkontraktorët.

4.4 Kontraktuesi është përgjegjës për aktet, gabimet dhe neglizhencën e nënkontraktuesve të vet si dhe të agjentëve ose të punësuarve, në të njëjtën mënyrë si po të ishin akte, gabime ose neglizhencë e Kontraktuesit, agjentëve të tij ose punëtorëve të tij. Aprovimi i nënkontraktimit të ndonjë pjese të kontratës ose aprovimi i nënkontraktuesit nga ana e Menaxherit të Projektit nuk e liron Kontraktuesin nga obligimet e tij sipas kontratës.

4.5 Nëse nënkontraktuesi ka marrë ndonjë obligim të vazhdueshëm që vazhdon për një periudhë që e tejkalon atë të periudhës së garancisë nën kontratë ndaj Kontraktuesit, përkritazi me furnizimet që i jep nënkontraktuesi, Kontraktuesi duhet që, në çfarëdo momenti pas skadimit të periudhës së garancisë, t'i transferojë menjëherë të Autoriteti kontraktues, me kërkesë dhe shpenzime të Autoritetit kontraktues, përfitimet e obligimeve të tilla për kohëzgjatjen e garancisë së skaduar.

Obligimet e Autoritetit Kontraktues

Neni 5

Dhënia e dokumenteve

5.1 Nëse është e nevojshme, brenda 30 ditësh nga nënshkrimi i kontratës, autoriteti kontraktues duhet t'i japë Kontraktuesit, pa pagesë, një kopje të skicave të përgatitura për realizimin e kontratës dhe kopje të specifikimeve dhe dokumenteve tjera të kontratës. Kontraktuesi mund të blejë kopje tjera të këtyre skicave, specifikimeve dhe dokumenteve tjera, në rast se ato janë në dispozicion. Pas lëshimit të certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi duhet t'i kthen autoritetit kontraktues të gjitha skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera të kontratës.

5.2 Përveç nëse është e nevojshme për qëllime të kontratës, skicat, specifikimet dhe dokumentet tjera që i jep autoriteti kontraktues nuk duhet të përdoren as nuk duhet t'i komunikohen një pale të tretë nga Kontraktuesi pa pajtim paraprak të autoritetit kontraktues.

5.3 Autoriteti kontraktues ka autoritetin për t'i lëshuar Kontraktuesit urdhra administrative që inkorporojnë ato dokumente plotësuese dhe udhëzimet që janë të nevojshme për ekzekutim të mirë të kontratës dhe për kompensim dëmi nga ndonjë defekt të saj.

Neni 6

Qasja në vend punishte

6.1 Autoriteti kontraktues, në kohën e duhur dhe në përputhje me ecurinë e punimeve, do t'i jap qasje dhe akses Kontraktuesit në vend punishte, në përputhje me programin e zbatimit të detyrave të përcaktuara në këto Kushte të përgjithshme.

6.2 Kontraktuesi, gjatë shfrytëzimit, duhet të mirëmbajë çdo objekt të vendosur në dispozicion të tij në gjendje të mirë, dhe duhet, nëse kërkohet nga Autoriteti Kontraktues, t'i kthejë ato në gjendjen e tyre origjinale pas përfundimit të kontratës.

6.3 Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë të ndonjë pagese për përmirësimet që rezultojnë nga puna e kryer me iniciativën e tij.

Neni 7

Ndihma lidhur me rregulloret vendore

7.1 Kontraktuesi mund të kërkojë ndihmën e Autoritetit kontraktues për marrjen e kopjeve të ligjeve, rregulloreve dhe informatave mbi zakonet, urdhërat apo ligjet anësore të Republikës së Kosovës të cilat mund të ndikojnë të Kontraktuesi gjatë realizimit të obligimeve të tij me kontratë. Autoriteti kontraktues mund ta japë ndihmën e

kërkuar Kontraktuesit me shpenzime të Kontraktuesit.

7.2 Në bazë të dispozitave të ligjeve dhe rregulloreve mbi punën, Autoriteti Kontraktues do të bëjë të gjitha përpjekjet e nevojshme për të lehtësuar prokurimin nga Kontraktuesi për të gjitha vizat dhe lejet e nevojshme, duke përfshirë lejen e punës dhe lejet e qëndrimit, për personelin, shërbimet e të cilëve Kontraktuesi dhe Autoriteti kontraktues i konsideron të nevojshme, si dhe lejet e qëndrimit për familjet e tyre.

Obligimet e Kontraktuesit

Neni 8 Obligimet e Kontraktuesit

8.1 Kontraktuesi duhet të veprojë sipas urdhrave administrative që i jep autoriteti kontraktues. Nëse Kontraktuesi konsideron se kërkesa e një urdhri administrativ shkon përtej fushëveprimit të kontratës, ai, duke iu ekspozuar dënimit për shkelje të kontratës, do ta njoftojë autoritetin kontraktues për këtë duke i paraqitur arsyet e tij brenda 30 ditësh pas pranimit të urdhrit. Ekzekutimi i urdhrit administrativ nuk do të pezullohet për shkak të këtij njoftimi.

8.2 Kontraktuesi duhet t'i respektojë dhe të veprojë sipas të gjitha ligjeve dhe rregulloreve në fuqi në Republikën e Kosovës dhe do të sigurojë që personeli i tij, të afërmit e tyre, dhe punëtorët vendorë të tij gjithashtu t'i respektojnë dhe të veprojnë sipas këtyre ligjeve dhe rregulloreve.

8.3 Kontraktuesi duhet t'i trajtojë të gjitha dokumentet dhe informatat e marra lidhur me kontratën si private dhe konfidenciale. Përveç në rastet kur kjo është e nevojshme për qëllime të ekzekutimit të kontratës, ai nuk do të publikojë ose shpalosë asnjë detaj të kontratës pa pajtim paraprak me shkrim nga Autoriteti kontraktues.

8.4 Nëse Kontraktuesi është grup, përbërja e grupit nuk do të ndryshohet pa pëlqimin paraprak me shkrim të Autoritetit kontraktues.

8.5 Kontraktuesi do të siguroj se punët do të fillojnë dhe të përfundojnë brenda afatit të caktuar rëndë dakord në programin e bërë sipas Nenit 12.

8.6 Kontraktuesi do të siguroj që të gjitha punët që ai/ajo do të bëjë, si dhe riparimin e defekteve gjatë realizimit të punimeve do të bëhen në kohë dhe në përputhje me standardet, praktikat, metodat dhe procedurat ekzistuese dhe për më tepër me shkallën e aftësisë dhe zellit, e cila do të pritet nga një kontraktues i aftë dhe me përvojë që ka ndërmarr punë të ngjashme.

8.7 Kontraktuesi do të siguroj për cilësinë e punës dhe për cilësinë e materialeve dhe cilësisë profesionale të punonjësve që janë përdorur për realizimin e punëve të kontraktuara.

8.8 Kontraktuesi duhet të siguroj zonën e ndërtimit menjëherë pas fillimit të punës për arsyet e mëposhtme:

- a. në qoftë se për kryerjen e punëve pajisjet e rënda si: ekskavatorë të llojeve të ndryshme, vinça, kamionë të llojeve të ndryshme, skela të larta, etj do të përdoren; dhe
- b. në mënyrë që të mos dëmtojë kalimtarët e rastit, objektet përreth, trafikun etj.

8.9 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për sigurinë e të gjitha aktiviteteve në vend punim.

Neni 9 Personeli

9.1 Kontraktuesi duhet të punësoj personel kyç dhe të përdor pajisje të identifikuar në tender e tij, për të kryer punë ose personel tjetër dhe pajisje të aprovuara nga menaxheri i projektit. Menaxheri i Projektit do të aprovoj çdo zëvendësim të propozuar të personelit kyç dhe pajisjeve vetëm nëse kualifikimet e tyre përkatëse, ose karakteristikat janë në thelb të barabarta ose më të mirë se ato të propozuara gjatë tenderit.

Neni 10 Siguria e ekzekutimit

10.1 Kontraktuesi do të, jo më vonë se dita e nënshkrimit të kontratës, furnizoj Autoritetin Kontraktues me siguri për ekzekutim të plotë dhe të mirë të kontratës. Shuma e sigurisë do të saktësohet në KVK. Siguria e ekzekutimit do të

ndalet nga pagesa e Autoritetit kontraktues për çfarëdo humbjeje që është pasojë e mosekzekutimit të plotë dhe të duhur të obligimeve kontraktore nga ana e Kontraktuesit.

10.2 Sigurimi do të vazhdoj të mbetet i vlefshëm 30 ditë pas lëshimit të **Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm**.

10.3 Siguria e ekzekutimit të kontratës do të jetë në formën e dhënë në pjesën IV të kontratës.

Neni 11 Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit

11.1 Nga data e fillimit e deri sa të lëshohet Certifikata e Korrigjimit të Defekteve, rreziqet e lëndimeve personale, vdekja, dhe humbja ose dëmtimi i pronës (përfshirë, pa kufizim, Punët, Impiantet, Materialet, dhe Pajisjet) janë rreziqet e Kontraktuesit dhe pronës së afërt.

11.2 Kontraktuesi duhet të siguroj një sigurim nga dita fillimit të punimeve deri në fund të periudhës garantuese të defekteve në shumat e përcaktuara në KVK për ngjarjet e mëposhtme të cilat janë për shkak të rreziqeve të Kontraktuesit:

- (a) humbje ose dëmtim i Punëve, Impianteve dhe Materialeve;
- (b) humbje ose dëmtim i Pajisjeve;
- (c) humbje ose dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën; dhe
- (d) dëmtim ose vdekje e personelit të tij.

11.3 Kontraktuesi brenda 15 ditëve pas nënshkrimit të kontratës duhet t'i dërgojë Autoritetit Kontraktues policën dhe certifikatën për sigurim që ka për qëllim kompensimin e nevojshëm për të siguruar humbjen apo dëmet e pësuar.

11.4 Në qoftë se kontraktuesi nuk ofron një sigurim të tillë atëherë kontrata do të konsiderohet e anuluar dhe kontraktuesi do të përjashtohet nga pjesëmarrja në aktivitetet e prokurimit për jo më pak se një vit.

11.5 Në qoftë se ekzistojnë arsye të mjaftueshme dhe bindëse për zgjatjen e afatit të ofrimit të certifikatës mbi sigurim, Autoriteti Kontraktues mund të zgjasë afatin e caktuar për dorëzimin e certifikatës mbi sigurimin ose të eliminojë sigurimin dhe të zbrësë çmimin e shpërblimit nga fitimi i kontraktuesit.

Neni 12 Programi

12.1 Brenda kohës së specifikuar në KVK, kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të Projektit një program për miratim. Programi do të përmbajë së paku me se vijon: mënyrën se si Kontraktuesi propozon ekzekutimin e punëve, afatin kohor që kërkohet për dorëzim dhe miratim të vizatimeve, metodat e përgjithshme që do të zbatohen, dhe afatin kohor për secilin aktivitet të specifikuar.

12.2 Nëse menaxheri i projektit për më tepër kërkon modifikime në programin e punëve në kuadër të punëve të kontraktuara, kontraktuesi duhet ta rishikojë edhe njëherë programin dhe t'ia kthejë prapë Menaxherit të projektit. Kontraktuesi do të azhurnoj Programin në intervale jo më shumë se periudha e përcaktuar në KVK.

12.3 Për çdo pakënaqësi apo mosmarrëveshje në lidhje me modifikimin e programit, kontraktuesi do të sigurojë argument me shkrim Menaxherit të Projektit.

12.4 Paraqitja e programit të tillë, duke përfshirë çdo shtesë nga menaxheri i projektit nuk do të zvogëlojë ose të rris detyrimet e kontraktuesit sipas punëve të kontraktuara, si dhe çdo modifikim të përfshirë në programin e punimeve nuk do të rezultojë në ndonjë pagesë shtesë për kontraktuesin, nëse kjo ka ndodhur si pasojë e neglizhencës së kontraktuesit gjatë përpilimit të programit.

Neni 13 Siguria në vend punishte

13.1 Kontraktuesi do të ketë të drejtën të ndalojë qasjen në vend-punishte për çdo person i cili nuk është i përfshirë në zbatimin e kontratës, me përjashtim të personave të autorizuar nga Autoriteti Kontraktues.

13.2 Kontraktuesi do të sigurojë sigurinë në vend-punishte gjatë gjithë periudhës së ekzekutimit dhe do të jetë përgjegjës për të marrë hapat e nevojshëm, në interes të punonjësve të tij, agjentëve të Autoritetit Kontraktues dhe palëve të treta, për të parandaluar çdo humbje ose aksident i cili mund të rezultojë nga kryerja e punëve.

13.3 Kontraktuesi do të marrë të gjitha hapat e domosdoshme, për përgjegjësinë e tij dhe me shpenzimet e tij, për të siguruar që strukturat dhe instalimet ekzistuese mbrohen, ruhen dhe mirëmbahen. Ai do të jetë përgjegjës për sigurimin, me shpenzimet e tij, ndriçimin, sigurinë, skermën dhe pajisjet e sigurisë të cilat janë të nevojshme për zbatimin e duhur të detyrave ose që me arsye mund të kërkojnë nga Autoriteti Kontraktues

Neni 14 Ndërhyrja me trafikun

14.1 Kontraktuesi do të sigurojë që punimet dhe instalimet nuk shkaktojnë dëme, ose pengojnë trafikun në, lidhjet e komunikimit të tilla si rrugët, hekurudhat, rruge ujore dhe aeroporte. Ai, në veçanti, do të marrë parasysh kufizimet në peshë kur zgjedh rrugët dhe automjetet.

14.2 Çdo masë të veçantë të cilën Kontraktuesi e konsideron të nevojshme, ose është kërkuar nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të mbrojtjes apo për të përforcuar pjesët e rrugëve, urave, do të bartet në shpenzime të Kontraktuesit, pa marrë parasysh se ato kryhen nuk ato kryhen nga Kontraktuesi. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin kontraktues për çfarëdo masa të veçanta që ai synon të ndërmarrë para se kryej ato. Riparimet e dëmit të shkaktuara në rrugë, ura nga transporti i materialeve apo pajisjeve do të jetë në shpenzime të Kontraktuesit.

Neni 15 Tatimi

15.1 Kontraktuesi është përgjegjës për të gjitha tatimet dhe detyrimet doganore në përputhje me Ligjin e Republikës së Kosovës.

15.2 Të gjitha tatimet dhe detyrimet tjera doganore konsiderohet se janë përfshirë në çmimin e kontraktuar.

15.3 Menaxheri i Projektit do të harmonizojë çmimin e kontraktuar nëse konstaton se ka ngritje të tatimeve dhe detyrimeve doganore brenda datës prej 28 ditësh para dorëzimit të tenderit dhe datës së fundit të vërtetimit të përfundimit të punëve.

15.4 Menaxheri i Projektit nuk do të lejojë ndryshimin e çmimit të kontraktuar për shkak të ngritjes së tatimeve dhe/ose ngritjes së detyrimeve doganore në qoftë se kjo ka ndodhur gjatë kohës sa ka qenë në vonesë kontraktuesi.

Neni 16 Kostoja e Riparimeve

16.1 Humbja ose dëmtimi i Punëve ose Materialeve që do të përfshihen në Punët në mes të Datës së fillimit dhe në fund të periudhës së Korrigjimit të Defekteve do të rregullohet nga Kontraktuesi në koston e Kontraktuesit nëse humbja ose dëmtimi lind nga aktet ose mosveprimet e Kontraktuesit.

FILLIMI DHE VONESAT

Neni 17 Fillimi i punëve

17.1 Kontraktori duhet të fillojë punimet sa më shpejt që është e arsyeshme e mundur pas marrjes së urdhrat me ekspeditën e duhur dhe pa vonesë.

17.2 Kontraktuesi do të ekzekutoj Punët në pajtim me Specifikimet dhe Vizatimet dhe Punët do të kryhen në pajtim me Programin e dorëzuar nga Kontraktuesi, i përditësuar me miratimin e Menaxherit të Projektit, dhe do të plotësoj ato brenda afatit kohor të specifikuar në Nenin 2 të Formularit të Kontratës.

Neni 18 Zgjatja e periudhës së ekzekutimit

18.1 Kontraktuesi mund të kërkojë zgjatje të periudhës së ekzekutimit nëse realizimi i kontratës së tij vonohet, ose pritët se do të vonohet, për ndonjërin nga këto arsye:

- a) Autoriteti kontraktues ka dështuar t'i plotësojë obligimet e veta sipas kontratës;
- b) Forca madhore të përkufizuara si në Nenin 38;

18.2 Brenda 15 ditësh pasi ka kuptuar se mund të ketë vonesë, Kontraktuesi duhet ta lajmërojë Autoritetin

Kontraktues se ka për qëllim të bëjë kërkesë për zgjatje të periudhës së realizimit për të cilën ai konsideron se ka të drejtë dhe, përveç nëse ka ndonjë marrëveshje tjetër ndërmjet Kontraktuesit dhe Autoritetit Kontraktues, brenda 30 ditësh i jep Autoritetit Kontraktues të dhëna gjithëpërfshirëse ashtu që të mund të kontrollohet kërkesa.

18.3 Brenda 30 ditësh pas pranimit të detajeve sipas Nenit 18.2 Autoriteti Kontraktues do të lejojë me shkrim Kontraktuesit këtë zgjatje të periudhës së realizimit nëse mund të arsyetohet, ose në mënyrë prospektive ose retrospektive, ose ta informojë Kontraktuesin që nuk i është dhënë e drejta për zgjatje të periudhës.

Neni 19 Dëmet e likuiduara

19.1 Nëse Furnizues me përgjegjësinë e tij nuk arrin t'i dorëzojë ndonjë ose të gjitha punët brenda limiteve kohore të specifikuara në kontratë, Autoriteti kontraktues, pa njoftim zyrtar dhe pa paragjykim ndaj kompensimeve tjera të tij sipas kontratës, do të ketë të drejtë, për secilën ditë që kalon ndërmjet skadimit të periudhës së kontratës dhe datës aktuale të përfundimit, t'i marrë dëmet e likuiduara të barabarta me 0,25% në ditë të vlerës së punëve të pa dorëzuara deri në një maksimum prej 10 % të vlerës totale të porosisë. Autoriteti Kontraktues mund të zbrësë dëmet e likuiduara nga pagesat të cilat duhet ti behen Kontraktuesit. Pagesat e dëmeve të likuiduara nuk do të prekin detyrimet e kontraktuesit.

19.2 Nëse mosdorëzimi i punëve parandalon përdorimin e zakonshëm të punëve në tërësi, dëmet e likuiduara të parapara në paragrafin 19.1 do të llogariten në bazë të vlerës totale të porosisë.

14.3 Nëse Autoriteti kontraktues ka fituar të drejtën të kërkojë së paku 10 % të vlerës së porosisë ai mundet, pasi ta njoftojë me shkrim Kontraktuesin:

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem në emër të vetë Autoritetit, me një operatore ekonomik:

- të konfiskojë garancinë e realizimit;
- të ndërpresë kontratën, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim; dhe
- të hyjë në një kontratë me një palë të tretë për dhënien e pjesës së mbetur të punëve. Kontraktuesi nuk do të paguhet për këtë pjesë të kontratës. Kontraktuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij.

b. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar vetem në emër të vetë Autoritetit, me disa operatore ekonomik:

- të konfiskojë garancinë e realizimit;
- të ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Kontraktuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- të ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

c. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar në emër të disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me një operatore ekonomik:

- Autoriteti Kontraktues i cili ka bërë porosinë anulon porosinë dhe ritenderon, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Kontraktuesi i gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- të njoftojë Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur që të konfiskojë një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% të porosisë se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues.

a. Ne rast se Autoriteti Kontraktues ka prokuruar në emër të disa Autoriteteve tjera Kontraktuese, me disa operatore ekonomik:

- të njoftojë Autoritetin Kontraktues i cili ka udhëhequr prokurimin për sjellje të keqe të Operatorit Ekonomik dhe kërkon nga Autoriteti Kontraktues i përmendur që të konfiskojë një pjesë proporcionale, ekuivalente me 10% të porosisë se leshuar, të garancisë së performancës dhe dërgon shumën tek Autoriteti Kontraktues;
- të ndërpresë porosinë, dhe në këtë rast Kontraktuesi nuk do të ketë të drejtë për kompensim. Kontraktuesi gjithashtu do të jetë i detyruar të paguajë koston plotësuese dhe dëmet e shkaktuara nga kjo pamundësi e tij; dhe
- të ri-hap konkurrencën me pjesën e mbetur të Operatorëve Ekonomik të kontratës publike kornizë.

Materialet dhe mjeshtëritë

Neni 20 Regjistri i punës

20.1 Një regjistër i punës do të, përveç kur parashikohet ndryshe nga KVK, mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit, i cili do të mbaje të paktën informacionin e mëposhtëm:

- a) kushtet e motit, ndërprerjet e punës që detyrohen nga moti me shi, orët e punës, numrin dhe llojin e punëtorëve të punësuar në vend-punishte, materialet e furnizuara, pajisjet në përdorim, pajisjet jo në gjendje pune, testet e kryera në vend, mostrat e dërguara, rrethanat e paparashikuara si dhe urdhrat dhënë Kontraktuesit;
- b) deklaratat e hollësishme të të gjitha elementeve sasiore dhe cilësore të punës së bërë dhe furnizimet e dorëzuara dhe të përdorura, të afta për tu kontrolluar në vend-punishte dhe të rëndësishme në llogaritjen e pagesave që duhet bërë Kontraktuesit.

20.2 Shënimet e bëra në regjistrin e punës, si pune në progres, duhet të nënshkruhen nga Autoriteti Kontraktues dhe të bashkë-nënshkruhen nga Kontraktuesi ose përfaqësuesi i tij. Nëse Kontraktuesi refuzon, ai do të komunikojë pikëpamjet e tij ndaj Autoritetit Kontraktues në afat prej 15 ditësh pas datës në të cilën janë regjistruar të dhënat apo deklaratat kundërshtuese. Nëse Kontraktuesi dështon që të nënshkruajë ose të paraqesë pikëpamjet e tij brenda periudhës së lejuar, do të konsiderohet se Kontraktuesi pajtohet me shënimet e paraqitura në regjistër. Kontraktuesi mund të shqyrtojë regjistrin e punës në çdo kohë dhe mund, pa hequr dokumentin, të bëjë ose të marrë një kopje të shënimeve të cilat ai i konsideron të nevojshme për informacionin e tij.

20.3 Sipas kërkesës, Kontraktuesi do ta sigurojë Autoritetin Kontraktues me informacionin e duhur për të mbajtur regjistrin e punës në mënyrën e duhur.

Neni 21 Origjina dhe cilësia e punimeve dhe materialeve

21.1 Punët, komponentët dhe materialet do të jenë në përputhje me specifikimet, vizatimet, sondazhet, modelet, mostrat, strukturat dhe kërkesat tjera në kontratë dhe do të mbahen në dispozicion të Autoritetit kontraktues për qëllime identifikimi gjatë gjithë periudhës së realizimit.

21.2 Të gjitha pranimet teknike preliminare do të jenë objekt i një kërkesë të dërguar nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues. Kërkesa duhet të referohet numrit të kontratës, numrin e Lotit dhe vendin ku do të zhvillohet pranimi i tillë, sipas rastit. Komponentët dhe materialet e specifikuar në kërkesë duhet të certifikohen nga autoriteti kontraktues se plotësojnë kërkesat për këtë pranim para se të inkorporohen në pune.

21.3 Edhe nëse janë pranuar teknikisht materialet apo artikujt që do të përfshihen në pune ose në prodhimin e komponentëve, ato mund të refuzohen dhe duhet të zëvendësohen menjëherë nga Kontraktuesi nëse ndonjë kontrollim tjetër zbulon defekte ose gabime. Kontraktuesit mund t'i jepet mundësia t'i riparojë dhe t'i përmirësojë materialet dhe artikujt që janë refuzuar, por këto materiale dhe artikuj do të pranohen për inkorporim në pune vetëm nëse janë riparuar.

Neni 22 Inspektimi dhe testimi

22.1 Autoriteti Kontraktues do të emërojë "*Menaxherin e Projektit*", të cekur në KVK, i cili do të jetë përgjegjës për mbikëqyrjen e ekzekutimit të punëve gjatë tërë kohës, duke filluar që nga dita e parë e fillimit të punëve e deri në skadimin e periudhës garantuese të defekteve dhe për raportim tek Autoriteti Kontraktues.

22.2 Qëllimi i mbikëqyrjes është të kontrollojë cilësinë e punëve dhe cilësinë e materialeve të përdorura në pajtim me specifikimet teknike të rëna dakord.

22.3 Kontraktuesi do të sigurojë që komponentët dhe materialet të dorëzohen në kohë në vend për të lejuar autoritetit kontraktues që të vazhdojë me pranimin e komponentëve dhe materialeve. Kontraktuesi konsiderohet se ka vlerësuar plotësisht vështirësitë që mund t'i hasë në këtë aspekt, dhe nuk do të lejohet që të paraqesë ndonjë arsye për vonesë në përmbushjen e detyrave.

22.4 Autoriteti kontraktues do të ketë të drejtë, ose nga vetë ose agjentit e tij, që të inspektojë, kontrollojë, masë dhe testojë komponentët, materialet, dhe mjeshtërinë, dhe të kontrollojë progresin e përgatitjes, fabrikimit apo prodhimit të çfarëdo artikulli që përgatitet, fabrikohet ose prodhohet për ofrimin e sipas kontratës, në mënyrë që të përcaktojë nëse komponentët, materialet dhe mjeshtëria kanë cilësinë dhe sasinë e kërkuar. Kjo do të bëhet në vendin e prodhimit, fabrikimit, përgatitjes ose në vend-punishte ose në ndonjë vend tjetër, siç mund të specifikohet në kontratë.

22.5 Nëse komponentët dhe materialet i kanë kaluar testet, Autoriteti kontraktues do ta njoftojë Kontraktuesin ose do te miratojë certifikimin e procedurës lidhur me këtë.

22.6 Nëse Autoriteti Kontraktues dhe Kontraktuesi nuk pajtohen për rezultatet e testit, secili do të japë një deklaratë për pikëpamjet e tij ndaj tjetrit brenda 15 ditëve pas ngritjes së mosmarrëveshjes së tillë. Autoriteti kontraktues ose Kontraktuesi mund të kërkojnë që këto teste të përsëriten në të njëjtat kushte dhe rrethana, ose nëse ndonjëra palë kërkon, nga një ekspert që zgjidhet me pëlqimin e përbashkët. Të gjitha raportet e testimit do t'i dorëzohen autoritetit kontraktues i cili do t'i komunikojë rezultatet e këtyre testeve pa vonesë te Kontraktuesi. Rezultatet e ri-testimit do të jenë përfundimtare. Kostoja e ri-testimit do të bartet nga pala pikëpamja e të cilit dëshmohet se është gabim nga ri-testimit.

Neni 23 Paralajmërim i hershëm

23.1 Kontraktuesi pa humbur kohë do të informojë Menaxherin e Projektit, në qoftë se ai/ajo vëren ndonjë gabim apo lëshim në skica (vizatime) apo edhe në specifikime teknike gjatë kryerjes së punëve duke ia tërhequr vërejtjen se ato mund të ndikojnë me vone në kualitetin e punëve.

23.2 Nëse Menaxheri i Projektit vëren ekzistimin e disa gabimeve apo lëshimeve, qofshin ato në skica apo në specifikim teknik, ai/ajo do t'i evitojë menjëherë dhe do t'i konsiderojë pasojat.

23.3 Nëse palët në kontratë vlerësojnë se ndërrimet substanciale të punëve janë bere te nevojshme për shkak të gabimeve të tilla ose të përjashtimeve të cilat substancialisht ndikojnë në çmimin e kontratës, atëherë Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me autoritetin kontraktues do të korrigjojë dhe kompensojë situatën sipas Ligjit të Prokurimit Publik.

PAGESAT

Neni 24 Parimet e përgjithshme të pagesave

24.1 Pagesat do të bëhen në Euro.

24.2 Pagesat do të rregullohen për zbritje për pagesat paradhënie dhe të mbajtjes. Autoriteti Kontraktues duhet të paguaj Kontraktuesit shumën e certifikuar nga Menaxheri i Projektit brenda 30 ditëve nga data e çdo certifikate. Nëse Autoriteti Kontraktues bën një pagesë me vonesë, Kontraktuesit do ti paguhet interes për pagesë me vonesë në pagesën e ardhshme. Interesi do të llogaritet nga data në të cilën pagesa duhet të ishte bërë, deri në datën kur pagesa është bërë me vonesë, e rregulluar sipas bankave vendase për kredi në sektorin e ndërtimit.

24.3 Artikujt e Punëve për të cilat nuk është dhënë normë apo çmim nuk do të paguhën nga Autoriteti Kontraktues dhe do të konsiderohen të mbuluara nga normat dhe çmimet tjera në Kontratë.

24.4 Pagesat që duhet të bëhen sipas faturës së lëshuar nga Kontraktuesi do të bëhen në llogarinë bankare të dhënë në Pjesën V, **Identifikimi Financiar**, i kësaj kontrate që e plotëson Kontraktuesi. I njëjti formular, që i bashkëngjitet kërkesës për pagesë, duhet të përdoret për t'i raportuar ndryshimet në llogarinë bankare.

24.5 Në rast se Autoriteti kontraktues kryen blerje në emër të autoriteteve të tjera kontraktuese, dhe një autoriteti kontraktues nuk i përmbush detyrimet e tij sipas kësaj kontrate, veçanërisht obligimet e Nenit 24.2 kontraktori mund të informojë AQP-ne për shkelje të tilla. AQP-ja mund të ndalojë autoritetin kontraktues nga përdorimi i çdo dhe të gjitha kontratat qendrore publike kornizë të nxjerra nga AQP.

Neni 25 Paramasa dhe Parallogaria

25.1 Paramasa dhe paralogaria duhet të përmbajnë pajisje për ndërtim, instalim, testim, dhe punën e komisioneve që duhet të kryhet nga ana e Kontraktuesit. Paramasa dhe paralogaria përdoret për të llogaritur çmimin e kontratës. Kontraktuesi do të paguhet për sasinë e punës së kryer në normën e Paramasës dhe Paralogarisë për çdo artikull.

25.2 Në rast të kontratës paushallë, Përshkrimi i Aktivitetit duhet të përmbajë aktivitetet me çmim për punët e kryera nga ana e Kontraktuesit. Përshkrimi i Aktivitetit përdoret për monitorim dhe kontroll të kryerjes së aktiviteteve në bazë të të cilave Kontraktuesi do të paguhet. Nëse pagesa për Materiale në vend punim do të bëhet veç e veç, Kontraktuesi do të tregojë shpërndarjen e Materialeve në vend punim veçmas në Përshkrimin e Aktivitetit.

Neni 26 Parapagimi

26.1 Autoriteti Kontraktues do të bëjë pagesë paradhënie Kontraktuesit të shumave të përcaktuara në KVK nga data e caktuar në KVK kundër dispozitës nga Kontraktuesi i një Garancioni të Pakushtëzuar Bankar në një formë të pranueshme për Autoritetin Kontraktues në sasi dhe valutë të barabartë me parapagim. Garancia do të mbetet në fuqi deri sa të bëhet pagesa e parë, por shuma e garancisë duhet të reduktohet në mënyrë progresive nga shuma që paguhet nga Kontraktuesi. Interesi nuk do të paguhet për parapagim.

26.2 Kontraktuesi do të përdorin parapagimin vetëm për të paguar Pajisjet, materialet dhe shpenzimet e tjera të nevojshme posaçërisht për kryerjen e punëve. Kontraktuesi duhet të dëshmojë se pagesa paradhënie është përdorur në këtë mënyrë me furnizim të kopjeve të faturave ose dokumenteve të tjera për Menaxherin e Projektit.

26.3 Parapagim do të paguhet duke zbritur shuma proporcionale nga pagesat përndryshe për shkak të Kontraktuesit, pas orarit të përqindjeve të përfunduar të Punëve në bazë të pagesës.

Neni 27 Mbajtja e Parasë

27.1 Shuma, e specifikuar në KVK, do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit deri në përfundim të tërë të Punëve. Kjo shume në asnjë rast nuk do të tejkalojë 10% e vlerës totale të kontratës origjinale. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë e mbajtura me garancion bankar “me kërkesë”.

27.2 Shuma e mbajtur ose garancia e mbajtjes do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogarisë përfundimtare të referuar në Nenin 29.

Neni 28 Vërtetimet e pagesës

28.1 Kontraktuesi do t'i dorëzojë Menaxherit të projektit raportet mujore të çmimeve të vlerësuara të punëve të përfunduara me minus shumën kumulative të vërtetuar më parë.

28.2 Menaxheri i Projektit do ta kontrollojë punën e kryer të kontraktuesit për të vërtetuar cilësinë e punës dhe vërteton shumën që duhet t'i paguhet kontraktuesit.

28.3 Vlera e punës së kryer do të përcaktohet nga Menaxheri i Projektit.

28.4 Vlera e punës së përfunduar përfshin:

- a. Në rastin e Kontratës së Paramasës dhe Paralogarisë, vlerën e sasisë së punës në Paramasë dhe Paralogari që është përfunduar; ose
- b. Në rast të kontratës paushallë, vlera e punës së ekzekutuar do të përbëjë vlerën e aktiviteteve të përfunduara në Përshkrimin e Aktivitetit.

28.5 Vlera e punës së përfunduar përfshin vlerësimin e ndryshimeve dhe shkaqeve për kompensim.

Neni 29 Llogaritja përfundimtare

29.1 Kontraktuesi jo më vonë se 90 ditë pas lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimit, do të dorëzojë tek Menaxheri i Projektit një draft të deklaratës së llogarisë përfundimtare me dokumentet mbështetëse që tregojnë në

detaje vlerën e punës së bërë në përputhje me kontratën, së bashku me të gjitha shumat e mëtejshme të cilën Kontraktuesi konsideron se duhet paguar sipas kontratës, në mënyrë që Menaxheri i Projektit të përgatis deklaraten e llogarisë përfundimtare.

29.2 Brenda 30 ditëve pas pranimit të draft-deklaratës se llogarisë përfundimtare dhe të gjithë informacionit të kërkuar në mënyrë të arsyeshme për verifikimin e saj, Menaxheri i Projektit do të përgatisë deklaraten e llogarisë përfundimtare, e cila përcakton:

- a) Shumen e cila sipas opinionit të tij duhet ti paguhet sipas kontratës; dhe
- b) pas evidentimit të shumave të paguara paraprakisht nga Autoriteti Kontraktues dhe i të gjitha shumave të cilat i takojnë Autoritetit Kontraktues sipas kontratës, bilanci, nëse ka, nga Autoriteti Kontraktues tek Kontraktuesi, ose nga Kontraktuesi tek Autoriteti Kontraktues, siç mund të jete rasti.

29.3 Menaxheri i Projektit do të lëshojë te autoriteti kontraktues ose te përfaqësuesi i tij i autorizuar, dhe te Kontraktuesi, deklaraten e llogarisë përfundimtare që paraqet shumen përfundimtare për të cilën duhet paguar Kontraktuesi në bazë të kontratës. Autoriteti kontraktues ose përfaqësuesi i tij i autorizuar dhe Kontraktuesi duhet të nënshkruajnë deklaraten e llogarisë përfundimtare, si një njohje e vlerës së plotë dhe përfundimtar të punës së realizuar sipas kontratës dhe menjëherë do të dorëzojë një kopje të nënshkruar të Menaxherin e Projektit.

Neni 30 Shkaqet për kompensim

30.1 Shkaqe për kompensim konsiderohen ngjarjet si në vijim:

- (a) Autoriteti Kontraktues nuk lejon qasje në një pjesë të vend ndërtimit data e posedimit e specifikuar në KVK.
- (b) Menaxheri i Projektit urdhëron shtyrje pa dhënë llogari për këtë, ose vonohet apo nuk i jep skicat (vizatimet, specifikacionet) apo udhëzimet e duhura për kryerjen e punëve të kontraktuara në afatin e caktuar si në kontratë.
- (c) Menaxheri i Projektit urdhëron kontraktuesin që t'i zbulojë ose kryejë testet në punën përfundimtare, e cila mandej zbulohet se nuk ka pasur defekt.
- (d) Kontraktuesit tjerë, autoritetet publike, shërbimet komunale ose Autoriteti Kontraktues shkaktojnë vonesë apo shpenzime shtesë për Kontraktuesin.
- (e) Menaxheri i Projektit pa arsye të justifikuar vonohet në lëshimin e vërtetimit për përmbushje të kontratës.
- (g) Kontraktuesi has në pengesa tjera për kryerjen e aktiviteteve të punëve të kontraktuara të cilat pengesa nuk janë për shkak të joprofesionalizmit të Kontraktuesit.

30.2 Nëse një ngjarje e tillë ndodh, atëherë Çmimi i Kontratës do të rregullohet po ashtu.

PRANIMI DHE PËRGJEGJËSIA MBI DEFEKTET

Neni 31 Parimet e përgjithshme

31.1 Verifikimi i punëve nga Autoriteti Kontraktues me qëllim të pranimit të përkohshëm ose final do të bëhet në prani të Kontraktuesit. Mungesa e kontraktuesit nuk do të jetë pengesë për verifikimin me kusht që Kontraktuesi të jete informuar prej të paktën 30 ditëve para datës së verifikimit.

Neni 32 Testet për përfundimin

32.1 Punët nuk do të pranohen deri sa të jene kryer verifikimet dhe testet e caktuara ne shpenzime të Kontraktuesit. Kontraktuesi duhet të njoftojë Autoritetin Kontraktues për datën në të cilën verifikimi dhe testet të tilla mund të fillojnë.

32.2 Punët te cilat nuk plotësojnë kushtet e kontratës, duhet, nëse kërkohet, të shkatërrohen dhe rindërtohen nga kontraktuesi ose të riparohen, sipas kërkesës së Autoritetit Kontraktues, përndryshe kjo do të bëhet pas njoftimit të duhur në shpenzime të Kontraktuesit, me urdhër të Autoritetit Kontraktues.

Neni 33 Pranimi i përkohshëm

33.1 Punimet do të merren përsipër nga Autoriteti kontraktues kur të kenë kaluar në mënyrë të kënaqshme testet për pranim dhe te jete lëshuar, ose konsiderohet te jete lëshuar, **një certifikatë e pranimit të përkohshëm**.

33.2 Kontraktuesi mund të aplikojë, duke njoftuar Autoritetin Kontraktues, për një certifikatë të pranimit të përkohshëm jo më herët se 15 ditë para se punët, sipas mendimit të Kontraktuesit, te jene të gatshme për pranim të përkohshëm. Autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh pas pranimit të aplikacionit të Kontraktuesit ose:

- a) t'i lëshojë kontraktuesit certifikatën e pranimit të përkohshëm me një kopje për Autoritetin kontraktues duke thënë, nëse kjo është e përshtatshme, rezervat e tij, dhe përveç tjerash, edhe datën në të cilën sipas mendimit të tij janë përfunduar punët në pajtim me kontratën dhe janë të gatshme për pranim të përkohshëm; ose
- b) të refuzojë aplikacionin, duke i dhënë arsyet e tij dhe duke specifikuar veprimin të cilin, sipas mendimit të tij i kërkon nga Kontraktuesi për ta lëshuar certifikatën.

33.3 Nëse autoriteti kontraktues nuk arrin ose të lëshojë certifikatën e pranimit të përkohshëm ose të refuzojë furnizimet brenda një periudhe prej 30 ditësh, ai do të konsiderohet se ka lëshuar certifikatën në ditën e fundit të asaj periudhe.

33.4 Pas pranimit të përkohshëm të punëve, Kontraktuesi i çmonton dhe i heq strukturat e përkohshme dhe materialet që nuk kërkohen më për përdorim përkitazi me realizimin e kontratës. Ai gjithashtu do të heqë ndonjë mbeturinë apo pengesë dhe do të bëjë ndonjë ndryshim të gjendjes së vendit të pranimit siç kërkohen në kontratë.

Neni 34 Përgjegjësia mbi Defektet

34.1 Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për mënjanimin e defekteve, ose dëmeve, në ndonjë pjesë të punëve të cilat mund të shfaqen apo shfaqen gjatë periudhës së defekteve dhe te cilat lindin nga ose:

- a) përdorimin i impiantit ose materialeve të dëmtuara ose mjeshtëria ose dizajni i gabueshme i Kontraktuesit; dhe / ose
- b) çdo veprim apo mosveprim i Kontraktuesit gjatë periudhës së defekteve.

34.2 Kontraktuesi me shpenzime të veta do ta përmirësojë defektin ose dëmin sa më shpejt të jetë e mundur. Periudha mbi përgjegjësinë e defekteve për të gjitha zëvendësimet ose rinovimet do të fillojë nga data kur zëvendësimi ose rinovimi është bërë për kënaqësinë e mbikëqyrësit. Nëse kontrata mundëson pranim të pjesshëm, periudha e defekteve do të vazhdojë vetëm për atë pjesë të punimeve e cila është ndikuar nga ndërrimi apo rinovim.

34.3 Nëse shfaqet ndonjë defekt ose ndodh ndonjë dëm gjatë periudhës së përmendur, autoriteti kontraktues ose menaxheri i projektit do ta njoftojnë Kontraktuesin. Nëse Kontraktuesi nuk arrin të korrigjojë një defekt ose një dëm brenda afatit kohor të përcaktuar në njoftim, autoriteti kontraktues mund të:

- a) të kryejë vetë punë, ose të punësojë dikë tjetër për kryerjen e punimeve, në rrezik dhe kosto të Kontraktuesit, në të cilin rast kostoja e shkaktuar nga autoriteti kontraktues do të zbritet nga pagesat e pritura ose nga garancitë që mbahen ndaj Kontraktuesit ose nga të dy; ose
- b) të ndërpresë kontratën.

34.4 Në raste urgjente, kur kontraktuesi nuk mund të arrihet menjëherë ose, pasi është arritur, nuk është në gjendje që të marrë masat e nevojshme, autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit mund të kryejnë punën në kurriz të Kontraktuesit. Autoriteti kontraktues ose Menaxheri i projektit duhet të informojë sa më shpejt që të jetë e mundur Kontraktuesin për veprimin e marrë.

34.5 Periudha e përgjegjësisë së defekteve do të parashihet në KVK dhe specifikimet teknike. Nëse kohëzgjatja e periudhës së përgjegjësisë së defekteve nuk është e specifikuar, ajo do të jetë 365 ditë. Periudha e Përgjegjësisë së defekteve do të fillojë në datën e pranimi të përkohshëm.

Neni 35 Pranimi përfundimtar

35.1 Pas skadimit të periudhës së garancisë ose, në rastet kur ka më tepër se një periudhë, pas skadimit të periudhës së fundit, dhe atëherë kur të jenë zgjidhur të gjitha defektet apo dëmet, autoriteti kontraktues do t'i lëshojë Kontraktuesit një **certifikatë të pranimi përfundimtar**, me një kopje Autoritetit kontraktues, duke cekur datën në të cilën Kontraktuesi i ka plotësuar obligimet e tij sipas kontratës dhe në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktues të jetë i kënaqur. Certifikata përfundimtare e pranimi do të lëshohet nga autoriteti kontraktues brenda 30 ditësh nga skadimi i periudhës së garancisë ose menjëherë pasi riparimet eventuale që janë kërkuar sipas Nenit 34 të jenë përfunduar në mënyrë të tillë që të jetë i kënaqur autoriteti kontraktues.

35.2 Punët nuk do të konsiderohen se janë realizuar plotësisht derisa të jetë nënshkruar certifikata përfundimtare e pranimi nga Menaxheri i Projektet dhe te jete dorëzuar tek autoriteti kontraktues, e një kopje tek Kontraktuesi.

35.3 Pa marrë parasysh lëshimin e certifikatës përfundimtare, Kontraktuesi dhe autoriteti kontraktues do të mbeten të detyruar për plotësimin e obligimeve që dalin sipas kontratës para lëshimit të certifikatës përfundimtare të pranimi dhe të cilat kanë mbetur të parealizuar në kohën kur lëshohet certifikata përfundimtare e pranimi. Natyra dhe masa e obligimeve të tilla do të përcaktohen duke iu referuar dispozitave të kontratës.

Shkelja e kontratës dhe shkëputja

Neni 36 Shkelja e kontratës

36.1 Pala ka shkelë kontratën nëse nuk arrin të shlyejë ndonjë nga obligimet e veta me kontratë.

36.2 Në rastet kur ndodh një shkelje e kontratës, pala e dëmtuar do të ketë të drejtë për këto kompensime:

- a) dëmet; dhe/ose
- b) ndërprerjen e kontratës.

36.3 Përveç masave të sipërpërmendura, mund të jepen dëmshpërblime. Ato mund të jenë:

- a) dëme të përgjithshme; ose
- b) dëme të likuidueshme.

36.4 Mbulimi i dëmeve, pagesat apo shpenzimet që rezultojnë nga zbatimi i masave të parapara në këtë nen do të zbatohen duke u zbritur nga shumat që duhet t'i paguhet Kontraktuesit, nga depozita, ose me pagesë nga siguria

Neni 37 Shkëputja e kontratës

37.1 Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi mund të shkëpus Kontratën në qoftë se pala tjetër shkakton një shkelje themelore të Kontratës.

37.2 Shkelja themelore e kontratës do të përfshijnë, por nuk do të kufizohet në:

- (a) Kontraktuesi ndërpre punën për 15 ditë rresht pa qenë e përfshirë kjo ndërprerje në programin e punës si dhe pa autorizim të menaxherit të projektit;
- (b) Menaxheri i projektit urdhëron Kontraktuesin pa arsye të justifikuar të ndërpresë apo pezullojë aktivitetin e punëve të kontraktuara për më shumë se 15 ditë pune; ose marrëveshjet e arritura mbi pagesat për shkak të kontraktuesit për kosto të vonës;
- (c) Autoriteti Kontraktues ose Kontraktuesi falimenton apo hyn në likuidim tjetër nga rindërtimi ose shkrirja;
- (d) Pagesa e vërtetuar nga Menaxheri i Projektit, nuk paguhet nga Autoriteti Kontraktues brenda 30 ditësh nga data e certifikatës së Menaxherit të Projektit;
- (e) Menaxheri i Projektit njofton se mos korrigjimi i defekteve është shkelje e kontratës dhe Kontraktuesi nuk arrin t'i korrigjoj brenda 30 ditëve të përcaktuara nga ana e Menaxherit të Projektit;

(f) Kontraktuesi vonohet në përmbushjen e Punëve për numrin e ditëve për të cilat shuma minimale e dëmeve të likuiduara mund të paguhet.

37.3 Kur cilado nga palët kontraktuese njofton Menaxherin e Projektit për shkelje të kontratës për arsye të tjera nga ato të renditura më lart nën 37.2, Menaxheri i Projektit do të vlerësojë a është shkelja thelbësore apo jo.

37.4 Nëse për shkak të fajit të palës së tretë krijohen rrethana emergjente objektive dhe kjo e pengon përmbushjen e detyrimeve të kontratës, Menaxheri i Projektit me pëlqimin e Kontraktuesit do të përfundojë vazhdimësinë e përmbushjes së punëve sa më parë që është e mundur. Menaxheri i Projektit do të bëjë vlerësimin e punës së kryer pjesërisht, do të kërkojë nga kontraktuesi të largohet nga zona e punës dhe ta lënë atë në një gjendje të mirë. Menaxheri i Projektit duhet të paguajë kontraktuesin për punët e kryera deri në momentin e marrjes së njoftimit me shkrim për ndërprerje.

37.5 Në qoftë se kontrata shkëputet, Kontraktuesi do të ndërpres punën menjëherë, do të sigurojë vend punimin dhe ta liroj vend punimin brenda 15 ditëve nga përfundimi i periudhës së njoftimit.

Neni 38 Forca madhore

38.1 “Force Madhore” siç përdoret këtu mendohet në çrregullimet industriale, çrregullimet civile, luftërat, eksplodimet, tërmeti, zjarret, vërshimet, epidemitë etj e shkaktuar jo me fajin apo neglizhimin e palëve kontraktuese, e paparashikueshme dhe jashtë kontrollit të palëve kontraktuese.

38.2 Në rast se ndodh ndonjëra nga ngjarjet që përcakton Forcën Madhore dhe kjo i bën të pamundur punëmarrësit kryerjen e obligimeve dhe përgjegjësisë të parapara me kontratë, punëmarrësi sa më shpejtë që është e mundur duhet t’i sigurojë punëdhënësit një deklaratë me shkrim me të dhënat e plota lidhur me ngjarjen. Në këtë rast aplikohen dispozitat si në vijim:

- i. Obligimet dhe përgjegjësitë e kontraktuesit do të pezullohen deri sa të arrihet niveli i mundësisë objektive së përmbushjes së tyre.
- ii. Gjatë pezullimit dhe në lidhje me punët e pezulluara, të gjitha shpenzimet lidhur me riparimin e pajisjeve teknike, akomodimit të personelit dhe shpenzimet tjera të ngjashme i bart kontraktuesi.
- iii. Brenda pesëmbëdhjetë 15 ditë, duke llogaritur nga dita e ngjarjes që përcakton Forcën Madhore, Menaxheri i Projektit në bashkëpunim me Autoritetin Kontraktues duhet t’i vlerësojë të gjitha punët e përfunduara në mënyrë që Autoriteti Kontraktues ta paguajë kontraktuesin.
- iv. Afati për përmbushje të obligimeve nga Kontraktuesi të detyrimeve të kontratës mund të zgjatet edhe për një periudhë për aq sa ka zgjatur periudha e pezullimit.
- v. Në qoftë se kontraktuesi për një kohë të gjatë është bërë i pa aftë, për shkak të Forcës Madhore, për t’i kryer obligimet dhe përgjegjësitë e parapara me kontratë, Autoriteti Kontraktues brenda shtatë 7 ditë mund ta njoftojë me shkrim kontraktuesin për ndërprerjen e kontratës.

Neni 39 Pagesa pas shkëputjes së kontratës

39.1 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të shkeljes materiale të kontratës nga ana e kontraktuesit, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një çertifikatë mbi vlerën e punës së përfunduar dhe materialet e porositura me më pak se përqindja e cila kërkohej nga vlera e punëve të përfunduara, siç është cekur në KVK. Dëmet shtesë të likuidimit nuk do të aplikohen. Nëse shuma totale e borxhit të Autoritetit Kontraktues tejkalon ndonjë pagesë si borxh ndaj kontraktuesit, diferenca do të jetë obligim borxhi ndaj Autoritetit Kontraktues.

39.2 Nëse kontrata ndërpritet për shkak të interesit të Autoritetit Kontraktues ose shkeljes materiale bazë të kontratës nga Autoriteti Kontraktues, Menaxheri i Projektit do të lëshojë një certifikatë për vlerën e punës së bërë, materialet e porositura, koston e arsyeshme të heqjes së Pajisjeve, riatdhësimin e personelit të Kontraktuesit i punësuar vetëm për Punët, shpenzimet e Kontraktuesit për mbrojtjen dhe sigurimin e Punëve.

Neni 40

Prona

40.1 Të gjitha materialet dhe pajisjet e ndërtimit në vend punim, Impiantet, Punët e Përkohshme, dhe Punët do të konsiderohen të jenë pronë e Autoritetit Kontraktues nëse Kontrata ndërpritet për shkak të gabimit të Kontraktuesit.

Neni 41

Lirimi nga Ekzekutimi

41.1 Në qoftë se pamundësohet përmbushja e kontratës nga shpërthimi i luftës apo ndonjë rasti tjetër jashtë kontrollit të Autoritetit Kontraktues ose Kontraktuesit, Menaxheri I Projektit do të vërtetoj këtë. Kontraktuesi do të siguroj vend punimin dhe do të ndërpres punën sa më shpejt që është e mundur pas pranimit të këtij vërtetimi dhe do të paguhet për punët e kryera para pranimit të tij dhe për punët e kryera më pas për të cilat është arritur marrëveshje.

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve

Neni 42 Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve

42.1 Palët do t'i bëjnë të gjitha përpjekjet për të zgjidhur në mënyrë miqësore të gjitha mosmarrëveshjet që mund të ndodhin ndërmjet tyre. Sapo të shfaqet ndonjë mosmarrëveshje, Palët do ta lajmërojnë njëra tjetrën me shkrim për pozitën e tyre në mosmarrëveshje dhe për ndonjë zgjidhje që ata konsiderojnë se është e mundshme. Nëse cilado Palë e sheh të dobishme, palët do të takohen dhe të mundohen ta zgjidhin mosmarrëveshjen. Pala do të i përgjigjet kërkesës për zgjidhje miqësore brenda 15 ditësh pas kërkesës. Periudha maksimale që jepet për arritjen e kësaj zgjidhjeje do të jetë 30 ditë nga fillimi i procedurës. Nëse përpjekja për të arritur zgjidhje miqësore dështon ose nëse Pala dështon të përgjigjet me kohë ndaj kërkesave për zgjidhje, të dyja palët do të jenë të lira të vazhdojnë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes duke e lajmëruar tjetrën.

42.2 Nëse procedura e zgjidhjes miqësore të mosmarrëveshjes dështon, palët mund të merren vesh të përpiqen të pajtohen përmes institucionit të specifikuar në KVK. Nëse nuk mund të arrihet zgjidhja brenda 30 ditësh pas fillimit të procedurës së pajtimit, secila palë do të ketë të drejtë të vazhdojë në fazën e ardhshme të procedurës së zgjidhjes së mosmarrëveshjes.

Neni 43

Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore

43.1 Nëse nuk mund të arrihet zgjidhje brenda 30 ditësh nga fillimi i procedurës miqësore për zgjidhje të mosmarrëveshjes, secila palë mund të kërkojë:

- a) ose vendim nga gjyqi;
- b) kurdo qe palët pajtohen, vendim arbitrimi në pajtim me KVK.

30.2 Para nënshkrimit të kontratës palët duhet të vendosin për mënyrën e zgjidhjes së mosmarrëveshjes, gjykata apo arbitrimi.

KUSHTET E VEÇANTA

616-25-2338-5-1-1/C1783

KVK në vijim do të plotësojnë dhe/ose ndryshojnë KPK. Sa herë që ka një konflikt, dispozitat këtu do të mbizotërojnë mbi ato të KPK.

Kushtet e Përgjithshme të Kontratës		Amandamentimet/Modifikimi i Nenit përkatës në KPK
Përshkrimi i nenit	Neni. Nr.	
Ligji i zbatueshëm dhe gjuha	2.1	Ligjet e Kosovës që janë në fuqi do të zbatohen për të gjitha çështjet që nuk mbulohen nga dispozitat e kontratës. Juridiksioni do të jetë gjykata përkatëse në Prishtinë.
	2.2	Gjuha e përdorur do të jetë gjuha shqipe.
Siguria e ekzekutimit	10.1	Shuma e Sigurisë së Ekzekutimit është 10 % për kohëzgjatjen e periudhës prej 37 muajve
Përgjegjësia dhe Sigurimi i Kontraktuesit	11.2	Shuma minimale e sigurimit do të jetë: (a) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim lidhur me punët, ndonjë pjesë të tyre, materialet apo impiantin gjatë periudhës mbi të cilën kontraktuesi është përgjegjës për përkujdesjen e tyre, për çfarëdo arsye, përpos rreziqeve të definuara sipas nenit 38 të KPK, kontraktuesi korrigjon humbjen apo dëmtimin e tillë nën shpenzimet e veta, në mënyrë që punët e përhershme në çdo aspekt të jenë në përputhje me dispozitat e kontratës sipas kërkesave të menaxherit të kontratës. Kontraktuesi siguron punët, së bashku me materialin dhe impiantin gjer në koston e zëvendësimit të plotë; (b) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i Pajisjeve një shumë e cila është e mjaftueshme për zëvendësimin e tyre; (c) Nëse ndodh ndonjë humbje apo dëmtim i pronës (përveç Punëve, Impianteve, Materialeve dhe Pajisjeve) në lidhje me Kontratën shuma minimale është 15.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhivë është i pakufizuar. (d) Nëse ndodh ndonjë dëmtim personal ose vdekje: (i) e punëtorëve të Kontraktuesit: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhivë është i pakufizuar e personave të tjerë: 50.000 euro për çdo ndodhi, kurse numri i ndodhivë është i pakufizuar
Programi	12.1	Kontraktuesi do ta dorëzojë për aprovim Programin për Punët brenda 3

		dite pas nënshkrimit të planit të menaxhimit.
	12.2	Periodha për Programin e azhurnuar është 3 ditë kalendarike nga data e pranimit të kërkesës së Menaxherit të projektit.
Fillimi i punëve	17.1	Data e fillimit do të jetë 3 dite pas nënshkrimit të kontratës.
	17.2	Data e përfundimit e të gjitha Punëve do të jetë 36 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës
Regjistri i punës	20.1	Një regjistër i punës do të mbahen në vend-punishte nga ana e Kontraktuesit në baza ditore! Libri ndërtimor dhe Ditari ndërtimor do të mbahen në vendndërtim gjatë tërë kohës së ekzekutimit të punimeve nga fillimi deri në përfundimin e punimeve dhe deri në lëshimin e Certifikatës së Pranimit të Përkohshëm të Punëve (dhe të lëshohet Certifikata e Përdorimit). Udhëheqësi i vendndërtimit duhet të jetë prezent në vendndërtim me orarë të plotë të punës nga dita e parë e fillimit të punëve deri në përfundimin e tyre gjatë tërë kohës së implementimit të kontratës për organizimin dhe mbikëqyrjen e punimeve në vendndërtim, konform dokumentacionit ndërtimor dhe rregulloreve dhe standardeve teknike të ndërtimit. Inxhinierët përgjegjës i fazës së ndërtimit duhet të jenë prezent në vendndërtim me orarë të plotë gjatë tërë kohës sa ekzekutohen punime nga fusha përkatëse e tyre inxhinierike për të kontrolluar,verifikuar,sasinë dhe cilësinë e materialeve dhe punimeve dhe për të verifikuar zbatimin e normave dhe standardeve të ndërtimit për fazën e tij.
Inspektimi dhe testimi	22.1	Menaxheri i Projektit është: do të përcaktohet pas nënshkrimit të kontratës
Parapagimi	26.1	Shuma e Parapagimit është: N/A
Mbajtja e Parasë	27.1	Shuma e parave të mbajtura është: 10% i vlerës së kontratës. Kjo shume do të ndalet nga çdo pagesë e Kontraktuesit dhe do të paguhet brenda 30 ditësh nga dita e lëshimit të deklaratës së llogaritë përfundimtare të referuar në Nenin 29 të KPK. Kontraktuesi mund të zëvendësojë paratë të mbajtura me garancion bankar “me kërkesë” ose kompania e sigurimi Shuma e parave të mbajtura do të mbahet gjatë tërë periudhës së defekteve 1 vit.

Shkaqet për kompensim	30.1	Data e posedimit të vend punimit do të jetë 3 ditë pas nënshkrimit të kontratës.
Përgjegjësia mbi Defektet	34.5	Periudha garantuese e defekteve është 1 vit
Pagesa pas shkëputjes së kontratës	39.1	Përqindja që do të zbatohet për vlerën e punëve që nuk janë përfunduar, që përfaqëson koston shtesë të Autoritetit Kontraktuesin për kompletimin e Punëve, është përqindja e vlerësuar të punëve të pakryera minus shuma e dëmeve të likuiduara.
Zgjidhja miqësore e mosmarrëveshjeve	42.2	Komisioni për Ndërmjetësim në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë
Zgjidhja e mosmarrëveshjeve me procedurë gjyqësore	43.1	a) Çdo mosmarrëveshje ndërmjet palëve të cilat mund të lindin gjatë ekzekutimit të kësaj kontrate dhe se nuk është e mundur të zgjidhet ndryshe ndërmjet palëve do të dorëzohet Gjykatën Komerciale -Prishtinë në pajtim me ligjin në Kosovë.



FORMULAR PËR DORËZIMIN E TENDERIT

Pjesa I. Formulari i Tenderit

Numër të Prokurimit: 616-25-2338-5-1-1

Titulli i kontratës: 178 Investimi dhe rregullimi i hapësirave publike faza III-të

Si përgjigje ndaj letrës suaj të ftesës për të tenderuar për kontratën e mësipërme, ne, të poshtë nënshkruarit, deklarojmë që:

1. i kemi kontrolluar dhe pranuar plotësisht përmbajtjet e dosjes së tenderit. Ne pranojmë dispozitat e saj në tërësi, pa rezervim ose kufizim.
2. Ne ofrojmë të dorëzojmë, në pajtim me kushtet e dosjes së tenderit dhe afatet kohore të paraqitura, pa rezervë apo kufizim:

1 178 Investimi dhe rregullimi i hapësirave publike faza III-të

3. Çmimi total i tenderit është:

50,342.90 EUR

Dhe në fjalë [shëno çmimin e tenderit në fjalë Euro]

4. Ky tender është valid për një periudhë prej ose muaj: ose dite: 120 nga data finale për dorëzim të tenderëve.

5. Nëse tenderi jonë pranohet, ne marrim përsipër të sigurojmë një siguri të ekzekutimit para nënshkrimit të kontratës

6. Ne e bëjmë këtë kërkesë, për këtë tender [shëno numrin e Pjesës, nëse aplikohet] si partner në konsorcium të udhëhequr nga [shëno emrin e udhëheqësit]. Ne konfirmojmë që nuk jemi duke tenderuar për të njëjtën kontratë me ndonjë formular tjetër. Konfirmojmë, si partner në konsorcium, se të gjithë partnerët, bashkërisht dhe veç e veç, janë të detyruar me ligj për realizim të kontratës; se partneri kryesor është i autorizuar të obligojë dhe të marrë udhëzime për secilin anëtar dhe në emër të secilit anëtar që realizimi i kontratës, duke përfshirë edhe pagesat, është përgjegjësia e partnerit kryesor, dhe se të gjithë partnerët në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium janë të obliguar të mbeten në ndërmarrjen e përbashkët/konsorcium gjatë tërë periudhës së realizimit të kontratës.

7. Ne do ta informojmë Autoritetin kontraktues menjëherë nëse ka ndonjë ndryshim në rrethanat e mësipërme në cilëndo fazë gjatë implementimit të kontratës. Gjithashtu ne e dimë dhe pranojmë që të gjitha informatat e pasakta ose jo të plota të cilat jepen me qëllim në këtë konkurrim, mund të kenë si rezultat përjashtimin tonë nga kjo dhe nga kontratat tjera të financuara nga BKK

8. Theksojmë që Autoriteti kontraktues nuk është i obliguar të vazhdojë me këtë ftesë dhe që e rezervon të drejtën për të dhënë vetëm një pjesë të kontratës. Ai nuk do të shkaktojë detyrime ndaj

INVESTIMI DHE RREGULLIMI I HAPËSIRAVE PUBLIKE FAZA E III-të					
Nr.	PËRSHKRIMI I PUNËVE	Njësia	Sasia	Çmimi me TVSH	Shuma me TVSH
A.					A: Totali I (80 % e përkëje të vlerësimit)
1	Furnizimi, transporti dhe montimi i shportës Model CBTR-FT-BK ose e ngjashme me karakteristika minimale sipas detalit dhe hapave Figura 8.1: A≥95cm, B≥70cm, C≥55cm, D≥60cm, E≥70cm, F≥20cm. Shporta me kapak shtesë nga materiali 100% nga çeliku rrezistent nga korezioni me profile të plota (jo gyp) me të gjitha konstruksionet e salduara të përbërë nga shufrat e plota vertikale≥0.9x2.5cm ku numri i tyre duhet të jetë prej 40 deri 45 copë. Shufra lidhëse lart duhet të jetë me prerje tërthore rrethore me diametër ≥15mm. Përvesh shufrës së epërme duhet të ketë edhe 2 shufra tjera lidhëse në pjesën qëndrore dhe poshtë në formë shiriti me trashësi ≥0.6x5cm.Kapaciteti i shportës së mbrendshme duhet të jetë ≥135litra nga materiali poli-plastik i ngurtë. Vërejtje:Duhet të punohet bazamenti, me bulona për montim dhe duhet të përmbajë të gjitha elementet shtesë të pa specifikuar në këtë përshkrim deri në funksionalizimi të plotë të shportës.Ngjyra e shportës e pjekur zgjidhet nga organi mbikqyrës.	copë	1	525	525.00 €
2	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllës kubike nga betoni-sipas dimensioneve minimale: Dimensionet gjenerale L: 380 mm B: 380 mm H: 400 mm Pesha: 130 kg Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar dhe stampuar.Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX.Përzlerja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës(e bardhë, kaft, hirit, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss spas standardit EN 1504-2). Rrezistenca ndaj korezloni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021. Rrezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2021.Figura 9	copë	1	535	535.00 €
3	Furnizimi, transporti dhe montimi i fontanave për pije të ujit, nga materiali i granitit. Në pozicion të parashihet edhe gypi për furnizimin e të dyja fontanave me ujë të pijshëm, qeshme me siguresen për lëshuarjen dhe ndaljen e ujit dhe të gjitha elementeve përbërëse që duhet të ketë kjo fontan në mënyrë që të jetë funksionale dhe stabile. Të punohet sipas vizatimit.Të gjitha punët duhet të përfundojnë në pajtim me organi mbikqyrës. Figura 10	copë	1	2455	2,455.00 €
4	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëses-sipas dimensioneve minimale: L: 3300 mm B: 500 mm H: 450 mm Pesha: 1000 kg Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar.Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX.Përzlerja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës(e bardhë, kaft, hirit, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss spas standardit EN 1504-2). Derratat e ulëses (7 copa) duhet të jenë sipas dimensioneve: L: 1900 mm B: 60 mm H: 40 mm. Dru i fortë i certifikuar nga FSC - bambu dhe me veshje të sipërme me ujë (llak) (ISO 9001) Rrezistenca ndaj korezloni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2013+A1:2016. Rrezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2013+A1:2016.Figura 11	copë	1	1355	1,355.00 €
5	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëses-sipas dimensioneve minimale: L: 3300 mm B: 610 mm H: 840 mm Pesha: 935 kg Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të stampuar. Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX.Përzlerja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës(e bardhë, kaft, hirit, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss spas standardit EN 1504-2). Derratat e ulëses (12 copa) duhet të jenë sipas dimensioneve: L: 1900 mm B: 60 mm H: 40 mm. Dru i fortë i certifikuar nga FSC - bambu dhe me veshje të sipërme me ujë (llak) (ISO 9001) Rrezistenca ndaj korezloni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021 . Rrezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2021.Figura 12	copë	1	3233	3,233.00 €
6	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëses-sipas dimensioneve minimale: Dimensionet gjenerale :Ø: 2000 mm H: 430 mm Pesha: 140 kg Këmbet e Betonit (4 copa): D1: 200 mm D2: 100 mm H: 350 mm Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të stampuar. Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX.Përzlerja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës(e bardhë, kaft, hirit, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss spas standardit EN 1504-2). Derratat e ulëses (40 copa) duhet të jenë sipas dimensioneve: L: 460 mm B1: 146 mm B2: 75 mm H: 43 mm. Dru i butë brendi i certifikuar nga FSC dhe shtresat e sipërme të pigmentuara me ujë (impregnator dhe llak) (ISO 9001). Ngjyra e drurit zgjidhet nga organi mbikqyrës (palsandër, arrë, lisi, mahagoni, plishe etj.) Rrezistenca ndaj korezloni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004). Elementi metalik: 6 3-6 mm (me formë rrethore dhe dimensione specifike), çelik S 235 JR, EN 10025, Hibrid ester-epoksid (ISO14001:2015), poliestër pluhur, i ngurtë, elektrostatik Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021 . Rrezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2021.Figura 13	copë	1	1830	1,830.00 €
7	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulëses-sipas dimensioneve minimale: Dimensionet gjenerale :Ø: 3000 mm H: 400 mm Pesha: 195 kg Këmbet e Betonit (4 copa): B1: 260 mm B2: 154 mm H: 320 mm Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të stampuar. Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX.Përzlerja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës(e bardhë, kaft, hirit, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss spas standardit EN 1504-2). Derratat e ulëses (26 copa) duhet të jenë sipas dimensioneve: L: 460 mm B1: 146 mm B2: 75 mm H: 43 mm. Dru i butë brendi i certifikuar nga FSC dhe shtresat e sipërme të pigmentuara me ujë (impregnator dhe llak) (ISO 9001). Ngjyra e drurit zgjidhet nga organi mbikqyrës (palsandër, arrë, lisi, mahagoni, plishe etj.) Elementi metalik: 6 3-6 mm (me formë rrethore dhe dimensione specifike), çelik S 235 JR, EN 10025, Hibrid ester-epoksid (ISO14001:2015), poliestër pluhur, i ngurtë, elektrostatik Rrezistenca ndaj korezloni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021 . Rrezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2021.Figura 14	copë	1	1300	1,300.00 €

8	Furnizimi, transporti dhe montimi i uleses e ndertuar nga guri i granitit. Forma organike apo natyrale me nje finalizim "mat" apo "shkelqim". Pjesa e sipërme nga kaliepi i lëmuar "mat" ose "shkelqim". Veshja dhe ndertimi granitit speciale ndaj degradimit dhe i cilesise se larte (UNI EN ISO 14201; UNI EN ISO 14001:2015;UNI EN ISO 45001:2018; UNI EN ISO 9001:2015 ; PEFC ST 2002:2002; PEFC ST 2001:2002; EM 1090-1:2009+A1:2011). Ngjyra percaktohet nga organi mbikqyres. Dimensionet e uleses duhet te jene L:830mm; W:845mm; H:840mm;; pesha 660kg. Figura 15	copë	1	1955	1,955.00 €
9	Furnizimi, transporti dhe montimi i tavolines se lakuar per te lujatur futboll. Materiali nga betoni i klases se larte HTC apo densitetit te larte te betonit 6400 kg/m3 (UNI EN ISO 14201; UNI EN ISO 14001:2015;UNI EN ISO 45001:2018; UNI EN ISO 9001:2015 ; PEFC ST 2002:2002; PEFC ST 2001:2002; EM 1090-1:2009+A1:2011). E pajisur me 4 mbeshtetese tubash celiku te lyer, fiksuar mekanikisht ne trupin e betonit dhe nje tub celiku per ndarese te fushes, i fiksuar ne tavolinen nga betoni me ane te pllakave te celikut. Mbeshtetese jane te pajisura me kembe qe rregullohen mbi toke, ose fiksohen per te u betonuar ne toke. Ngjyra percaktohet nga organi mbikqyres. Dimensionet e tavolines se futbollit duhet te jene : L:3000mm; W:1500mm; H:900mm; pesha 928kg.Figura 16	copë	1	3000	3,000.00 €
10	Furnizimi, transporti dhe montimi i Vazos "Luna" e bere gure te çmuar nga graniti i rindertuar. E pajisur me nje kulluese te integruar te tejmbushjes se vazos qe siguron shkallen e lageshtise ne toke, duke mundesuar qe i gjithë uji te shperndahet ne vazo. (UNI EN ISO 14201; UNI EN ISO 14001:2015;UNI EN ISO 45001:2018; UNI EN ISO 9001:2015 ; PEFC ST 2002:2002; PEFC ST 2001:2002; EM 1090-1:2009+A1:2011). Dimensionet e vazos duhet te jene: Ø830mm; H:520mm; pesha 360kg. Sasia e mbushjes me dhe humus deri ne 87.7l.Figura 17	copë	1	1850	1,850.00 €
11	Furnizimi, transporti dhe montimi i shportes per mbeturina, nga gure te granitit te rindertuar, i perbere nga nje element monolit me nje profil trapezoid. E pajisur ne njeran ane me nje bllokues per deren hapese dhe nga ana tjeter me nje panel, te dyja te punuara me flete celiku te lyera. Shporta ka nje ene te brendshme prej pllakes se celikut. (UNI EN ISO 14201; UNI EN ISO 14001:2015;UNI EN ISO 45001:2018; UNI EN ISO 9001:2015 ; PEFC ST 2002:2002; PEFC ST 2001:2002; EM 1090-1:2009+A1:2011). Dimensionet e shportes duhet te jene: L:582mm; W:500mm; H:1000mm; pesha 230 kg. Sasia e mbushjes deri ne 120l.Figura 18	copë	1	2555	2,555.00 €
12	Furnizimi, transporti dhe montimi i fontanës së ujit -sipas dimensioneve minimale: L: 1100 mm B: 430 mm H: 900 mm Pesha: 300 kg Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar.Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX.Përzlerja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës (e bardhë, kaft, hirit, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss spas standardit EN 1504-2). Rezistenca ndaj korezioni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021. Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2021.Figura 19	copë	1	2200	2,200.00 €
13	Furnizimi, transporti dhe montimi i vazos se rrumbullakete C me ndenjes rrethore, e bere nga guri granit i rikonstruktuar, me prerje forme gjysme sferike dhe brazda terthore dhe te pajisura me nje vrime qendrore per mbijelljen e drunjeve apo bimeve. (UNI EN ISO 14201; UNI EN ISO 14001:2015;UNI EN ISO 45001:2018; UNI EN ISO 9001:2015 ; PEFC ST 2002:2002; PEFC ST 2001:2002; EM 1090-1:2009+A1:2011). Ngjyra e granitit perzgjedhet nga organi mbikqyres. Dimensionet e vazos rrethore duhet te jene: Ø2050mm dhe Ø1015mm; H:480mm; pesha 1039kg. Sasia e mbushjes me dhe humus deri ne 389l. Figura 20	copë	1	5450	5,450.00 €
14	Furnizimi, transporti dhe montimi i shportave set (3 copë-3 ngjyrëshe) -sipas dimensioneve minimale: Dimensionet gjenerale Ø: 400 mm H: 850 mm V:3 x 30 L Pesha: 3 x 100 kg Pjesa nga betoni Ø: 400 mm H: 640 mm Ø: 50 mm Kapaku metalik: Ø: 400 mm Ø: 3 mm Pjesa e mbrendshme V:30 L Ø: 1 mm -elektroegjallvanzuar. Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të stampuar.Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX.Përzlerja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës (e bardhë, kaft, hirit, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss spas standardit EN 1504-2). Rezistenca ndaj korezioni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021. Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2021.Figura 21	set	1	1850	1,850.00 €
15	Furnizimi, transporti dhe montimi i tavolinës-sipas dimensioneve minimale: Dimensionet gjenerale:L: 1900 mm B: 1480 mm H: 740 mm Pesha:420kg Dimensionet e tabelës L: 1900 mm B: 680 mm H: 60 mm Këmbët me dimensione L: 1450 mm B: 120 mm H: 680 mm Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar.Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX.Përzlerja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës (e bardhë, kaft, hirit, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss spas standardit EN 1504-2). Rezistenca ndaj korezioni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2013+A1:2016/NA:2017. Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2013+A1:2016/NA:2017.Figura 23	copë	1	3000	3,000.00 €
16	Furnizimi, transporti dhe montimi i tavolinës-sipas dimensioneve minimale: Dimensionet gjenerale:L: 1900 mm B: 1480 mm H: 740 mm Pesha:450kg Dimensionet e tabelës L: 1900 mm B: 680 mm H: 60 mm Këmbët me dimensione L: 1450 mm B: 120 mm H: 680 mm Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar.Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX.Përzlerja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës (e bardhë, kaft, hirit, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss spas standardit EN 1504-2). Rezistenca ndaj korezioni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2013+A1:2016/NA:2017. Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2013+A1:2016/NA:2017.Figura 24	copë	1	2150	2,150.00 €
17	Furnizimi, transporti dhe montimi i tabelës së pingpongut-sipas dimensioneve minimale: Dimensionet gjenerale:L: 2740 mm; B: 1525 mm; H: 760 mm Pesha: 1000 kg e akorduar me standardin EN 14468-1:2015 Dimensionet e tabelës L: 2740 mm B: 1525 mm H: 60 mm e akorduar me standardin EN 14468-1:2015 Këmbët me dimensione L: 1225 B: 200 mm H: 700 mm e akorduar me standardin EN 14468-1:2015 Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar.Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX.Përzlerja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës (e bardhë, kaft, hirit, e zezë etj).Me mbulesë Varnish-gloss spas standardit EN 1504-2). Rezistenca ndaj korezioni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2013+A1:2016/NA:2017. Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2013+A1:2016/NA:2017.Duhet të dorëzohen 4 reketë dhe 4 topa për një tavolinë.Figura 25	copë	1	4850	4,850.00 €

18	Furnizimi, transporti dhe montimi i shahut të jashtëm-sipas dimensioneve minimale: Dimensionet gjenerale: L: 5000 mm B: 5000 mm H: 50 mm Peshë: 3000 kg Pllaka e betonit: L: 500 mm B: 500 mm H: 50 mm Peshë: 30 kg Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar. Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX. Përzlerja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës (e bardhë, kaft, hirit, e zezë etj). Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Rezistenca ndaj korezioni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2019. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021. Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2021. Duke përfshirë edhe figurat e shahut. Figura 26	copë	1	3500	3,500.00 €
19	Furnizimi, transporti dhe montimi i vaznës nga betoni-sipas dimensioneve minimale: Dimensionet L: 150 cm B: 45cm H: 40 mm Peshë: 260 kg Materiali nga betoni i kombinuar me mermer ose graniti (terrazzo), me sipërfaqe të lëmuar dhe stampuar. Stampimi i llogos (hyjnesha në fron me përshkrim Komuna e Prishtinës) nga materiali INOX. Përzlerja e polirit zgjidhet nga organi mbikqyrës (e bardhë, kaft, hirit, e zezë etj). Me mbulesë Varnish-gloss sipas standardit EN 1504-2). Rezistenca ndaj korezioni sipas standardeve (EN 13198:2003, EN ISO 15630-1- 2004, EN10025:2004) Klasa e betonit C60/75 sipas standardit EN 12390-3:2009. Hidroizolimi sipas standardit EN206:2021. Rezistenca ndaj ngricave sipas standardit EN206:2021. Figura 29	copë	1	850	850.00 €
20	Furnizimi, transporti dhe montimi i Orës sipas specifikave minimale si më poshtë ose e ngjashme Figura 1: Kutia dhe pjesa e leximit rezistent ndaj ujit Pajisje për sinkronizim me radio Ndryshim automatik i orës diellore/verore me bateri 220 V. Sistem ndriçimi me teknologji LED 50 Hz me instalime elektrike. Kutia e mbështetëse: e bërë me tub të rrumbullakët çeliku të galvanizuar Ø 89x2 dhe profil çeliku të galvanizuar dhjetëkëndor 15/10 të trashë të gdhendur në një perimetër me diametër 125 mm me bërthamë të brendshme përforcuese me elemente dekorativ. Tabela e përbërë nga korniza rrethuese në tub drejtëkëndor të çeliku të galvanizuar me panel të brendshëm i lëvizshëm me pjesë të zinkuar me trashësi 12/10 shufra ndaluese qelqi të lëvizshme për të lejuar futjen e paneleve polikarbonate transparente të ngjeshur me trashësi 3 mm. Karakteristikat teknike: Ngjyra e kutisë së orës: Gunmetal Ngjyra mbështetëse e kolonës dhe tavolinës: alumin i ndritshëm Hapësira e dobishme e posterit: L.100 x h.70 cm Diametri i numrit: ≥ 60 cm Lartësia mbi tokë: ≥ 350 cm Pjesa që duhet vendosur në tokë: 40 cm Peshë: ≥ 93 kg	copë	1	2900	2,900.00 €
21	Demontimi i shportave ekzistues të dëmtuara dhe bartja deri në deponi të mbeturinave.	copë	1	15	15.00 €
22	Furnizimi, transporti dhe montimi i bulonave me ankerë nga M10-24mm me të gjitha materialet përcjellëse për përforcim.	copë	1	9	9.00 €
23	Furnizimi, transporti dhe montimi i ulës nga metall-sipas dimensioneve minimale: Dimensionet L: 191 cm B: 61cm H: 80 mm Peshë: 42 kg Këmbët nga metalli 2 copë çeliku S 235 JR EN 10025, e mbuluar me primer hibrid ester-epoksid (ISO14001:2015) poliestër i ngurtë elektrostatik pluhur (ISO14001:2015). Dërrast 7 copë dru i butë bredi i certifikuar nga FSC shtresat e sipërme të pigmentuara me ujë (impreguator dhe llak) (ISO 9001). Llogot 2 copë ø33mm me mbishkrim Hyjnesha në fron apo lloto, çelik inox AISI 304. Sipas standardeve EN 581-1:2017, EN 581-3:2017. Ngjyra zgjidhet nga organi mbikqyrës. Dhe të gjitha materialet shtesë me bulona me përforcim në tokë. Figura 30	copë	1	850	850.00 €
24	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues me karakteristika minimale: Fuqia e LED-it: 100W Tensioni punës: 220-240 V AC, 50/60 Hz, Trafo me Dimming/Dali –dimingu nga 1-100% Puna në temperaturë: -20°C deri +50°C Ndriçuesi i LED-it: ≥150 lm/W CRI: Ra≥70 Faktori i fuqisë ≥0.95 Ngjyra e temperaturës –Natyrale: 4000K Mbrojtja ≥ IP66 Rezistenca minimale ndaj ndikimit ≥IK08 Garancioni ≥ 5 vite Materiali: Alumin i derdhur, ngjyra e trupit ndriçues :black, silver ose gray Jetëgjatësia e ndriçuesit ≥100.000 h Mbrojtja nga mbritsoni ≥6kV Izolimi i mbrojtjes elektrike: Klasa I Sistemi Optik nga PMMA Trupi ndriçues me hapësirë me mundësi integrimi të sistemit smart	copë	1	210	210.00 €
25	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllës ndriçuese të zingtuar konike që realizohet me mbjellje ose ankerë me lartësi H =5.5m me pjesë reduktuese në shtyllë .Komplet me standarde ISO. UNI EN ISO 1461 standardi i zingtimt. Vërejtje: Shtylla përveq zingtimt duhet të jetë e realizuar edhe me pjekje speciale. Ngjyra përzgjedhja bëhet me urdhëresë të organit mbikqyrës.	copë	1	190	190.00 €
26	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllës ndriçuese të zingtuar konike që realizohet me mbjellje ose ankerë me lartësi H =7.8m me pjesë reduktuese në shtyllë .Komplet me standarde ISO. UNI EN ISO 1461 standardi i zingtimt. Vërejtje: Shtylla përveq zingtimt duhet të jetë e realizuar edhe me pjekje speciale. Ngjyra përzgjedhja bëhet me urdhëresë të organit mbikqyrës.	copë	1	295	295.00 €
27	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllës ndriçuese të zingtuar konike që realizohet me mbjellje ose ankerë me lartësi H =9.8m me pjesë reduktuese në shtyllë .Komplet me standarde ISO. UNI EN ISO 1461 standardi i zingtimt. Vërejtje: Shtylla përveq zingtimt duhet të jetë e realizuar edhe me pjekje speciale. Ngjyra përzgjedhja bëhet me urdhëresë të organit mbikqyrës.	copë	1	365	365.00 €
28	Furnizimi, transporti dhe motnimi i bllokut të parafabrikuar L me dimensione 100x50x25cm.	copë	1	210	210.00 €
29	Furnizimi, transporti dhe motnimi i murit të parafabrikuar L me dimensione 55x30x100cm, t=12cm me të gjitha materialet në Figurën 3.	copë	1	165	165.00 €
30	Furnizimi, transporti dhe motnimi i murit të parafabrikuar L me dimensione 80x50x100cm, t=12cm me të gjitha materialet në Figurën 4.	copë	1	195	195.00 €
31	Furnizimi, transporti dhe motnimi i murit të parafabrikuar L me dimensione 130x80x100cm, t=12cm me të gjitha materialet në Figurën 5.	copë	1	315	315.00 €
32	Furnizimi, transporti dhe motnimi i bllok model të parafabrikuar me dimensione 100x50x50cm, me të gjitha materialet në Figurën 6.	copë	1	265	265.00 €
33	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakes model të prafabrikuar me dimensione 100x105x12cm, me të gjitha materialet në figurën 7.	copë	1	165	165.00 €
34	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakes model të prafabrikuar per punimin e shkallëve me dimensione 100x35x15cm	copë	1	65	65.00 €
35	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakes model të prafabrikuar per punimin e shkallëve me dimensione 120x35x15cm	copë	1	85	85.00 €

36	Punimi i bazamentit për muret e parafabrikuara L nga 55, 80, 100, 130 dhe 105 me materialin si në vijim: -Mbushja e bazamentit me zhavor 0.16cm -Presimi (ngjeshja e zhavorit 0.16cm) -Nivelizimi me zhavor 0.02cm dhe 1/4 cement -Vendosja e murit vinkel -Pjesa horizontale e murit vinkel ku mbushet fugat me beton. Figura 8.	m'	1	35	35.00 €
37	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues me karakteristika minimale: Fuqia e LED-it:150W Tensioni punës: 220-240 V AC, 50/60 Hz, Trafo me Dimming/Dall –dimmingu nga 1-100% Puna në temperaturë:≥-40°C deri +50°C Ndriçuesi i LED-it: ≥150 lm/W CRI: Ra≥70 Faktori i fuqisë ≥0.95 Ngjyra e temperaturës –Natyrle:4000K Mbrotja ≥ IP66 Rezistenca minimale ndaj ndikimit ≥IK08 Garancioni ≥ 5 vite Materiali: Alumin i derdhur, ngjyra e trupit ndriçues :black, silver ose gray Jetëgjatësia e ndriçuesit ≥100.000 h Mbrotja nga mbritensioni ≥6kV Izolimi i mbrotjes elektrike: Klasa I Sistemi Optik nga PMMA	copë	1	250	250.00 €
38	Furnizimi, transporti dhe montimi i ekranit LED e cila komandohet nga distanca me specifika minimale: Rezolucioni 1920x 1080 Raporti i kontrastit 1200:1 Distanca e pikselave 0.570*0.570 (H*V) Ndriçimi 350cd/m2 Kendi i pamjes V:178°, H:178° Zerimi stereo sound(2*5W) Jetëgjatësia 50 000 hours RAM DDR3 2G Graphics Intel CPU Network Interface Card 10/100/ 1000M WiFi High quality WiFi module SSD 128GB Speaker 2 build-in high quality stereo speaks(3w or 5w) Mouse/Keyboard wireless suit(optional) Pre-Installed OS Android Rezistent ndaj pluhurit, Rezistent ndaj goditjeve dhe rezistent ndaj ujit, Materiali- Xham i temperuar Transmetimi i lenteve :≥95% Fortesia e sipërfaqes: ekuivalente me xhamin ,7 Mohs Rezistent ndaj pluhurit, Rezistent ndaj goditjeve, Ngjyra E zeze Materiali: Metal Instalimi: Statik Furnizimi i rrymes: 110-240V	m²	1	2450	2,450.00 €
39	Folie izoluese per muri te parafabrikuar (fonduline)	m'	1	5	5.00 €
40	Furnizimi, transporti dhe montimi i gjeotekstilit	m²	1	4,5	4,50 €
41	Furnizimi me materiale, transporti dhe vendosja e fasadës në mure -0.5mm. Në pozicion parashihet: - montimi i skeleve, ku paraqitet nevoja; - sigurimi i vendpunishtes; - demolimi dhe grryerja e fasadës ekzistuese; - furnizimi, transporti dhe vendosja e bazës për fasada; - furnizimi, transporti dhe vendosja e rrjetës me ngjitës dhe materiale tjera për shtrirje; - furnizimi, transporti dhe vendosja e fasadës në mure -0.5mm.	m²	1	18	18.00 €
42	Furnizimi me materiale, transporti dhe vendosja e fasadës në mure -1.0mm. Në pozicion parashihet: - montimi i skeleve, ku paraqitet nevoja; - sigurimi i vendpunishtes; - demolimi dhe grryerja e fasadës ekzistuese; - furnizimi, transporti dhe vendosja e bazës për fasada; - furnizimi, transporti dhe vendosja e rrjetës me ngjitës dhe materiale tjera për shtrirje; - furnizimi, transporti dhe vendosja e fasadës në mure -1.0mm.	m²	1	23	23.00 €
43	Furnizimi me materiale, transporti dhe vendosja e fasadës në mure -1.5mm. Në pozicion parashihet: - montimi i skeleve, ku paraqitet nevoja; - sigurimi i vendpunishtes; - demolimi dhe grryerja e fasadës ekzistuese; - furnizimi, transporti dhe vendosja e bazës për fasada; - furnizimi, transporti dhe vendosja e rrjetës me ngjitës dhe materiale tjera për shtrirje; - furnizimi, transporti dhe vendosja e fasadës në mure -1.5mm.	m²	1	25	25.00 €
44	Furnizimi, transporti dhe montimi i totemave dy anësore sipas dimensioneve minimale: Konstruksioni metalik i mbështjellur me llamarinë 2mm.Ngjyra zgjidhet nga organi mbikqyrës.Plexiglass 5mm.Hapësira për montimin e dritave LED -2 copë deri në 5W dhe hapësira për vendosjen e kabllos.Dimensionet të punohen sipas Figurës 28 me të gjitha materialet përcjellëse me përforcim në tokë.	copë	1	1350	1,350.00 €
45	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave Terrazo Terrastone ose e ngjajshme, me dimension 40x40x6 cm • Ngjyre sipas organit mbikqyrës • Tekstura e vrazhde • E rrezuar dhe e impregnuar.Sipas përshkrimit teknik.Figura 50	m²	1	68	68.00 €
46	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave Terrazo Terrastone ose e ngjajshme, kuarç me dimension 60x40x6 cm • Ngjyre sipas organit mbikqyrës • Tekstura e vrazhde • E rrezuar dhe e impregnuar & Chamfer.Sipas përshkrimit teknik.Figura 51	m²	1	68	68.00 €
47	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave Terrazo Terrastone ose e ngjajshme, kuarç, bazalt ose granit me dimension 60x20x6 cm • Ngjyre sipas organit mbikqyrës • Tekstura e vrazhde • E rrezuar dhe e impregnuar.Sipas përshkrimit teknik.Figura 52	m²	1	68	68.00 €
48	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave i alfabetit për të verbër (shko drejt, fundi i rrugës, stop rrezik, pengesë rrezik.Sipas përshkrimit teknik.Figura 53	m²	1	50	50.00 €
49	Furnizimi, transporti dhe montimi i pllakave Wash Beton River Pebble me dimension 40x40x6 cm • Ngjyra sipas organit mbikqyrës • Tekstura e vrazhde	m²	1	55	55.00 €

50	Furnizimi, transporti dhe montimi i distancerave t=3mm D1	copë	1	1.5	1.50 €
51	Furnizimi dhe mbushja e fugave me material HUESLER apo BAUMIT travertine per perdorim te jashtem me efekt drenues duke mos lejuar rritjen e barite dhe duke perforcuar pllaken me njera tjetren. Gjeresia e fuges duhet te jete ≥3 mm.	kg	1	13	13.00 €
52	Përpunimi i tehut te shkallëve (Chamfer, Fillet) me të gjitha materialet shtesë për përfundim.	m'	1	35	35.00 €
53	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e likuid impregunes ,rezistent ndaj njollave dhe papastërtive, floroshences, dheut gjatë montimit të pllakave, pikjeve nga ushqimet dhe vajërat, formacionet të myshqeve dhe algave, motit, humbjes së ngjyrës, rrezeve UV si dhe ECO lehtë i pastrueshëm.	litër	1	20	20.00 €
54	Germimi i dheut te kategorise III dhe IV për hapjen e themeleve .Në këtë pozicion perfishihet kthimi dhe ngjeshja e dheut pas punimit te themeleve dhe trasporti i materialit te tepert ne deponi.	m ³	1	25	25.00 €
55	Furnizim, transporti përpunimi i tamponit me gurë të thyer të fraksionuar-zhavor 0-64mm t=20cm dhe ngjeshja e tij, me makina përkatëse.	m ³	1	31	31.00 €
56	Furnizim, transporti përpunimi i tamponit me gurë të thyer të fraksionuar-zhavor 0-31.5mm t=10cm dhe ngjeshja e tij, me makina përkatëse me ngjeshmëri Mt=700kp/cm².	m ³	1	33	33.00 €
57	Furnizimi me kubza t=6 cm, sipas zgjedhjes dhe formes se investitorit. Në këtë pozicion përfishihet edhe furnizimi me rërë nën kubza dhe të gjitha punët e nevojshme për përfundimin e këtij pozicioni.	m ²	1	29	29.00 €
58	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e betonit C30/37, duke përfshirë kallëplimin.	m ³	1	165	165.00 €
59	Furnizimi, transporti, prerja, lakimi dhe vendosja e armaturave të brinjezuara S-500 me diameter Ø10mm.	kg	1	3.4	3.40 €
60	Furnizimi, transporti, prerja, lakimi dhe vendosja e armaturave të brinjezuara S-500 me diameter Ø12mm.	kg	1	3.4	3.40 €
61	Furnizimi, transporti, prerja, lakimi dhe vendosja e armaturave të brinjezuara S-500 me diameter Ø16mm.	kg	1	3.4	3.40 €
Totali A:					55,574.20 €

				B: Totali i (20% e pikëve për vlerësim)
62	Demontimi i trupave ndriçues të dëmtuar dhe bartja deri në deponi të mbeturinave.	copë	1	15.00 €
63	Furnizimi transporti dhe montimi i kabllos i TIP-it PP00 5x1.50mm ² .	m'	1	3.90 €
64	Furnizimi, transporti dhe montimi i klemave izoluese (Al)16-95/1.5-10 mm ² (Cu).	copë	1	3.30 €
65	Gropimi - i kanalit dhe transporti i dheut të tepruar për shtrirjen e kablove 0.4x0.4m.	m'	1	10.00 €
66	Furnizimi, transporti dhe montimi i shpyllës së betonit 9m lineare. Duhet të parashihet gypi dhe betoni për punimin e bazamentit me të gjitha materialet përcjellëse.	copë	1	145.00 €
67	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit Fe Zn 20x4 mm për tokëzimin mbrojtës i vendosur në kanal.	m'	1	5.00 €
68	Furnizimi transporti dhe shtrirja e kabllos nëntokësorë i TIP-it PP 00 4x16mm ² Al.	m'	1	7.00 €
69	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e kabllos ajrore 2x16mm ² Al.	m'	1	5.00 €
70	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e shiritit "vrotues" të ekzistimit të kabllos energjetike në kanal.	m'	1	1.00 €
71	Furnizimi, transporti dhe montimi i gypave të brinjëzuar të TIP-it PE SN4 Ø63.	m'	1	3.50 €
72	Furnizimi, transporti dhe montimi i kablove të Internetit FTTX Flat me 2 fije me të gjitha pasijet si dhe kyqja në rrjet.	m'	1	30.00 €
73	Furnizimi, transporti dhe montimi i kablove UTP CAT6. dhe konektoreve të nevojshëm	m'	1	1.50 €
74	Kabëll optike 24 fije Single Mode për përdorim nëntokësorë	m'	1	2.50 €
75	Prejra e betonit , largimi i betonit me dim (0.20x0.25)m me transport deri në depo, si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (betonimi). Llogaria të kryhet për m ³	m'	1	37.00 €
76	Largimi i kubzave me transport, në trotuare dhe rrugë si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (vendosja e Prejra e asfaltit apo shplimi, largimi i asfaltit me dim (0.20x0.14)m me transport deri në depo, si dhe kthimi në gjendje të mëparshme (asfaltimi). Llogaria të kryhet për m ³	m'	1	70.00 €
77	Furnizimi, transporti dhe montimi i kuadrit shpërndarë me dimensione minimale 0.2X0.2X0.10m.	copë	1	10.00 €
79	Furnizimi, transporti dhe montimi i mbajtësve për flamuj në shtylla të ndriçimit	copë	1	30.00 €
80	Furnizim, transporti dhe montimi i prizave OG 16A	copë	1	8.00 €
81	Furnizimi, transporti dhe montimi i siguresave automatike 16A.	copë	1	6.00 €
82	Furnizimi, transporti dhe montimi i kontaktorit TIP CN 80 A-380 V.	copë	1	135.00 €
83	Furnizimi, transporti dhe montimi i ndërprerësit AS-/100A	copë	1	185.00 €
84	Furnizimi, transporti dhe montimi i FID 4P 63/0.5A	copë	1	50.00 €
85	Furnizimi, transporti dhe montimi i siguresave 63A	copë	1	55.00 €
86	Furnizimi, transporti dhe montimi i mikrondërprerësit /A	copë	1	20.00 €
87	Furnizimi, transporti dhe montimi i dritës LED ≥5W	copë	1	10.00 €
88	Furnizimi, transporti dhe montimi i ndërpr. zgjedhës për Am80A-u-R10	copë	1	115.00 €
89	Furnizimi, transporti dhe montimi i ndërpr. tlp. GS-16-66 U	copë	1	12.00 €
90	Furnizimi, transporti dhe montimi i ndërpr. automatik /A	copë	1	52.00 €
91	Furnizimi, transporti dhe montimi i voltmetrit Vm 0-500 V	copë	1	12.00 €
92	Furnizimi, transporti dhe montimi i ampermetrit Am 0-200A	copë	1	12.00 €
93	Furnizimi, transporti dhe montimi i transformatorit rrymorë /5 A	copë	1	29.00 €
94	Furnizimi, transporti dhe montimi i përcuesit PF 1x25 mm ² Cu	m'	1	7.00 €
95	Furnizimi, transporti dhe montimi i reles së fazave	copë	1	52.00 €
96	Furnizimi, transporti dhe montimi i shiritit të zbarrave	m'	1	15.00 €
97	Furnizimi, transporti dhe montimi i Punimi i bazamentit të ormanit nga betoni me MB 30 sipas dimensioneve (1.2x1.0x0.3m).	copë	1	70.00 €
98	Furnizimi, transporti dhe montimi i Kuadrit qendror me pjesën e xhamit shtesë për leximin e njehësorit, me mbrojtje IP, pjesën e zbratur rezervë të mbrojtur e zingtuar pastaj e pjeku me ngjyrë me dim: (1.2x1.0x0.3m).	copë	1	550.00 €
99	Furnizimi, transporti dhe montimi i bazamentit MB 30 me gypa të brinjëzuar për shtyllat vertikale konike të zingtuara (0.4x0.4x0.50)m. Komplet.	copë	1	45.00 €
100	Furnizimi, transporti dhe montimi i bazamentit MB 30 me gypa të brinjëzuar për shtyllat vertikale konike të zingtuara (0.8x0.8x0.80)m. Komplet.	copë	1	55.00 €
101	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gypit të brinjëzuar SN 4 - Ø110.	m'	1	4.00 €
102	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gypit të brinjëzuar SN4 Ø200.	m'	1	8.00 €
103	Furnizimi, transporti dhe montimi i dritave të tokës me rregullim të këndit Disano, IGuzzini, OMS Nesta M ose e ngjajshme me këto karakteristika minimale: LED ≥28W, Eficiencë ≥2000lm: -Dimensionet: ≥ Ø100 -Këndi i ndriçimit ≥30° -CRI ≥80 -Temperatura: ≥3000K -Jetëgjatësia ≥50,000 orë pune. Figura.2 Vërejtje: Duhet të llogaritet bazamenti, lidhëset dhe materialet tjera përcjellëse deri në finalizim.	copë	1	490.00 €
104	Furnizimi, transporti dhe montimi i dritave dekorative të tokë ≥5W	copë	1	30.00 €
105	Furnizimi dhe montimi i konektorëve në formë T (acc 399) për lidhje në linjë të vazhduar për lidhje nën tokë me klemë për kabëll bakri fleksibel Max 3G4mm ² .	copë	1	10.00 €
106	Furnizimi dhe montimi i kabëllit i gomës bakër fleksibel HO7RNFG 2,5.	m'	1	5.00 €
107	Porosia dhe montimi i vazhduesve kablovik (muf)	copë	1	12.00 €
108	Furnizimi, transporti dhe montimi i reles së fazave.	copë	1	48.00 €
109	Furnizimi, transporti dhe montimi i kontaktorit TIP CN 60-100 A - 380 V.(qimi.Mesatarë)	copë	1	200.00 €
110	Furnizimi me material për instalimin dhe realizimin e lidhjeve dhe shtrirjen e kablove, si: - Konektor rj 45 - Vazhdues 4-5 shtegesh - Mbledhese te fijeve 1.5 - Mbledhese te fijeve 2.5 - Klem 2.5 mm - Lidhse pvc - Kanal OG Llogaria per nje pritore, pavaresisht sasise se nevojshme.	copë	1	75.00 €
111	Furnizimi, transporti dhe montimi i kamerave me Power DC me karakteristika minimale IR FIXED DOME -DS 2CD1121 I 2MP ose e ngjajshme (statike ose rrotulluese).	copë	1	115.00 €
112	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues LED-LAMBARIO -LT33-09422 ose e ngjajshme me karakteristika minimale: Fuqia e trupit ndriçues LED≥90W Puna në temperaturë: ≥-20 °C deri +40 °C Faktori i fuqisë: ≥0.90 Specifikimi Fotometrik: Fluksi i dritës: ≥10800lm CRI: Ra≥70 Ngjyra e temperaturës –Natyrale:4000-5000K Specifikimi Mekanik: Mbrojtja : ≥ IP65 -IK08 Garancioni: ≥5 vite.	copë	1	285.00 €
113	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues LED-LAMBARIO -LB03-01512 ose e ngjajshme me karakteristika minimale: Fuqia e trupit ndriçues LED≥15W Puna në temperaturë: ≥-20 °C deri +40 °C Specifikimi Fotometrik: Fluksi i dritës: ≥1120lm Ngjyra e temperaturës –Natyrale:4000-5000K Specifikimi Mekanik: Mbrojtja : ≥ IP54 Garancioni: ≥2 vite.	copë	1	22.00 €

114	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues LED-LAMBARIO -LB07-01812 ose e ngjajshme me karakteristika minimale: Fuqia e trupit ndriçues LED≥18W Puna në temperaturë:≥-20 °C deri +40 °C Specifikimi Fotometrik: Fluksi i dritës: ≥1260lm Ngjyra e temperaturës –Natyrale:4000-5000K Specifikimi Mekanik: Mbrojtja :≥ IP65 Garancioni:≥2 vite	copë	1	31	31.00 €
115	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit Led me këto karakteristika: Tensioni hyrës: 90-264 V AC,50-60 Hz, DC LED Q' ty& Fuqia:50W Frequency Range 50 – 60 HZ Eficienca: min 120 lm/W Power LED Color Temperature: 4000 Material: Alumini Garancioni 2 vit.	copë	1	65	65.00 €
116	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues LED-LAMBARIO -LT45-09122 ose e ngjajshme me karakteristika minimale: Fuqia e trupit ndriçues LED≥100W Dimensionet:≥200mm Puna në temperaturë:≥-20 °C deri +40 °C Specifikimi Fotometrik: Fluksi i dritës: ≥9000lm Ngjyra e temperaturës –Natyrale:4000-5000K Specifikimi Mekanik: Mbrojtja :≥ IP65 Garancioni:≥2 vite	copë	1	88	88.00 €
117	Furnizimi, transporti dhe montimi i trupit ndriçues LED-LAMBARIO-LT45-09622 ose e ngjajshme me karakteristika minimale: Fuqia e trupit ndriçues LED≥200W Dimensionet:≥250mm Puna në temperaturë:≥-20 °C deri +40 °C Specifikimi Fotometrik: Fluksi i dritës: ≥18000lm Ngjyra e temperaturës –Natyrale:4000-5000K Specifikimi Mekanik: Mbrojtja :≥ IP65	copë	1	145	145.00 €
118	Furnizimi , transporti dhe montimi i dritave M.L.Light Boxer RL2-48 48W RGB+CCT LED me kontroll wireles RF 2.4GHz në distancë minimale 30m, dhe Smart Phone me kombinim 16 milion ngjyra ose e ngjajshme me fuqi ≥48W, IP66 me dimensione minimale ≥100x62x64mm .Garancioni 2 vite .Duhet të furnizohet me pajisje për komandë me të gjitha pajisjet shtesë komplete.	copë	1	485	485.00 €
119	Furnizimi , transporti dhe montimi i dritave RS-UG36W-L ose e ngjajshme ≥35W, IP67 me dimensione minimale ≥1050x1050x115mm -single dhe RGB e cila montohet në tokë.Garancioni 2 vite.ngjyra e dritës në (K) përcaktohet nga organi mbikqyrës.	copë	1	315	315.00 €
120	Furnizimi, transporti dhe montimi i mbajtësve të litarit ≥ø12mm me përforcues për mure dhe pjesë teja me të gjitha materialet deri në montim.	copë	1	5	5.00 €
121	Furnizimi, transporti dhe montimi i litarëve me izolim ≥ø12mm	m'	1	10	10.00 €
122	Furnizimi, transporti dhe montimi i aksesoreve për vendosjen e litarëve për përforcim në shtylla dhe mure	copë	1	5	5.00 €
123	Furnizimi, transporti dhe montimi i kanaleve nga plastika për mure me bulona për montim për vendosjen e kabllave elektrike.	m'	1	5	5.00 €
124	Furnizimi ,transporti dhe montimi i lirisë 1 krahashe 1.0x1.5m .UNI/EN ISO 1461 standardi i zingitimit.	copë	1	65	65.00 €
125	Furnizimi ,transporti dhe montimi i lirisë 2 krahashe 1.0x1.5m .UNI/EN ISO 1461 standardi i zingitimit.	copë	1	85	85.00 €
126	Furnizimi ,transporti dhe montimi i lirave të zingtuara për shtylla të drurit dhe betonit me dim (0.3x0.7m).	copë	1	50	50.00 €
127	Furnizimi ,transporti dhe montimi i hallkave për shtylla të drurit dhe betonit.	copë	1	10	10.00 €
128	Furnizimi ,transporti dhe montimi pjesëve për tërheqjen e kabllos bisek 2x16 mm².	copë	1	5	5.00 €
129	Furnizimi, transporti dhe montimi i kabllit shtesë.H05RN-F 4x0.75mm2 për RGB.	m'	1	5	5.00 €
130	Furnizimi, transporti, montimi i pllakave të granitit 2cm me material ngjitës. Në pozicion përfshihen edhe punët dhe materialet tjera përcjellëse për montimin e pllakave .Duhet të llogaritet edhe largimi i pllakave të demoluara dhe transportimi deri ne depoti të licencuar.Ngjyra përcaktohet nga organi mbikqyrës.	m²	1	115	115.00 €
131	Furnizimi dhe montimi i materialit nga mallteri i gatshëm për mbijlljen dhe drejtimin e murit ku paraqitet nevoja.	m²	1	10	10.00 €
132	Furnizimi, transporti dhe montimi i litarit nga metali antikoroedues, adekuat për shtyllat antiparking për kufizim dhe pjesë tjera.Ngjyra zgjidhet nga organi mbikqyrës.	m'	1	14	14.00 €
133	Furnizimi, transporti dhe montimi i formave për kufizim të pemëve rezistent nga korezioni, zjarri dhe ndryshku, ngjyra rezistent ndaj UV që nuk zbehet me dimensione ≥1000x1000x50 me diametër ø500 dhe peshë 22kg.Ngjyra zgjidhet nga organi mbikqyrës. Figura 31	copë	1	145	145.00 €
134	Furnizimi, transporti dhe shtrirja e gurëve dekorativ .Ngjyra sipas organit mbikqyrës.Foto 32.	kg	1	3	3.00 €
135	Furnizimi dhe montimi i mbajtësit nga metali antikoroedues ø50mm ose forma tjera në dimensione standarde, me trashësi ≥1.5mm, i cili duhet të vendoset përgjatë murit të shkallëve apo hapësira tjera dhe shërben për mbajtje të këmbësorëve. Në pozicion përfshihet mbajtësit, mbyllësit në fillim dhe në fund të gypit, si dhe materialet tjera të nevojshme për montimin e mbajtësit.Ngjyra zgjidhet nga organi mbikqyrës.	m'	1	90	90.00 €
136	Furnizimi, transporti dhe ngjyrosja e mureve me ngjyrë. Ngjyra zgjidhet sipas organit mbikqyrës. Në pozicion përfshihet: lyerja me parangjyrë(bazë) dhe me dy shtresa ngjyrë, montimi i përkohshëm i skeleve në pjesët ku paraqitet nevoja, marrja e të gjitha masave të sigurimit të punëtorëve.	m²	1	5	5.00 €
137	Furnizimi, transporti, montimi i pllakave të dyshemesë për ambient të jashtëm ose të mbrendshme me trashësi 2 cm dhe me material ngjitës adekuat për hapësira të jashtme. Në pozicion përfshihen edhe punët dhe materialet tjera përcjellëse për montimin e pllakave .Duhet të llogaritet edhe largimi i pllakave të demoluara dhe transportimi deri ne depoti të licencuar.Ngjyra përcaktohet nga organi mbikqyrës.	m²	1	40	40.00 €
138	Përpunimi, planifikimi dhe ngjeshja e nënbazës të rrugës, me ngjeshmëri Mt=400kp/cm².	m²	1	6	6.00 €
139	Punimi i kanaleve të hapura me makineri përkatëse për ulërat atmosferike.	m'	1	15	15.00 €
140	Mirëmbajtja dhe montimi i gypit HDPE 100 PN 10-bar ø20mm, në këtë pozicion të përfshihen të gjitha pjesët	m'	1	10	10.00 €
141	Mirëmbajtja dhe montimi i gypit HDPE 100 PN 10-bar ø32mm, në këtë pozicion të përfshihen të gjitha pjesët	m'	1	12	12.00 €
142	Mirëmbajtja dhe montimi i gypit HDPE 100 PN 10-bar ø40mm, në këtë pozicion të përfshihen të gjitha pjesët	m'	1	16	16.00 €
143	Porosia dhe montimi i gjysëm lidhëses 1/2.	copë	1	12	12.00 €
144	Porosia dhe montimi i gjysëm lidhëses 3/4.	copë	1	14	14.00 €
145	Porosia dhe montimi i gjysëm lidhëses coll.	copë	1	16	16.00 €
146	Porosia dhe montimi i gjysëm lidhëses 5/4.	copë	1	18	18.00 €
147	Furnizimi, transporti përgaditja e bazës me rërë me gurë të 0-4mm.	m³	1	17	17.00 €
148	Furnizimi, transporti dhe shtrirja eshtresës së filerit	m²	1	5	5.00 €
149	Furnizimi, transporti dhe montimi i relesë Astrologjike IC Astro-Siemens, Shneider, Abb ose e ngjajshme.	copë	1	110	110.00 €
150	Furnizimi, transporti dhe montimi i dritave glob 50x50cm të tokës sipas karakteristikave: Ngjyra e Bardhë, me mbrojtje IP67, temperatura ≥3000K, fuqia ≥6W me garancion 2 vite me të lidhëse ,mbajtëse dhe materialet tjera përcjellëse deri në montim. Figura 33	copë	1	60	60.00 €
151	Furnizimi, transporti dhe montimi i dritave glob 40x40cm të tokës sipas karakteristikave: Ngjyra e Bardhë, me mbrojtje IP67, temperatura ≥3000K, fuqia ≥2.8W me garancion 2 vite me të lidhëse ,mbajtëse dhe materialet tjera përcjellëse deri në montim. Figura 33.1	copë	1	50	50.00 €

152	Furnizimi, transporti dhe montimi i dritave glob 20x20cm të tokës sipas karakteristikave: Ngjyra e Bardhë, me mbrojtje IP67, temperatura ≥3000K, fuqia ≥2.8W me garancion 2 vite me të lidhëse ,mbajtëse dhe materiale tjera përcjellëse deri në montim. Figura 33.2	copë	1	45	45.00 €
153	Furnizimi, transporti dhe montimi i dritave me Ø300mm, h2380 të tokës sipas karakteristikave: Me mbrojtje 2IP67, temperatura ≥3000K, fuqia ≥11W, materiali nga Giza EN1561 , nano-optika në PMMA me reflektor të drejtpërdrejtë me shkëlqim të ulët, poliamidi PA66 PG16 Ø 14mm MAX IP 68, çelik inox AISI 304 Filanxha: çeliku S235 i galvanizuar i nxehtë dhe i veshur me pluhur Gozhda për tokë - çelik inox AISI 304. Figura 22	copë	1	530	530.00 €
154	Furnizimi transporti dhe montimi i shtyllës dekorative GMR Rondo Quadrome karakteristika : Çeliku S355 - Galvanizuar UNI EN 10219 - EN1460, Spotlight 150W,Ngjyra Polikarbonat, pesha ≥308kg.Figura 27.	copë	1	4500	4,500.00 €
155	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllës Esa Arco Pole EAP080 ose e ngjajshme me karakteristika: Lartësia 9.3m nga alumini i derdhur , ngjyra e hirit e qelët dhe materiale tjera për mundësi të montimit të litarit për mbajtjen e lirës Figura 34.	copë	1	1200	1,200.00 €
156	Furnizimi, transporti dhe montimi i lirës Esa Arco pole Arm EAM05 ose e ngjajshme me karakteristika: Lartësia 1400m, gjerësia 380mm, gjatësia 2016mm, zgjerimi 1825mm nga alumini i derdhur , ngjyra e hirit e qelët dhe materiale tjera për mundësi të montimit të litarit për mbajtjen e lirës Figura 35.	copë	1	1800	1,800.00 €
157	Furnizimi transporti dhe montimi i trupit ndriqes LED Esa EMCIA_GL04 ose e ngjajshme me karakteristika : Me dimensione:250x220x70, fuqia ≥35W, efienca ≥ 135lm/W, temperatura ≥4000K, optika me PMMA, materiali nga alumini i derdhur , ngjyra e hirit e qelët dhe materiale tjera për mundësi të montimit të litarit për mbajtjen e lirës Figura 36.	copë	1	315	315.00 €
158	Furnizimi transporti dhe montimi i trupit ndriqes LED Meldans Arcade ose e ngjajshme me karakteristika :Me dimensione:1000x320x230, fuqia ≥45W, efienca ≥ 165lm/W, temperatura ≥4000K, optika me PMMA, materiali nga silikon i lëvizshëm , ngjyra ezeze ose ngjyra zgjidhet sipas organit mbikqyrës me materiale tjera për mundësi të montimit në litar apo pika tjera Figura 37.	copë	1	685	685.00 €
159	Furnizimi transporti dhe montimi i trupit ndriqes LED Hulla Wall Washer GL_01 ose e ngjajshme me karakteristika : Me dimensione:270x150x70, fuqia ≥8W, efienca ≥ 160lm/W, temperatura ≥4000K, optika me PMMA, materiali nga silikon i lëvizshëm , ngjyra ezeze ose ngjyra zgjidhet sipas organit mbikqyrës Figura 38.	copë	1	260	260.00 €
160	Furnizimi transporti dhe montimi i trupit ndriqes LED LQ093 A GF06 ose e ngjajshme me karakteristika : Me dimensione:2800x440, fuqia ≥75W, efienca ≥ 160lm/W, temperatura ≥4000K, optika me PMMA, materiali nga silikon i lëvizshëm , ngjyra ezeze ose ngjyra zgjidhet sipas organit mbikqyrës Figura 39.	copë	1	560	560.00 €
161	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllës dekorative Venezia VNC15 ose e ngjajshme me karakteristika: Lartësia ≥4300mm gjerësia në fund të shtyllës ≥700mm nga çeliku S355 - i galvanizuar në të nxehtë UNI EN 10219 - EN1461, Figura 40.	copë	1	3350	3,350.00 €
162	Furnizimi, transporti dhe montimi i lirës dekorative 2 krahëshe GMR Enlights 30B L 21 ose e ngjajshme me karakteristika: Lartësia 807m, gjerësia 1090mm, nga alumini i derdhur , ngjyra zgjidhet nga organi mbikqyrës Figura	copë	1	720	720.00 €
163	Furnizimi, transporti dhe montimi i lirës dekorative 3 krahëshe GMR Enlights 30B L 30 ose e ngjajshme me karakteristika: Lartësia 807m, gjerësia 950mm, nga alumini i derdhur , ngjyra zgjidhet nga organi mbikqyrës Figura	copë	1	735	735.00 €
164	Furnizimi, transporti dhe montimi i lirës dekorative GMR Enlights 61W A ose e ngjajshme me karakteristika: Lartësia 520m, gjerësia 1060mm, nga alumini i derdhur , ngjyra zgjidhet nga organi mbikqyrës Figura 43.	copë	1	450	450.00 €
165	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllës dekorative GMR Roma Pole 100 ose e ngjajshme me karakteristika: Lartësia ≥10085mm gjerësia në fund të shtyllës ≥745mm nga alumini i derdhur Figura 44.	copë	1	3450	3,450.00 €
166	Furnizimi transporti dhe montimi i trupit ndriqes GMR Cosenza GF12 ose e ngjajshme me karakteristika : Me dimensione:580x420, fuqia ≥139W, efienca ≥ 174lm/W, temperatura ≥4000K, optika me PMMA, materiali nga silikon i lëvizshëm , ngjyra ezeze ose ngjyra zgjidhet sipas organit mbikqyrës Figura 45.	copë	1	750	750.00 €
167	Furnizimi, transporti dhe montimi i lirës dekorative 4 krahëshe GMR VLSL_04 ose e ngjajshme me karakteristika: Lartësia 1409m, gjerësia 1215mm, nga alumini i derdhur , ngjyra zgjidhet nga organi mbikqyrës Figura 46.	copë	1	1340	1,340.00 €
168	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllës GMR Rondo Pole ose e ngjajshme me karakteristika: Lartësia ≥9.5m nga alumini i derdhur Figura 47.	copë	1	1780	1,780.00 €
169	Furnizimi transporti dhe montimi i trupit ndriqes GMR Rondo GF12 ose e ngjajshme me karakteristika : Me dimensione:720x400, fuqia ≥139W, efienca ≥ 174lm/W, temperatura ≥4000K, optika me PMMA, materiali nga silikon i lëvizshëm , ngjyra ezeze ose ngjyra zgjidhet sipas organit mbikqyrës Figura 48.	copë	1	545	545.00 €
170	Furnizimi, transporti dhe montimi i kaldermit me dimensionin 10x10x10.	m ²	1	175	175.00 €
171	Demontimi i pllakave ekzistues me të gjitha materialet ekzistues, pastrimi i trasesë si dhe bartja e tyre deri në deponi të mbeturinave.	m ²	1	15	15.00 €
172	Furnizimi dhe montimi i mbajtësit nga inoxi Ø50mm, me trashësi të1.5mm, në formë të gypit, i cili duhet të vendoset për gjatë murit të shkallëve dhe shërben për mbajtje të këmbësorëve. Në pozicion përfshihet mbajtësit, mbyllësit në fillim dhe në fund të gypit, si dhe materialet tjera të nevojshme për montimin e mbajtësit.	m'	1	145	145.00 €
173	Furnizimi, transporti dhe montimi i shtyllës ndriqese të zingtuar cilindrike që realizohet me anker ose me mbjelje me lartësi H =8.8m me pjesë reduktuese në shtyllë .Komplet me standarde ISO. UNI EN ISO 1461 standardi i zingtitimit. Vërejtje:Shtylla përveq zingtitimit duhet të jetë e realizuar edhe me pjeke speciale.Ngjyra përzgjedhja bëhet me urdhëresë të organit mbikqyrës.	copë	1	335	335.00 €
174	Furnizimi, transporti dhe montimi i dritave Power LED CATA 4670- ose e ngjajshme ≥9W, IP66 me dimensione minimale 2300x65x73mm.Figura 2, Garancioni 2 vite ngjyra e dritës në (K) përcaktohet nga organi mbikqyrës.	copë	1	32	32.00 €
175	Furnizimi, transporti dhe montimi i dritave Power LED CATA 4650- ose e ngjajshme ≥18W, IP66 me dimensione minimale ≥600x65x73mm.Figura 3, Garancioni 2 vite ngjyra e dritës në (K) përcaktohet nga organi mbikqyrës.	copë	1	42	42.00 €
176	Furnizimi, transporti dhe montimi i dritave Power LED CATA 4660- ose e ngjajshme ≥36W, IP66 me dimensione minimale ≥1000x65x73mm.Figura 4, Garancioni 2 vite ngjyra e dritës në (K) përcaktohet nga organi mbikqyrës.	copë	1	73	73.00 €
177	Furnizimi dhe vendosja e mureve mbrojtëse me gabiona Figura 49. Çmimi të jepet për metër katror të bazës	m ²	1	85	85.00 €
178	Sigurimi i atesteve dhe leshimi ne pune i pajisjeve.	komplet	1	150	150.00 €
				Totali B:	29,417.70 €
REKAPITULLIM				Çmimi total	Çmimi total i peshuar
A - Gjithsej (1-61):80%				€ 55,574.20	€ 44,459.36
B - Gjithsej (62-178) :20%				€ 29,417.70	€ 5,883.54
Çmimi i Përgjithshëm i peshuar (ofertat do të vlerësohen ne bazë të kësaj vlerë). Kjo është vlera e cila do të duhet të shenohet në Formularin e ofertës dhe do të lexohet gjatë hapjes publike.					€ 50,342.90



ELSIG

Kompania e Sigurimeve Sh.A./Insurance Company J.S.C.

Gjithcka që duhet ta keni

Deklaratë e Garantuesit

SIGURIA E EKZEKUTIMIT

Pjesë përbërëse e Polices me Nr. **142687**

Për **Kuvendi i Komunes se Prishtines**

(Emri i "Autoritetit Kontraktues")

Në emër të **Selmans Network SH.P.K.**

(emri dhe adresa e "Operatori Ekonomik" dhe nr. i biznesit në vazhdim Operatori Ekonomik)

Titulli i aktivitetit të prokurimit: **178 Investimi dhe rregullimi i hapësirave publike faza III-të**

Nr. prokurimit: 616-25-2338-5-1-1 , Nr. brendshëm: 616-24-49-5-1-1

Garancion me kërkesë të parë

Derisa operatori ekonomik i lartëcekur, ka ndërmarrë veprimet për të dorëzuar një siguri të ekzekutimit duke iu referuar dosjes së tenderit me numër të prokurimit të lartëcekur të dërguar nga autoriteti kontraktues, dhe ngase tenderuesi dëshiron të depozitoi garancinë në shumën e saktësuar në dosjen e tenderit, dhe ngase jemi pajtuar t' i japim tenderuesit këtë garanci.

Andaj me këtë konfirmojmë se jemi garantues dhe përgjegjës para jush, në emër të operatorit ekonomik, deri në një shumë totale: **90,000.00€** zotohemi të ju paguajmë, që me kërkesën tuaj të parë me shkrim në të cilën deklarohet mospërputhja e njërit nga kushtet në vijim:

- Autoriteti kontraktues konstaton në bazë të dëshmive të vertetuara objektivisht se operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe kjo i ka shkaktuar autoritetit kontraktues dëme substanciale dhe/ose shpenzime të mëdha për mbylljen e kontratës në fjalë, dhe;
- Operatori ekonomik ka dështuar që të ekzekutojë kontratën e nënshkruar dhe si rezultat i saj kanë mbet pa u paguar shumë punëtorë, nënkontraktorë dhe/ose furnizues të materialeve.

Pagesa në shumën e limituar prej **90,000.00€** siç është lartcekur, pa pasur nevojë të vertetoni apo të tregoni arsyet ose shkaqet e kërkesës tuaj, apo për shumën e specifikuar këtu.

Kjo siguri vlenë 1127 ditë kalendarike prej **18.08.2025** deri më **18.09.2028**

Me plotësimin e detyrimeve ndaj Përfituesit të Garancionit, Siguruesit/Garantuesit i kalon e drejta për ta rimbursuar nga i Siguruari/Kontraktuesi shumën e paguar përfituesit, me të gjitha të drejtat dhe mjetet ligjore deri në përmbushjen e tërësishme të detyrimeve.

Data lëshimit: 15.08.2025

Nënshkrimi dhe vula e garantuesit



Ky garancion i nënshtrohet rregullave uniforme për garancione (URDG), botim 2010, Publikimi ICC Nr. 758.